

ELETROPORT

Serviços Projetos e Construções Eireli - ME

**À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU - CE
TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.10.14.01
Sr. (a) Presidente (a)**



DECLARAÇÃO

A empresa **ELETROPORT SERVIÇOS PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME**, e nome fantasia: **ELETROPORT**, inscrita no CNPJ Nº **06.043.276/0001 - 33**, por intermédio de seu Titular, o Sr. **DIVAL TELES CARNEIRO**, empresário, divorciado, portador da carteira de Identidade Nº **1445580 SSP - CE** e CPF Nº **195.278.883 - 87**, **DECLARA**, que assume inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto do Edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço, conforme solicitação do item **5.2.12** do **Edital Tomada de Preços Nº 2021.10.14.01**.

Juazeiro do Norte - Ceará, 05 de Novembro de 2021.

**DIVAL
TELES
CARNEIRO
O:195278
88387**

Assinado de
forma digital por
**DIVAL TELES
CARNEIRO:1952
7888387**
Dados:
2021.11.05
17:37:51 -03'00'

ELETROPORT - S. P. E CONST. EIRELI
Dival Teles Carneiro
TITULAR - CPF 195.278.883-87

ELETROPORT

Serviços Projetos e Construções Eireli - ME

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIÁÇU - CE
TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.10.14.01



DECLARAÇÃO

A empresa **ELETROPORT SERVIÇOS PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME**, inscrita no CNPJ Nº **06.043.276/0001-33**, com sede na Rua Raimunda Gonçalves de Santana, Nº 186, Bairro Lagoa Seca, Juazeiro do Norte - CE, por intermédio de seu representante legal, o Sr. **DIVAL TELES CARNEIRO**, portador da carteira de identidade de nº **1445580 SSP - CE** e CPF de nº **195.278.883 - 87**, **DECLARA**, que o respectivo orçamento foi elaborado de maneira independente na Plataforma do Programa 682 **SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME (SEOBRA)**.

Segue em anexo Nota Fiscal (Número da NFS-e 17021) referente ao pagamento para utilização do serviço.

Juazeiro do Norte - Ceará, 05 de Novembro de 2021.

**DIVAL
TELES
CARNEIRO**
**:19527888
387**

Assinado de
forma digital por
**DIVAL TELES
CARNEIRO:1952
7888387**
Dados:
**2021.11.05
17:43:49 -03'00'**

ELETROPORT - S. P. E CONST. EIRELI

Dival Teles Carneiro
TITULAR - CPF 195.278.883-87



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
170213107
539369985
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
RUBRICA

Data e Hora da Emissão	13/10/2021 18:16:08	Competência	10/2021	Código de Verificação	
Número do RPS		Nº NFS-e substituída		Local da Prestação	



Razão Social/Nome	682 SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA ME				
Nome Fantasia	682 SOLUCOES				
CPE/CNPJ	23.674.714/0001-80	Insc. Municipal	455.319-5	Município	FORTALEZA - CE
Endereço e CEP	AV MIN JOSE AMERICO,326 - PARQUE IRACEMA CEP:60.824-245				
Complemento	SALA 811	Telefone	(85)98764-6257	E-mail	heber.lima@682solucoes.com.br

Razão Social/Nome	ELETROPORT SERVIÇOS PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME				
CPE/CNPJ	06.043.276/0001-33	Inscrição Municipal		Município	ASSARE - CE
Endereço e CEP	RUA PE. AGAMENOM DE MATOS COELHO, 125 - VILA MOTA CEP: 63.140-000				
Complemento	A	Telefone	(88)3535-1767	E-mail	divalcarneiro2012@gmail.com

LICENÇA SEMESTRAL DE USO DO SOFTWARE SEOBRA PARA ATÉ 3 USUÁRIOS
ISS: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - TRIBUTADA À ALÍQUOTA APROXIMADA DE 13,06%

1.05 / 620310004 - LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA NAO-CUSTOMIZAVEIS

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSEL(R\$)	
-----	--	--------	--	---------	--	-----------	--	-----------	--

Valor dos Serviços R\$		Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	
(-) Desconto Incondicionado	769,90	1-Tributação no Município	(-) Deduções Permitidas em Lei	769,90
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	6-Microempresário e Empresa de	Base de Cálculo	769,90
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(X) Alíquota %	4,28
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	769,90	Incentivador Cultural	(-) Valor do ISS R\$	32,95
		2 - Não		

Avisos

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no sítio <http://iss.fortaleza.ce.gov.br>
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site <http://iss.fortaleza.ce.gov.br/>, com a utilização do Código de Verificação.
- 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.
- 4- Serviço sujeito ao ANEXO 3.
- 5- Serviços sujeitos ao fator "f", exceto para o exterior, sem retenção, com ISS devido ao próprio Município.

(Handwritten signature)


(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

ELETROPORT

Serviços Projetos e Construções Eireli - ME

PROPOSTA DE PREÇO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.10.14.01
À Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Caririáçu - CE



Através do presente declaro inteira submissão aos preceitos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, às cláusulas e condições previstas na TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.10.14.01, com data de abertura marcada para o dia 08 DE NOVEMBRO DE 2021, às 10:00 horas, na sala DE REUNIÕES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIÁÇU - CE.

Declaro, ainda, que caso seja vencedor do presente certame que cumprirei com diligência a fiel observância o fornecimento dos itens abaixo discriminados:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR GLOBAL (R\$)
01	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DE DIVERSOS TRECHOS DE RUAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU - DIVERSAS LOCALIDADES DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU-CE.	R\$ 323.920,76

VALOR TOTAL R\$ 323.920,76 (TREZENTOS E VINTE E TRÊS MIL NOVECENTOS E VINTE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)

Declaramos, ainda, que não possuímos nenhum fato que nos impeça de participar da presente licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto do Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço, conforme solicitação do item 5.2.12 do Edital Tomada de Preços Nº 2021.10.14.01.

PROPONENTE: ELETROPORT SERVIÇOS, PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME.

ENDEREÇO: Rua Raimunda Gonçalves de Santana, Nº 186 - Bairro Lagoa Seca - Juazeiro do Norte - Ceará

CNPJ: 06.043.276/0001-33

FONES: (88) 2141-3979 / (88) 9 9343-3663

Prazo de validade da proposta: 60 (Sessenta) Dias

Prazo de Execução: De acordo com o Edital

Conta: Banco do Brasil

Agência: 1020 - 0

Conta Corrente: 16.834 - 3

DIVAL

TELES

CARNEIRO:

195278883

87

Assinado de forma

digital por DIVAL

TELES

CARNEIRO:195278

88387

Dados: 2021.11.05

21:51:26 -03'00'

JUAZEIRO DO NORTE - CE

05 DE NOVEMBRO DE 2021.

ELETROPORT - S.P.E.CONST. EIRELI

Dival Teles Carneiro
TITULAR - CPF 195.278.883-87

João Leite de Araújo Neto
Engenheiro Civil
CREA 10.641-D

Rua Raimunda Gonçalves de Santana, 186 - Lagoa Seca - Juazeiro do Norte - CE


CNPJ: 06.043.276/0001-33 Insc. Municipal: 1558919

Email: obras0459@gmail.com / Fone: (88) 2141.3979 / (9 9343 3663) Fone / ZAP

RESUMO DO ORÇAMENTO

ELETROPORT

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DE DIVERSOS TRECHOS DE RUAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU	DATA: 05/11/2021	BDI: 26,49%
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU	ORÇ:	REB:
CLIENTE:	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU/CE	SEINFRA	05/2021
		027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76%
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00% 0,00%



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	RUBRICA
1	META 01 - RUA RAIMUNDO GONÇALO DE AQUINO - BARRO PERNAMBUQUINHO - SEDE		
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	38.453,50	11,87
1.2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	208,80	0,06
1.3	SERVIÇOS DIVERSOS	37.287,10	11,51
		957,60	0,30
2	META 02 - RUA FRANCISCO FEITOSA DE LIRA - BARRO PERNAMBUQUINHO - SEDE	17.944,97	5,54
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	97,44	0,03
2.2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	17.400,65	5,37
2.3	SERVIÇOS DIVERSOS	446,88	0,14
		58.321,16	18,00
3	META 03 - RUA MANUEL JUAZEIRO DE AGUIAR - BAIRRO PALESTINA - SEDE		
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	316,68	0,10
3.2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	56.552,12	17,46
3.3	SERVIÇOS DIVERSOS	1.452,36	0,45
		12.497,39	3,86
4	META 04 - RUA CATARINA LACERDA - BAIRRO PERNAMBUQUINHO - SEDE		
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	67,86	0,02
4.2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	12.118,31	3,74
4.3	SERVIÇOS DIVERSOS	311,22	0,10
		19.867,65	6,13
5	META 05 - RUA JOSÉ HAMILTON PEREIRA FEITOSA - BAIRRO JOSÉ AGOSTINHO - SEDE		
5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	107,88	0,03
5.2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	19.265,01	5,95
5.3	SERVIÇOS DIVERSOS	494,76	0,15
		5.695,44	1,76
6	META 06 - RUA S.D.O. 01 - BAIRRO ABILIO UNIAS - SEDE		
6.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	29,58	0,01
6.2	TERRAPLENAGEM	247,86	0,08
6.3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	5.282,34	1,63
6.4	SERVIÇOS DIVERSOS	135,66	0,04
		7.637,29	2,36
7	META 07 - RUA S.D.O. 02 - ST. CEDRON - SEDE		
7.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	39,96	0,01
7.2	TERRAPLENAGEM	334,88	0,10
7.3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	7.079,16	2,19
7.4	SERVIÇOS DIVERSOS	183,29	0,06
		11.390,89	3,52
8	META 08 - JOSÉ CAZUZA DE OLIVEIRA - CONJUNTO PADRE VICENTE - SEDE		
8.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	59,16	0,02
8.2	TERRAPLENAGEM	495,72	0,15


ELETROPORT - S.P. E CONST. EIRELI

Dinal Teles Carneiro

João Leite de Araujo Neto
Engenheiro Civil
CREA 11.641 D


RESUMO DO ORÇAMENTO			
ELETROPORT	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DE DIVERSOS TRECHOS DE RUAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU	DATA: 05/11/2021
	LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU	BDI: 26,49%
	CLIENTE:	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU/CE	
	FONTE:	VERSÃO:	FORA:
	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%
			MES: 47,76%
			REJ: 05/2021
			0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
8.3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO		
8.4	SERVIÇOS DIVERSOS		
9	META 09 - ANTÔNIO GONÇALVES DA COSTA - BAIRRO JOSÉ AGOSTINHO - SEDE		
9.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.249,09	0,08
9.2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	191,40	0,06
9.3	SERVIÇOS DIVERSOS	34.179,85	10,55
10	META 10 - RUA HEROÍNA TAVARES - TRECHO 2 - BAIRRO ABÍLIO UNIAS		
10.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	877,80	0,27
10.2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	7.015,25	2,17
10.3	SERVIÇOS DIVERSOS	36,83	0,01
11	META 11 - ESTRADAS DE ACESSO AO ST. MULUNGU - TRECHO 01		
11.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.809,51	2,10
11.2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	168,91	0,05
11.3	SERVIÇOS DIVERSOS	6.928,65	2,14
12	META 12 - ESTRADA DE ACESSO AO ST. MULUNGU - TRECHO 02		
12.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	36,25	0,01
12.2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	6.726,15	2,08
12.3	SERVIÇOS DIVERSOS	166,25	0,05
13	META 13 - RUA JOAQUIM DANIEL - BICO DA ARARA - SEDE		
13.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	15.199,99	4,69
13.2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	75,40	0,02
13.3	SERVIÇOS DIVERSOS	14.778,79	4,56
14	META 14 - RUA S.D.O. 01 - BAIRRO PALESTINA - SEDE		
14.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	345,80	0,11
14.2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	11.640,13	3,59
14.3	SERVIÇOS DIVERSOS	60,90	0,02
15	META 15 - BAIRRO S.D.O. 02 - BAIRRO N.S DO CARMO - SEDE.		
15.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	11.299,93	3,49
15.2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	279,30	0,09
15.3	SERVIÇOS DIVERSOS	6.408,91	1,98
16	META 16 - RUA SANTA BÁRBARA - BAIRRO ZÉ AGOSTINHO - SEDE		
16.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	34,80	0,01
16.2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	6.214,51	1,92
		159,60	0,05
		12.731,10	3,93
		71,05	0,02
		12.334,20	3,81
		325,85	1,10
		5.598,84	1,73
		33,35	0,01
		5.412,54	1,67



RESUMO DO ORÇAMENTO					
ELETROPORT	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DE DIVERSOS TRECHOS DE RUAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU	DATA : 05/11/2021		BDI : 26,49%
	LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU	FONTE	VERSÃO	HORA MES REF
	CLIENTE:	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 05/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00% 0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
16.3	SERVIÇOS DIVERSOS		
17	META 17 - RUA MIGUEL XAVIER - BAIRRO ZÉ AGOSTINHO - SEDE		
17.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
17.2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO		
17.3	SERVIÇOS DIVERSOS		
18	META 18 - RUA MARIA VIEIRA ARAÚJO - BAIRRO PERNAMBUQUINHO - SEDE		
18.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
18.2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO		
18.3	SERVIÇOS DIVERSOS		
		26.904,50	8,31
		665,00	0,21
		23.625,96	7,29
		128,29	0,04
		22.909,30	7,07
		588,37	0,18



VALOR BDI TOTAL: 67.850,79 100,00
VALOR ORÇAMENTO: 256.069,97
VALOR TOTAL: 323.920,76

TREZENTOS E VINTE E TRÊS MIL NOVECENTOS E VINTE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS

ELETROPORT - S. P. E. CONST. EIRELI
 Dival Teles Carneiro
 TITULAR - CPF 153.378.227-00

João Leite de Araújo Neto
 Engenheiro Civil
 CREA 10.641-D

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DE DIVERSOS TRECHOS DE RUAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU
 LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU
 CLIENTE: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIÁÇU

ELETRÓPORT

DATA: 05/11/2021 BDI: 26,49%
 FONTE: SEINFRA VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021
 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1	META 01 - RUA RAIMUNDO GONÇALO DE AQUINO - BARRO PERNAMBUCQUINHO - SEDE								
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	720,00	0,23		30.398,80	38.453,50
1.2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO								
1.2.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	240,00	21,36		165,60	208,80
1.2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	636,00	32,95		165,60	208,80
1.2.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	8,40	40,96		29.477,20	37.287,10
1.2.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	8,40	363,16		344,06	435,20
1.3	SERVIÇOS DIVERSOS								
1.3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	720,00	1,05		3.050,54	3.858,02
2	META 02 - RUA FRANCISCO FEITOSA DE LIRA - BARRO PERNAMBUCQUINHO - SEDE								
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
2.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	336,00	0,23		756,00	957,60
2.2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO								
2.2.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	112,00	21,36		14.186,11	17.944,97
2.2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	296,80	32,95		77,28	97,44
2.2.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	3,92	40,96		77,28	97,44
2.2.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	3,92	363,16		13.756,03	17.400,65
2.3	SERVIÇOS DIVERSOS								
2.3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	336,00	1,05		2.392,32	3.026,24
3	META 03 - RUA MANUEL JUAZEIRO DE AGUIAR - BAIRRO PALESTINA - SEDE								
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
3.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	1.092,00	0,23		9.779,56	12.370,62
3.2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO								
3.2.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	364,00	21,36		160,56	203,10
3.2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	964,60	32,95		1.423,59	1.800,69
3.2.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	12,74	40,96		352,80	446,88
3.2.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	12,74	363,16		352,80	446,88
								46.104,86	58.321,16
								251,16	316,68
								251,16	316,68
								44.707,10	56.552,12
								7.775,04	9.835,28
								3.178,50	4.044,53
								541,83	696,06
								428,66	541,83
								428,66	541,83



João Leite de Araújo Neto
 Engenheiro Civil
 CREA 10/641-D

ELETRÓPORT - S.A. E CONST. EIRELI
 Dival Teles Carneiro
 TITULAR - CREA 10/641-D-37


ELETRÓPORT SERVIÇOS PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELIME

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DE DIVERSOS TRECHOS DE RUAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIARIÇU
 LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIARIÇU
 CLIENTE: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIARIÇU

DATA: 05/11/2021
 FONTE: SEINFRA
 VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
 BDI: 26,49%
 HORA: 89,85%
 MEB: 47,76%
 DATA REF: 05/2021

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO RS		PREÇO TOTAL RS	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
3.3	SERVIÇOS DIVERSOS								
3.3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.092,00	1,05	1.146,60	1.452,36	1.452,36
4	META 04 - RUA CATARINA LACERDA - BAIRRO PERNAMBUCQUINHO - SEDE								
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
4.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	234,00	0,23	53,82	67,86	67,86
4.2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO								
4.2.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	78,00	21,36	1.666,08	2.107,56	2.107,56
4.2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	206,70	32,95	6.810,77	8.615,26	8.615,26
4.2.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	2,73	40,96	111,82	141,44	141,44
4.2.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	2,73	363,16	991,43	1.254,05	1.254,05
4.3	SERVIÇOS DIVERSOS								
4.3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	234,00	1,05	245,70	311,22	311,22
5	META 05 - RUA JOSÉ HAMILTON PEREIRA FEITOSA - BAIRRO JOSÉ AGOSTINHO - SEDE								
5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
5.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	372,00	0,23	85,56	107,88	107,88
5.2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO								
5.2.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	124,00	21,36	2.648,64	3.350,48	3.350,48
5.2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	328,60	32,95	10.827,37	13.696,05	13.696,05
5.2.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	4,34	40,96	177,77	224,86	224,86
5.2.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	4,34	363,16	1.576,11	1.993,62	1.993,62
5.3	SERVIÇOS DIVERSOS								
5.3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	372,00	1,05	390,60	494,76	494,76
6	META 06 - RUA S.D.O. 01 - BAIRRO ABILIO UNIAS - SEDE								
6.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
6.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	102,00	0,23	23,46	29,58	29,58
6.2	TERRAPLENAGEM								
6.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	102,00	1,92	195,84	247,86	247,86
6.3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO								
6.3			SEINFRA	M2	102,00	1,92	195,84	247,86	247,86



João Leite de Araújo Neto
 Engenheiro Civil
 CREA 10.641-D

ELETRORPT - S.P.E. CONST. EIRELI
 Dival Feres Coimbra
 TITULAR - CREA 10.278.63-87

ELETRORPT - SERVIÇOS PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DE DIVERSOS TRECHOS DE RUAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU
CLIENTE: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU

DATA: 05/11/2021 **BDI:** 26,49%

FONTE: SEINFRA **VERSÃO:** 027.1 COM DESONERAÇÃO 89,85% 47,76% 05/2021
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO RS		PREÇO TOTAL RS	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
6.3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	34,00	21,36	27,02	726,24	918,68
6.3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	90,10	32,95	41,68	2.968,80	3.755,37
6.3.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	1,19	40,96	51,81	48,74	61,65
6.3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	1,19	363,16	459,36	432,16	546,64
6.4		SERVIÇOS DIVERSOS							
6.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	102,00	1,05	1,33	107,10	135,66
7		META 07 - RUA S.D.O. 02 - ST. CEDRON - SEDE							
7.1		SERVIÇOS PRELIMINARES							
7.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	137,81	0,23	0,29	31,70	39,96
7.2		TERRAPLENAGEM							
7.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	137,81	1,92	2,43	264,60	334,88
7.3		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO							
7.3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	44,10	21,36	27,02	941,98	1.191,58
7.3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	122,37	32,95	41,68	4.032,09	5.100,38
7.3.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	1,54	40,96	51,81	63,08	79,79
7.3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	1,54	363,16	459,36	559,27	707,41
7.4		SERVIÇOS DIVERSOS							
7.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	137,81	1,05	1,33	144,70	183,29
8		META 08 - JOSÉ CAZUZA DE OLIVEIRA - CONJUNTO PADRE VICENTE - SEDE							
8.1		SERVIÇOS PRELIMINARES							
8.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	204,00	0,23	0,29	46,92	59,16
8.2		TERRAPLENAGEM							
8.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	204,00	1,92	2,43	391,68	495,72
8.3		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO							
8.3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	68,00	21,36	27,02	1.452,48	1.837,36
8.3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	180,20	32,95	41,68	5.937,50	7.510,74
8.3.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	2,38	40,96	51,81	97,49	125,31
8.3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	2,38	363,16	459,36	864,39	1.092,8



João Leite de Araújo Neto
 Engenheiro Civil
 CREA 10.841-D


ELETRPORT - S.P. E MONST. EIRELI
 Dinaldo Carneiro
 Titular - CREA 10.841-D

ELETRPORT SERVIÇOS PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELIME

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DE DIVERSOS TRECHOS DE RUAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU	DATA:	05/11/2021
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU	VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIÁÇU/CE	BDI:	26,49%
		MONA:	83,85%
		MEB:	47,76%
		DATA REF:	05/2021
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
8.4		SERVIÇOS DIVERSOS							
8.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	204,00	1,05	1,33	214,20	271,32
9		META 09 - ANTONIO GONÇALVES DA COSTA - BAIRRO JOSÉ AGOSTINHO - SEDE							
9.1		SERVIÇOS PRELIMINARES							
9.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	660,00	0,23	0,29	151,80	191,40
9.2		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO							
9.2.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	220,00	21,36	27,02	4.699,20	5.944,40
9.2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	583,00	32,95	41,68	19.209,85	24.299,44
9.2.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	7,70	40,96	51,81	315,39	398,94
9.2.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	7,70	363,16	459,36	2.796,33	3.537,07
9.3		SERVIÇOS DIVERSOS							
9.3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	660,00	1,05	1,33	693,00	877,80
10		META 10 - RUA HEROÍNA TAVARES - TRECHO 2 - BAIRRO ABÍLIO UNIAS							
10.1		SERVIÇOS PRELIMINARES							
10.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	127,00	0,23	0,29	29,21	36,83
10.2		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO							
10.2.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	50,00	21,36	27,02	1.068,00	1.351,00
10.2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	109,50	32,95	41,68	3.608,03	4.563,96
10.2.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	1,75	40,96	51,81	71,68	90,67
10.2.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	1,75	363,16	459,36	635,53	803,88
10.3		SERVIÇOS DIVERSOS							
10.3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	127,00	1,05	1,33	133,35	168,91
11		META 11 - ESTRADAS DE ACESSO AO ST. MULUNGU - TRECHO 01							
11.1		SERVIÇOS PRELIMINARES							
11.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	125,00	0,23	0,29	28,75	36,25
11.2		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO							
11.2.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	50,00	21,36	27,02	1.068,00	1.351,00
11.2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	107,50	32,95	41,68	3.542,13	4.450,50



João Leite de Araújo Neto
 Engenheiro Civil
 CREA-10.641-D

ELETROPORT - S. P. E. CONST. EIRELI
 Rua...
 ...


ELETROPORT SERVIÇOS PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME
 ...

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DE DIVERSOS TRECHOS DE RUAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIACU
 LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIACU
 CLIENTE: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIACU/CE

DATA : 05/11/2021 BDI : 26,49%
 FONTE: SEINFRA VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% HORA: 47,76% DATA REF: 05/2021
 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO RS		PREÇO TOTAL RS	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
11.2.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	1,75	40,96	51,81	71,68	90,67
11.2.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	1,75	363,16	459,36	635,53	803,88
11.3		SERVIÇOS DIVERSOS							
11.3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	125,00	1,05	1,33	131,25	166,25
12		META 12 - ESTRADA DE ACESSO AO ST. MULUNGU - TRECHO 02							
12.1		SERVIÇOS PRELIMINARES							
12.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	260,00	0,23	0,29	59,80	75,40
12.2		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO							
12.2.1	C0865	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	130,00	21,36	27,02	11.683,33	14.778,79
12.2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	214,50	32,95	41,68	2.776,80	3.512,60
12.2.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	4,55	40,96	51,81	7.067,78	8.940,36
12.2.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	4,55	363,16	459,36	1.652,38	2.090,09
12.3		SERVIÇOS DIVERSOS							
12.3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	260,00	1,05	1,33	273,00	345,80
13		META 13 - RUA JOAQUIM DANIEL - BICO DA ARARA - SEDE							
13.1		SERVIÇOS PRELIMINARES							
13.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	210,00	0,23	0,29	48,30	60,90
13.2		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO							
13.2.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	84,00	21,36	27,02	8.933,12	11.299,93
13.2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	180,60	32,95	41,68	1.794,24	2.269,68
13.2.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	2,94	40,96	51,81	5.950,77	7.527,41
13.2.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	2,94	363,16	459,36	1.067,69	1.350,52
13.3		SERVIÇOS DIVERSOS							
13.3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	210,00	1,05	1,33	220,50	279,30
14		META 14 - RUA S.D.O. 01 - BAIRRO PALESTINA - SEDE							
14.1		SERVIÇOS PRELIMINARES							
14.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	120,00	0,23	0,29	27,60	34,80
14.2		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO							
14.2.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	84,00	21,36	27,02	3.066,46	3.408,91
14.2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	180,60	32,95	41,68	2.269,68	2.894,80
14.2.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	2,94	40,96	51,81	7.527,41	9.514,51
14.2.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	2,94	363,16	459,36	1.067,69	1.350,52
14.3		SERVIÇOS DIVERSOS							
14.3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	210,00	1,05	1,33	220,50	279,30



João Leite de Araújo Neto
 Engenheiro Civil
 CREA 10.641-D

ELETRORPT - S. DE CONST. EIRELI
 Dival Teles Carneiro
 TITULAR - 13.027.850-97

ELETRORPT - SERVIÇOS, PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI/ME


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DE DIVERSOS TRECHOS DE RUAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIARIÇU
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIARIÇU
CLIENTE: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIARIÇU/CE



DATA: 05/11/2021
BDI: 26,49%
FORMA DE PAGAMENTO: SEINFRA
PERÍODO DE PAGAMENTO: 027.1 COM DESONERAÇÃO
VALOR DO BDI: 83,85%
VALOR DO BDI: 47,76%
DATA REF.: 05/2021
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
14.2.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	40,00	21,36	27,02	854,40	1.080,80
14.2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	106,00	32,95	41,68	3.492,70	4.418,08
14.2.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	1,40	40,96	51,81	57,34	72,53
14.2.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	1,40	363,16	459,36	508,42	643,10
14.3	SERVIÇOS DIVERSOS								
14.3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	120,00	1,05	1,33	126,00	159,60
15	META 15 - BAIRRO S.D.O. 02 - BAIRRO N.S DO CARMO - SEDE.								
15.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
15.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	245,00	0,23	0,29	56,35	71,05
15.2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO								
15.2.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	70,00	21,36	27,02	1.495,20	1.891,40
15.2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	220,50	32,95	41,68	7.265,48	9.180,44
15.2.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	2,45	40,96	51,81	100,35	126,93
15.2.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	2,45	363,16	459,36	889,74	1.125,43
15.3	SERVIÇOS DIVERSOS								
15.3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	245,00	1,05	1,33	257,25	325,85
16	META 16 - RUA SANTA BÁRBARA - BAIRRO ZÉ AGOSTINHO - SEDE								
16.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
16.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	115,00	0,23	0,29	26,45	33,35
16.2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO								
16.2.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	98,90	21,36	27,02	2.112,50	2.672,28
16.2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	46,00	32,95	41,68	1.515,70	1.917,28
16.2.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	1,61	40,96	51,81	65,95	83,41
16.2.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	1,61	363,16	459,36	584,69	739,57
16.3	SERVIÇOS DIVERSOS								
16.3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	115,00	1,05	1,33	120,75	152,95
17	META 17 - RUA MIGUEL XAVIER - BAIRRO ZÉ AGOSTINHO - SEDE								
17.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
17.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	115,00	0,23	0,29	26,45	33,35
17.2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO								
17.2.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	98,90	21,36	27,02	2.112,50	2.672,28
17.2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	46,00	32,95	41,68	1.515,70	1.917,28
17.2.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	1,61	40,96	51,81	65,95	83,41
17.2.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	1,61	363,16	459,36	584,69	739,57
17.3	SERVIÇOS DIVERSOS								
17.3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	115,00	1,05	1,33	120,75	152,95
17.4	SERVIÇOS PRELIMINARES								
17.4.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	115,00	0,23	0,29	26,45	33,35
17.5	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO								
17.5.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	98,90	21,36	27,02	2.112,50	2.672,28
17.5.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	46,00	32,95	41,68	1.515,70	1.917,28
17.5.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	1,61	40,96	51,81	65,95	83,41
17.5.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	1,61	363,16	459,36	584,69	739,57
17.6	SERVIÇOS DIVERSOS								
17.6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	115,00	1,05	1,33	120,75	152,95



João Leite de Araújo Neto
 Engenheiro Civil
 CREA 10.641-D

ELEIROPART - SP. E CONST. EIRELI
 Divaldo Carneiro
 TITULAR - CPF 153.278.883-97

ELEIROPART SERVIÇOS DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME

120,75
 2.6909,34
 306,00
 1145,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DE DIVERSOS TRECHOS DE RUAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIARIÇÁ
 LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIARIÇÁ
 CLIENTE: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIARIÇÁ/CE

ELETROPOR

DATA : 05/11/2021 BDI : 26,49%


VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021
 FONTE: SEINFRA COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
17.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	500,00	0,23	0,29	115,00	145,00
17.2		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO							
17.2.1	C0365	BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	200,00	21,36	27,02	21.269,34	26.904,59
17.2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	430,00	32,95	41,68	4.272,00	5.404,00
17.2.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	7,00	40,96	51,81	14.168,50	17.922,40
17.2.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	7,00	363,16	459,36	286,72	362,67
17.3		SERVIÇOS DIVERSOS							
17.3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	500,00	1,05	1,33	525,00	665,00
18		META 18 - RUA MARIA VIEIRA ARAÚJO - BAIRRO PERNAMBUQUINHO - SEDE							
18.1		SERVIÇOS PRELIMINARES							
18.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	442,38	0,23	0,29	101,75	128,29
18.2		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO							
18.2.1	C0365	BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	147,46	21,36	27,02	18.110,88	22.909,30
18.2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	390,77	32,95	41,68	3.149,75	3.984,37
18.2.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	5,16	40,96	51,81	12.875,87	16.287,29
18.2.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	5,16	363,16	459,36	211,35	267,34
18.3		SERVIÇOS DIVERSOS							
18.3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	442,38	1,05	1,33	464,50	588,37
								VALOR BDI TOTAL:	67.850,73
								VALOR ORÇAMENTO:	259.069,87
								VALOR TOTAL:	323.920,76

TREZENTOS E VINTE E TRÊS MIL NOVECENTOS E VINTE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS

ELETROPOR - S.P. E CONSTR. EIRELI
 Dival Fialds Carneiro
 TITULAR - CPF: 153.279.363-37

João Leite de Araújo Neto
 Engenheiro Civil
 CREA 10.641-D



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DE DIVERSOS TRECHOS DE RUAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁQUICE
 LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁQUICE
 CLIENTE: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIÁQUICE



DATA: 05/11/2021 BDI: 26,49%
 FONTE: VERBA
 SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021
 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	Total parcela
1	META 01 - RUA RAMUNDO GONÇALO DE AQUINO - BARRO PERNAMBUCQUINHO -	38.453,50	80,00 % 30.762,80	20,00 % 7.690,70				100,00 % 38.453,50
2	META 02 - RUA FRANCISCO FEITOSA DE LIRA - BARRO PERNAMBUCQUINHO - SEDE	17.944,97	80,00 % 14.355,98	20,00 % 3.588,99				100,00 % 17.944,97
3	META 03 - RUA MANUEL JUAZEIRO DE AGUIAR - BAIRRO PALESTINA - SEDE	58.321,16		100,00 % 12.497,39		60,00 % 34.992,70	40,00 % 23.328,46	100,00 % 58.321,16
4	META 04 - RUA CATARINA LACERDA - BAIRRO PERNAMBUCQUINHO - SEDE	12.497,39		100,00 % 12.497,39				100,00 % 12.497,39
5	META 05 - RUA JOSÉ HAMILTON PEREIRA FEITOSA - BAIRRO JOSÉ AGOSTINHO -	19.867,65			40,00 % 7.947,06	60,00 % 11.920,59		100,00 % 19.867,65
6	META 06 - RUA S.D.O. 01 - BAIRRO ABILIO UNIAS - SEDE	5.695,44			100,00 % 5.695,44			100,00 % 5.695,44
7	META 07 - RUA S.D.O. 02 - ST. CEDRON - SEDE	7.637,29			100,00 % 7.637,29			100,00 % 7.637,29
8	META 08 - JOSÉ CAZUZA DE OLIVEIRA - CONJUNTO PADRE VICENTE - SEDE	11.390,89			100,00 % 11.390,89			100,00 % 11.390,89
9	META 09 - ANTÔNIO GONÇALVES DA COSTA - BAIRRO JOSÉ AGOSTINHO -	35.249,05				30,00 % 10.574,72	70,00 % 24.674,33	100,00 % 35.249,05
10	META 10 - RUA HEROÍNA TAVARES - TRECHO 2 - BAIRRO ABILIO UNIAS	7.015,25					100,00 % 7.015,25	100,00 % 7.015,25
11	META 11 - ESTRADAS DE ACESSO AO ST. MULUNGU - TRECHO 01	6.928,65	100,00 % 6.928,65					100,00 % 6.928,65
12	META 12 - ESTRADA DE ACESSO AO ST. MULUNGU - TRECHO 02	15.199,99			100,00 % 15.199,99			100,00 % 15.199,99
13	META 13 - RUA JOAQUIM DANIEL - BICO DA ARARA - SEDE	11.640,13			40,00 % 4.656,05	60,00 % 6.984,08		100,00 % 11.640,13
14	META 14 - RUA S.D.O. 01 - BAIRRO PALESTINA - SEDE	6.408,91	100,00 % 6.408,91					100,00 % 6.408,91
15	META 15 - BAIRRO S.D.O. 02 - BAIRRO N.S DO CARMO - SEDE.	12.731,10		100,00 % 12.731,10				100,00 % 12.731,10
16	META 16 - RUA SANTA BÁRBARA - BAIRRO ZÉ AGOSTINHO - SEDE	5.598,84	100,00 % 5.598,84					100,00 % 5.598,84
17	META 17 - RUA MIGUEL-XAVIER - BAIRRO ZÉ AGOSTINHO - SEDE	27.714,59		100,00 % 27.714,59				100,00 % 27.714,59



João Leite de Araújo Neto
 Engenheiro Civil
 CREIA 10.641-D


ELEIROPOR T-SERVIÇOS PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-METROPOR T-3, P.E CONST. EIRELI


Dival Teles Carneiro
 TULIAR - CPF: 150.278.633-87

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ELETROPORT	OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DE DIVERSOS TRECHOS DE RUAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁQU	DATA: 05/11/2021	BDI: 26,49%
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁQU		VERBAÇÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	HORA: 83,85% MEB: 47,76% DATA REF: 05/2021
CLIENTE: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIÁQU/CE		SEINFRA:	


ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	Total parcela
18	META 18 - RUA MARIA VIEIRA ARAÚJO - BAIRRO PERNAMBUQUINHO - SEDE	23.625,96	60,00 %	40,00 %				100,00 %
			14.175,58	9.450,38				23.625,96
		323.920,76	64.055,18	64.222,77	66.702,30	73.922,47	55.018,04	323.920,76
			64.055,18	128.277,95	194.980,25	268.902,72	323.920,76	


 João Leite de Araújo Neto
 Engenheiro Civil
 CREA 10.641-D


 ELETROPORT - S.P. E CONST. EIREL
 Divaldo das Chaves
 TITULAR - CPF: 077.347833-37



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
ELETRPORT	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DE DIVERSOS TRECHOS DE RUAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU			DATA: 05/11/2021	BDI: 20,49%
	LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85%
	CLIENTE:	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU/CE			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%
						05/2021



C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	0,00100000	66,6400	0,0666
10758 NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	0,6200	0,0012
10775 TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	1,2300	0,0025
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,0703

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037 AJUDANTE	SEINFRA	H	0,00400000	15,0800	0,0603
12382 NIVELADOR	SEINFRA	H	0,00200000	22,3500	0,0447
12445 TOPOGRAFO	SEINFRA	H	0,00200000	27,2800	0,0546
TOTAL MAO DE OBRA:					0,1596

VALOR: 0,23
VALOR SEM ENCARGOS: 0,13
VALOR ENCARGOS (83.86%): 0,10
VALOR COM ENCARGOS: 0,23
VALOR COM BDI: 0,29
QUANTIDADE: 6.002,19
VALOR BDI TOTAL: 360,14

C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	18,6700	2,8005
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	13,9800	3,4950
TOTAL MAO DE OBRA:					6,2955

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12544 FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	3,0900	3,0900
TOTAL MATERIAL:					3,0900

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	4,0400	1,0100
C3268 CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	302,2100	10,2751
C3211 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	3,7300	0,1380
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01500000	37,0500	0,5558
TOTAL SERVICO:					11,9789

VALOR: 21,36
VALOR SEM ENCARGOS: 13,91
VALOR ENCARGOS (83.86%): 7,45
VALOR COM ENCARGOS: 21,36
VALOR COM BDI: 27,02
QUANTIDADE: 2.484,46
VALOR BDI TOTAL: 12.194,24

C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS


ELETROPORT

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DE DIVERSOS TRECHOS DE RUAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU
CLIENTE:	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU/CE

DATA : 05/11/2021

BDI : 26,49%

FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,75%	05/2021
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	



10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	
				TOTAL EQUIPAMENTOS:	1,8380

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	SEINFRA	H	0,30000000	18,6700	5,6010
12543	SEINFRA	H	0,60000000	13,9800	8,3880
				TOTAL MAO DE OBRA:	13,9890

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	SEINFRA	M3	0,15000000	54,7300	8,2095
11600	SEINFRA	M3	0,15000000	59,3900	8,9085
				TOTAL MATERIAL:	17,1180

VALOR:	32,95
VALOR SEM ENCARGOS:	23,51
VALOR ENCARGOS (83.85%):	9,44
VALOR COM ENCARGOS:	32,95
VALOR COM BDI:	41,68
QUANTIDADE:	5.213,74
VALOR BDI TOTAL:	45.515,95

C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SEINFRA	H	2,93000000	13,9800	40,9614
				TOTAL MAO DE OBRA:	40,9614

VALOR:	40,96
VALOR SEM ENCARGOS:	14,47
VALOR ENCARGOS (83.85%):	26,49
VALOR COM ENCARGOS:	40,96
VALOR COM BDI:	51,81
QUANTIDADE:	73,55
VALOR BDI TOTAL:	798,02

C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SEINFRA	H	10,00000000	13,9800	139,8000
				TOTAL MAO DE OBRA:	139,8000

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	SEINFRA	M3	0,77800000	60,6800	47,2090
10280	SEINFRA	M3	0,96580000	68,4900	66,1476
10805	SEINFRA	KG	220,00000000	0,5000	110,0000
				TOTAL MATERIAL:	223,3566

VALOR:	363,16
VALOR SEM ENCARGOS:	272,76
VALOR ENCARGOS (83.85%):	90,40
VALOR COM ENCARGOS:	363,16

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
ELETROPORT	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DE DIVERSOS TRECHOS DE RUAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU	DATA : 05/11/2021 BDI : 26,49%
	LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU	SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 0,85% 0,00%
	CLIENTE:	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU/CE	

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Fls. 3723
 VALOR COM BDI: 12.459,30
 QUANTIDADE: 73,55
 VALOR BDI TOTAL: 7.075,51
PMc

C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	13,9800	1,0485
TOTAL MAO DE OBRA:					1,0485
VALOR:					1,05
VALOR SEM ENCARGOS:					0,37
VALOR ENCARGOS (83,85%):					0,68
VALOR COM ENCARGOS:					1,05
VALOR COM BDI:					1,33
QUANTIDADE:					6.002,19
VALOR BDI TOTAL:					1.680,61

C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10590 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	SEINFRA	H	0,00112821	43,7900	0,0494
10698 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00400000	143,5000	0,5740
10607 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,00220513	55,9100	0,1233
10721 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00035897	161,5500	0,0580
10610 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0,00169231	50,2600	0,0851
10723 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00087179	153,8300	0,1341
10625 GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	2,4400	0,0009
10739 GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	3,6700	0,0080
10642 MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	68,8900	0,0000
10756 MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00256410	196,4700	0,5038
10667 TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	24,6000	0,0095
10780 TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	87,6600	0,1911
TOTAL EQUIPAMENTO:					1,7372

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,01282051	13,9800	0,1792
TOTAL MAO DE OBRA:					0,1792

VALOR:					1,92
VALOR SEM ENCARGOS:					1,61
VALOR ENCARGOS (83,85%):					0,31
VALOR COM ENCARGOS:					1,92
VALOR COM BDI:					2,43
QUANTIDADE:					443,81
VALOR BDI TOTAL:					226,34

Dival Teles
 III. AR - CEP: 33.333-33

COMPOSIÇÃO DO BDI

ELETROPORT

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DE DIVERSOS TRECHOS DE RUAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU

CLIENTE: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU/CE

DATA : 05/11/2021

BDI : 26,49%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	%
	BENEFÍCIO	
S + G	GARANTIA/SEGUROS	0,50
L	LUCRO	6,84
	TOTAL	7,34
	DESPESAS INDIRETAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02
R	RISCOS	1,00
	TOTAL	5,82
	I IMPOSTOS	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB (4,50%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50
	TOTAL	10,15



BDI = 26,49%


$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

ELETROPORT - S. P. E. CONST. EIRELI

Dival Teles Carneiro
TITULAR - CPF 15.612.783.803-97

João Leite de Araujo Neto
Engenheiro Civil
CREA 10.641-D

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
ELETROPORT	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DE DIVERSOS TRECHOS DE RUAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU	DATA: 05/11/2021 BDI: 26,49%
	LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU	FONTE: SEINFRA VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO HORA: 83,85% MES: 7,76% PRE: 0,00%
	CLIENTE:	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU/CE	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS: 0,00% 0,00%



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,84	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,87	0,67
B4	13º SALÁRIO	10,80	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,71	6,73
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,40	4,17
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,85	3,75
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,90	3,01
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,46	2,77
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

HORISTA = 83,85%
MENSALISTA = 47,76%

A + B + C + D

ELETROPORT - S.P. E CONST. EIRELI

Dival Teles Carneiro
TITULAR - CPF: 133.278.233-07

João Leite de Araujo Neto
Engenheiro Civil
CREA: 10.641-D