


CARTA PROPOSTA



À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU-CEARÁ.

Proponente: **CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP.**
CNPJ: **03.147.269/0001-93.**
Endereço: **RUA ANTÔNIO RODRIGUES PINHEIRO, N.º 775,**
BAIRRO JOSÉ PESSOA FILHO, JAGUARIBE-CE.
Telefone: **(88) 3522-2713.**
E-mail: **construtoraexito@hotmail.com.**
Representante Legal: **SYOMARA ALVES BARBOZA.**
Carteira de Identidade: **N.º 2909161-95.**
CPF: **N.º 817.428.603-97.**

Prezados (as) Senhores (as),
Apresentamos a V.S. a (as), nossa proposta para o objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS N.º 2021.10.14.01**, cujo objeto é **CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DE DIVERSOS TRECHOS DE RUAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE.** Pelo preço global de **R\$ 349.435,00 (trezentos quarenta nove mil quatro centos trinta cinco reais)**, com prazo de execução de **150 (cento e cinquenta) dias.**

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Informamos que o nosso **BDI** é de **26,49% (vinte seis e quarenta nove)** por cento.


Finalizando, declaramos que não existem fatos que nos impeçam de participar deste processo licitatório.

Declaramos nossa inteira submissão a todos os preceitos legais em vigor, especialmente os da **Lei Federal N.º 8.666/93** e suas alterações e às cláusulas e condições do respectivo Edital de **TOMADA DE PREÇOS N.º 2021.10.14.1** e seus anexos de que trata a presente proposta, que observamos integralmente.


Atenciosamente,

Jaguaribe-CEARÁ. 08 de novembro de 2021.


CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
JOSCELINO PINHEIRO FALCÃO
Engenheiro Civil ICREA 13638-D


CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
CPF: 817.428.603-97
Syomara Alves Barboza
Titular/Administradora

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIACU-CEARÁ.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL.



TOMADA DE PREÇOS Nº. 2021.10.14.01.
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº. 2021.10.14.01.

DECLARAÇÃO

A empresa **CONSTRUTORA EXITO EIRELI - EPP**, inscrita no **CNPJ sob o Nº. 03.147.269/0001 - 93**, com sede na **RUA ANTÔNIO RODRIGUES PINHEIRO Nº. 775, BAIRRO JOSÉ PESSOA FILHO, NA CIDADE DE JAGUARIBE - CEARÁ**, neste ato representada pela Titular/Administradora, a Senhora, **SYOMARA ALVES BARBOZA**, carteira de identidade Nº. **290916195**, Órgão Expedidor - **SSP/CE** e CPF Nº. **817.428.603-97**, **DECLARA**, para todos os fins e sob as penas da Lei, que assume inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até (10) dez dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Jaguaribe – CEARÁ. 03 de novembro de 2021.

2º OFÍCIO

CONSTRUTORA EXITO EIRELI - EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
CPF: 817.428.603-97
Syomara Alves Barboza
Titular/Administradora



Reconheço a(s) Firma(s) de <u>Syomara Alves Barboza</u>
<u>Syomara Alves Barboza</u>
Dou fé
Jaguaribe-CE <u>03/11/2021</u>
Em testemunho <u>FR</u> da verdadeira.
<input checked="" type="checkbox"/> FÁTIMA MARIA BARBOSA - TITULAR
<input type="checkbox"/> RAIMUNDA HÉRBIA BARBOSA - ESCRIVENTE SUBSTITUTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DE DIVERSOS TRECHOS DE RUAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU

ENDEREÇO: DIVERSAS LOCALIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU

CLIENTE: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA

TABELA DE PREÇO (SEINFRA): 027.1 - DESONERADA - B.D.I. 26,49%

ORÇAMENTO						
ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
A	META 01	RUA RAIMUNDO GONÇALO DE AQUINO - BAIRRO PERNAMBUQUINHO - SEDE				
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000M2)	M2	720,00	0,25	180,00
		SUB-TOTAL				180,00
2.0		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				
3.1	C0365	BANQUETA / MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	240,00	23,06	5.534,40
3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	636,00	35,54	22.603,44
3.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	8,40	44,18	371,11
3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	8,40	391,92	3.292,13
		SUB-TOTAL				31.801,08
4.0		SERVIÇOS DIVERSOS				
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	720,00	1,13	813,60
		SUB-TOTAL				813,60
		SUB-TOTAL GERAL				32.794,68
B	META 02	RUA FRANCISCO FEITOSA DE LIRA - BAIRRO PERNAMBUQUINHO - SEDE				
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000M2)	M2	336,00	0,25	84,00
		SUB-TOTAL				84,00
3.0		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				
3.1	C0365	BANQUETA / MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	112,00	23,06	2.582,72
3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	296,80	35,54	10.548,27
3.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	3,92	44,18	173,19
3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	3,92	391,92	1.536,33
		SUB-TOTAL				14.840,51
4.0		SERVIÇOS DIVERSOS				
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	336,00	1,13	379,68
		SUB-TOTAL				379,68
		SUB-TOTAL GERAL				15.304,19
C	META 03	RUA MANOEL JUAZEIRO DE AGUIAR - BAIRRO PALESTINA - SEDE				
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DE DIVERSOS TRECHOS DE RUAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU

ENDEREÇO: DIVERSAS LOCALIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU

CLIENTE: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA

TABELA DE PREÇO (SEINFRA): 027.1 - DESONERADA - B.D.I. 26,49%

ORÇAMENTO						
ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000M2)	M2	1.092,00	0,25	273,00
		SUB-TOTAL				273,00
3.0		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				
3.1	C0365	BANQUETA / MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	364,00	23,06	8.393,84
3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	964,60	35,54	34.281,88
3.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	12,74	44,18	562,85
3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	12,74	391,92	4.993,06
		SUB-TOTAL				48.231,63
4.0		SERVIÇOS DIVERSOS				
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.092,00	1,13	1.233,96
		SUB-TOTAL				1.233,96
		SUB-TOTAL GERAL				49.738,59
D	META 04	RUA CATARINA LACERDA - BAIRRO PERNAMBUQUINHO - SEDE				
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000M2)	M2	234,00	0,25	58,50
		SUB-TOTAL				58,50
3.0		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				
3.1	C0365	BANQUETA / MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	78,00	23,06	1.798,68
3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	206,70	35,54	7.346,12
3.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	2,73	44,18	120,61
3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	2,73	391,92	1.069,94
		SUB-TOTAL				10.335,35
4.0		SERVIÇOS DIVERSOS				
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	234,00	1,13	264,42
		SUB-TOTAL				264,42
		SUB-TOTAL GERAL				10.658,27
E	META 05	RUA JOSÉ HAMILTON PEREIRA FEITOSA - BAIRRO JOSÉ AGOSTINHO - SEDE				
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000M2)	M2	372,00	0,25	93,00
		SUB-TOTAL				93,00
3.0		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DE DIVERSOS TRECHOS DE RUAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU

ENDEREÇO: DIVERSAS LOCALIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU

CLIENTE: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA

TABELA DE PREÇO (SEINFRA): 027.1 - DESONERADA - B.D.I. 26,49%

ORÇAMENTO

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
3.1	C0365	BANQUETA / MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	124,00	23,06	2.859,44
3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	328,60	35,54	11.678,44
3.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	4,34	44,18	191,74
3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	4,34	391,92	1.700,93
		SUB-TOTAL				16.430,55
4.0		SERVIÇOS DIVERSOS				
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	372,00	1,13	420,36
		SUB-TOTAL				420,36
		SUB-TOTAL GERAL				16.943,91
F	META 06	RUA S.D.O. 01 - BAIRRO ABÍLIO UNIAS - SEDE				
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000M2)	M2	102,00	0,25	25,50
		SUB-TOTAL				25,50
2.0		TERRAPLENAGEM				
2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	102,00	2,07	211,14
		SUB-TOTAL				211,14
3.0		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				
3.1	C0365	BANQUETA / MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	34,00	23,06	784,04
3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	90,10	35,54	3.202,15
3.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	1,19	44,18	52,57
3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	1,19	391,92	466,38
		SUB-TOTAL				4.505,14
4.0		SERVIÇOS DIVERSOS				
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	102,00	1,13	115,26
		SUB-TOTAL				115,26
		SUB-TOTAL GERAL				4.857,04
G	META 07	RUA S.D.O. 02 - ST. CEDRON - SEDE				
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000M2)	M2	137,81	0,25	34,45
		SUB-TOTAL				34,45
2.0		TERRAPLENAGEM				
2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	137,81	2,07	285,27
		SUB-TOTAL				285,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DE DIVERSOS TRECHOS DE RUAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU

ENDEREÇO: DIVERSAS LOCALIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU

CLIENTE: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA

TABELA DE PREÇO (SEINFRA): 027.1 - DESONERADA - B.D.I. 26,49%

ORÇAMENTO

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
3.0		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				
3.1	C0365	BANQUETA / MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	44,10	23,06	1.016,95
3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	122,37	35,54	4.349,03
3.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	1,54	44,18	68,04
3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	1,54	391,92	603,56
		SUB-TOTAL				6.037,58
4.0		SERVIÇOS DIVERSOS				
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	137,81	1,13	155,73
		SUB-TOTAL				155,73
		SUB-TOTAL GERAL				6.513,03
H	META 08	JOSÉ CAZUZA DE OLIVEIRA - CONJUNTO PADRE VICENTE - SEDE				
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000M2)	M2	204,00	0,25	51,00
		SUB-TOTAL				51,00
2.0		TERRAPLENAGEM				
2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	204,00	2,07	422,28
		SUB-TOTAL				422,28
3.0		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				
3.1	C0365	BANQUETA / MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	68,00	23,06	1.568,08
3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	180,20	35,54	6.404,31
3.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	2,38	44,18	105,15
3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	2,38	391,92	932,77
		SUB-TOTAL				9.010,31
4.0		SERVIÇOS DIVERSOS				
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	204,00	1,13	230,52
		SUB-TOTAL				230,52
		SUB-TOTAL GERAL				9.714,11
I	META 09	ANTONIO GONÇALVES DA COSTA - BAIRRO JOSÉ AGOSTINHO - SEDE				
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000M2)	M2	660,00	0,25	165,00
		SUB-TOTAL				165,00
3.0		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DE DIVERSOS TRECHOS DE RUAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU

ENDEREÇO: DIVERSAS LOCALIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU

CLIENTE: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA

TABELA DE PREÇO (SEINFRA): 027.1 - DESONERADA - B.D.I. 26,49%

ORÇAMENTO						
ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
3.1	C0365	BANQUETA / MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	220,00	23,06	5.073,20
3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	583,00	35,54	20.719,82
3.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	7,70	44,18	340,19
3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	7,70	391,92	3.017,78
		SUB-TOTAL				29.150,99
4.0		SERVIÇOS DIVERSOS				
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	660,00	1,13	745,80
		SUB-TOTAL				745,80
		SUB-TOTAL GERAL				30.061,79
J	META 10	RUA HEROÍNA TAVARES - TRECHO 2 - BAIRRO ABÍLIO UNIAS				
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000M2)	M2	127,00	0,25	31,75
		SUB-TOTAL				31,75
3.0		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				
3.1	C0365	BANQUETA / MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	50,00	23,06	1.153,00
3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	109,50	35,54	3.891,63
3.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	1,75	44,18	77,32
3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	1,75	391,92	685,86
		SUB-TOTAL				5.807,81
4.0		SERVIÇOS DIVERSOS				
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	127,00	1,13	143,51
		SUB-TOTAL				143,51
		SUB-TOTAL GERAL				5.983,07
L	META 11	ESTRADA DE ACESSO AO ST. MULUNGU - TRECHO 01				
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000M2)	M2	125,00	0,25	31,25
		SUB-TOTAL				31,25
3.0		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				
3.1	C0365	BANQUETA / MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	50,00	23,06	1.153,00
3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	107,50	35,54	3.820,55
3.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	1,75	44,18	77,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DE DIVERSOS TRECHOS DE RUAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU

ENDEREÇO: DIVERSAS LOCALIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU

CLIENTE: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA

TABELA DE PREÇO (SEINFRA): 027.1 - DESONERADA - B.D.I. 26,49%

ORÇAMENTO						
ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	1,75	391,92	685,86
		SUB-TOTAL				5.736,73
4.0		SERVIÇOS DIVERSOS				
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	125,00	1,13	141,25
		SUB-TOTAL				141,25
		SUB-TOTAL GERAL				5.909,23
M	META 12	ESTRADA DE ACESSO AO ST. MULUNGU - TRECHO 02				
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000M2)	M2	260,00	0,25	65,00
		SUB-TOTAL				65,00
3.0		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				
3.1	C0365	BANQUETA / MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	130,00	23,06	2.997,80
3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	214,50	35,54	7.623,33
3.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	4,55	44,18	201,02
3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	4,55	391,92	1.783,24
		SUB-TOTAL				12.605,39
4.0		SERVIÇOS DIVERSOS				
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	260,00	1,13	293,80
		SUB-TOTAL				293,80
		SUB-TOTAL GERAL				12.964,19
N	META 13	RUA JOAQUIM DANIEL - BICO DA ARARA - SEDE				
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000M2)	M2	210,00	0,25	52,50
		SUB-TOTAL				52,50
3.0		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				
3.1	C0365	BANQUETA / MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	84,00	23,06	1.937,04
3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	180,60	35,54	6.418,52
3.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	2,94	44,18	129,89
3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	2,94	391,92	1.152,24
		SUB-TOTAL				9.637,69
4.0		SERVIÇOS DIVERSOS				
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	210,00	1,13	237,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIÁÇU

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DE DIVERSOS TRECHOS DE RUAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU

ENDEREÇO: DIVERSAS LOCALIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU

CLIENTE: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA

TABELA DE PREÇO (SEINFRA): 027.1 - DESONERADA - B.D.I. 26,49%

ORÇAMENTO

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
		SUB-TOTAL				237,30
		SUB-TOTAL GERAL				9.927,49
O	META 14	RUA S.D.O. 01 - BAIRRO PALESTINA - SEDE				
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000M2)	M2	120,00	0,25	30,00
		SUB-TOTAL				30,00
3.0		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				
3.1	C0365	BANQUETA / MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	40,00	23,06	922,40
3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	106,00	35,54	3.767,24
3.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	1,40	44,18	61,85
3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	1,40	391,92	548,69
		SUB-TOTAL				5.300,18
4.0		SERVIÇOS DIVERSOS				
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	120,00	1,13	135,60
		SUB-TOTAL				135,60
		SUB-TOTAL GERAL				5.465,78
P	META 15	RUA S.D.O. 02 - N.S. DO CARMO - SEDE				
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000M2)	M2	245,00	0,25	61,25
		SUB-TOTAL				61,25
3.0		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				
3.1	C0365	BANQUETA / MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	70,00	23,06	1.614,20
3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	220,50	35,54	7.836,57
3.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	2,45	44,18	108,24
3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	2,45	391,92	960,20
		SUB-TOTAL				10.519,21
4.0		SERVIÇOS DIVERSOS				
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	245,00	1,13	276,85
		SUB-TOTAL				276,85
		SUB-TOTAL GERAL				10.857,31
Q	META 16	RUA SANTA BÁRBARA - BAIRRO ZÉ AGOSTINHO - SEDE				
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DE DIVERSOS TRECHOS DE RUAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU

ENDEREÇO: DIVERSAS LOCALIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU

CLIENTE: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA

TABELA DE PREÇO (SEINFRA): 027.1 - DESONERADA - B.D.I. 26,49%

ORÇAMENTO						
ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000M2)	M2	115,00	0,25	28,75
		SUB-TOTAL				28,75
3.0		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				
3.1	C0365	BANQUETA / MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	98,90	23,06	2.280,63
2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	46,00	35,54	1.634,84
3.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	1,61	44,18	71,13
3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	1,61	391,92	630,99
		SUB-TOTAL				4.617,59
4.0		SERVIÇOS DIVERSOS				
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	115,00	1,13	129,95
		SUB-TOTAL				129,95
		SUB-TOTAL GERAL				4.776,29
R	META 17	RUA MIGUEL XAVIER - BAIRRO ZÉ AGOSTINHO - SEDE				
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000M2)	M2	500,00	0,25	125,00
		SUB-TOTAL				125,00
3.0		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				
3.1	C0365	BANQUETA / MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	200,00	23,06	4.612,00
3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	430,00	35,54	15.282,20
3.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	7,00	44,18	309,26
3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	7,00	391,92	2.743,44
		SUB-TOTAL				22.946,90
4.0		SERVIÇOS DIVERSOS				
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	500,00	1,13	565,00
		SUB-TOTAL				565,00
		SUB-TOTAL GERAL				23.636,90
S	META 18	RUA MARIA VIEIRA ARAÚJO - BAIRRO PERNAMBUQUINHO - SEDE				
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000M2)	M2	442,38	0,25	110,60
		SUB-TOTAL				110,60
3.0		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DE DIVERSOS TRECHOS DE RUAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU

ENDEREÇO: DIVERSAS LOCALIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU


CLIENTE: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA

TABELA DE PREÇO (SEINFRA): 027.1 - DESONERADA - B.D.I. 26,49%


ORÇAMENTO						
ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
3.1	C0365	BANQUETA / MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	147,46	23,06	3.400,43
3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	390,77	35,54	13.887,97
3.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	5,16	44,18	227,97
3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	5,16	391,92	2.022,31
		SUB-TOTAL				19.538,68
4.0		SERVIÇOS DIVERSOS				
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	442,38	1,13	499,89
		SUB-TOTAL				499,89
		SUB-TOTAL GERAL				20.149,17
		SUB-TOTAL GERAL "A" ATÉ "S" - META 01 A META 18				276.255,04
		B.D.I. 26,49%				73.179,96
		TOTAL GERAL				349.435,00

VALOR GLOBAL DE R\$ 349.435,00 (TREZENTOS E QUARENTA E NOVE MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS)

JAGUARIBE, CEARÁ. 08 DE NOVEMBRO DE 2021



CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
JOSCELIO PINHEIRO FALCÃO
Engenheiro Civil CREA 13638-D



CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
CPF: 817.428.603-97
Syomara Alves Barboza
Titular/ Administradora



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DE DIVERSOS TRECHOS DE RUAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU


ENDEREÇO: DIVERSAS LOCALIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU

CLIENTE: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA

TABELA DE PREÇO (SEINFRA): 027.1 - DESONERADA - B.D.I. 26,49%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	METAS	DISC. DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	%	VALOR(R\$)	DIAS 30		DIAS 60		DIAS 90		DIAS 120		DIAS 150		
					VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	
A	META 01	RUA RAIMUNDO GONÇALO DE AQUINO - BAIRRO PERNAMBUQUINHO - SEDE	11,87%	32.794,68	26.235,74	80,00%	6.558,94	20,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
B	META 02	RUA FRANCISCO FEITOSA DE LIRA - BAIRRO PERNAMBUQUINHO - SEDE	5,54%	15.304,19	12.243,35	80,00%	3.060,84	20,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
C	META 03	RUA MANOEL JUAZEIRO DE AGUIAR - BAIRRO PALESTINA - SEDE	18,00%	49.738,59	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	29.843,15	60,00%	19.895,44	40,00%	
D	META 04	RUA CATARINA LACERDA - BAIRRO PERNAMBUQUINHO - SEDE	3,86%	10.658,27	0,00	0,00%	10.658,27	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
E	META 05	RUA JOSÉ HAMILTON PEREIRA FEITOSA - BAIRRO JOSÉ AGOSTINHO - SEDE	6,13%	16.943,91	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.777,56	40,00%	10.166,35	60,00%	0,00	0,00%	
F	META 06	RUA S.D.O. 01 - BAIRRO ABILIO UNIAS - SEDE	1,76%	4.857,04	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.857,04	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
G	META 07	RUA S.D.O. 02 - ST. CEDRON - SEDE	2,36%	6.513,03	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.513,03	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
H	META 08	JOSÉ CAZUA DE OLIVEIRA - CONJUNTO PADRE VICENTE - SEDE	3,52%	9.714,11	0,00	0,00%	0,00	0,00%	9.714,11	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
I	META 09	ANTONIO GONÇALVES DA COSTA - BAIRRO JOSÉ AGOSTINHO - SEDE	10,88%	30.061,79	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	9.018,54	30,00%	21.043,25	70,00%	
J	META 10	RUA HEROÍNA TAVARES - TRECHO 2 - BAIRRO ABILIO UNIAS	2,17%	5.983,07	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.983,07	100,00%	
L	META 11	ESTRADA DE ACESSO AO ST. MULUNGU - TRECHO 01	2,14%	5.909,23	5.909,23	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
M	META 12	ESTRADA DE ACESSO AO ST. MULUNGU - TRECHO 02	4,69%	12.964,19	0,00	0,00%	0,00	0,00%	12.964,19	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
N	META 13	RUA JOAQUIM DANIEL - BICO DA ARARA - SEDE	3,59%	9.927,49	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.971,00	40,00%	5.956,49	60,00%	0,00	0,00%	
O	META 14	RUA S.D.O. 01 - BAIRRO PALESTINA - SEDE	1,98%	5.465,78	5.465,78	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
P	META 15	RUA S.D.O.-02 - N.S. DO CARMO - SEDE	3,93%	10.857,31	0,00	0,00%	10.857,31	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	



CONSTRUTORA EXITO EIRELI - EPP - CNPJ: 03.147.269/0001-93 - RUA ANTONIO RODRIGUES PINHEIRO, Nº 775 - JOSÉ PESSOA FILHO
 FONE: (86) 3522-2713 - E-mail: construtoraxito@hotmail.com - CEP: 63.475-000 - JAGUARIBECE





CONSTRUTORA

EXITO

"A persistência é o caminho do êxito"

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DE DIVERSOS TRECHOS DE RUAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU

ENDEREÇO: DIVERSAS LOCALIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU

CLIENTE: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA

TABELA DE PREÇO (SEINFRA): 027.1 - DESONERADA - B.D.I. 26,49%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	METAS	DISC. DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	%	VALOR (R\$)		DIAS		60		90		120		150	
				VALOR	(R\$)	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%		
Q	META 16	RUA SANTA BÁRBARA - BAIRRO ZÉ AGOSTINHO - SEDE	1,73%	4.776,29	4.776,29	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
R	META 17	RUA MIGUEL XAVIER - BAIRRO ZÉ AGOSTINHO - SEDE	8,56%	23.636,90	0,00	0,00%	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
S	META 18	RUA MARIA VIEIRA ARAUJO - BAIRRO PERNAMBUQUINHO - SEDE	7,29%	20.149,17	0,00	0,00%	0,00%	12.089,50	60,00%	8.059,67	40,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		TOTAL SIMPLES	100,00%	276.255,04	54.630,40	19,78%	54.772,25	56.886,43	20,59%	63.044,20	22,82%	46.921,76	16,98%		
		BDI = (26,49%)		73.179,96	14.471,59		14.509,17	15.069,22		16.700,41		12.429,57			
		SUB-TOTAL GERAL	100,00%	349.435,00	69.101,99	19,78%	69.281,42	71.955,65	20,59%	79.744,61	22,82%	59.351,33	16,98%		
		TOTAL GERAL		349.435,00	69.101,99	19,78%	138.383,41	210.339,06	60,19%	290.083,67	83,02%	349.435,00	100,00%		

VALOR GLOBAL DE R\$ 349.435,00 (TREZENTOS E QUARENTA E NOVE MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS)

JAGUARIBE, CEARÁ, 08 DE NOVEMBRO DE 2021

[Handwritten Signature]
 CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
 CNPJ: 03.147.269/0001-93
 JOSÉ LUIZ PINHEIRO FALCÃO
 Engenheiro Civil - CREA 13638-D

[Handwritten Signature]
 CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
 CNPJ: 03.147.269/0001-93
 CPF: 817.428.603-97
 Syomara Alves Barboza
 Titular/ Administradora



CONSTRUTORA EXITO EIRELI - EPP - CNPJ: 03.147.269/0001-93 - RUA ANTÔNIO RODRIGUES PINHEIRO, Nº 775 - JOSÉ PESSOA FILHO
 FONE: (88) 3522-2713 - E-mail: construtoraexitohotmail.com - CEP: 63.475-000 - JAGUARIBE

[Handwritten Signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DE DIVERSOS TRECHOS DE RUAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU

ENDEREÇO: DIVERSAS LOCALIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU


CLIENTE: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA


TABELA DE PREÇO (SEINFRA): 027.1 - DESONERADA - B.D.I. 26,49%

RESUMO DE VALORES DA OBRA POR METAS

ITEM	METAS	DISC. DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	%	VALOR(R\$)	VALOR (R\$) COM BDI
A	META 01	RUA RAIMUNDO GONÇALO DE AQUINO - BAIRRO PERNAMBUQUINHO - SEDE	11,87%	32.794,68	41.481,99
B	META 02	RUA FRANCISCO FEITOSA DE LIRA - BAIRRO PERNAMBUQUINHO - SEDE	5,54%	15.304,19	19.358,27
C	META 03	RUA MANOEL JUAZEIRO DE AGUIAR - BAIRRO PALESTINA - SEDE	18,00%	49.738,59	62.914,34
D	META 04	RUA CATARINA LACERDA - BAIRRO PERNAMBUQUINHO - SEDE	3,86%	10.658,27	13.481,65
E	META 05	RUA JOSÉ HAMILTON PEREIRA FEITOSA - BAIRRO JOSÉ AGOSTINHO - SEDE	6,13%	16.943,91	21.432,35
F	META 06	RUA S.D.O. 01 - BAIRRO ABÍLIO UNIAS - SEDE	1,76%	4.857,04	6.143,67
G	META 07	RUA S.D.O. 02 - ST. CEDRON - SEDE	2,36%	6.513,03	8.238,33
H	META 08	JOSÉ CAZUZA DE OLIVEIRA - CONJUNTO PADRE VICENTE - SEDE	3,52%	9.714,11	12.287,38
I	META 09	ANTONIO GONÇALVES DA COSTA - BAIRRO JOSÉ AGOSTINHO - SEDE	10,88%	30.061,79	38.025,16
J	META 10	RUA HEROÍNA TAVARES - TRECHO 2 - BAIRRO ABÍLIO UNIAS	2,17%	5.983,07	7.567,99
L	META 11	ESTRADA DE ACESSO AO ST. MULUNGU - TRECHO 01	2,14%	5.909,23	7.474,59
M	META 12	ESTRADA DE ACESSO AO ST. MULUNGU - TRECHO 02	4,69%	12.964,19	16.398,40
N	META 13	RUA JOAQUIM DANIEL - BICO DA ARARA - SEDE	3,59%	9.927,49	12.557,28
O	META 14	RUA S.D.O. 01 - BAIRRO PALESTINA - SEDE	1,98%	5.465,78	6.913,67
P	META 15	RUA S.D.O. 02 - N.S. DO CARMO - SEDE	3,93%	10.857,31	13.733,41
Q	META 16	RUA SANTA BÁRBARA - BAIRRO ZÉ AGOSTINHO - SEDE	1,73%	4.776,29	6.041,53
R	META 17	RUA MIGUEL XAVIER - BAIRRO ZÉ AGOSTINHO - SEDE	8,56%	23.636,90	29.898,31
S	META 18	RUA MARIA VIEIRA ARAÚJO - BAIRRO PERNAMBUQUINHO - SEDE	7,29%	20.149,17	25.486,69
		TOTAL SIMPLES	100,00%	276.255,04	
		BDI = (26,49%)		73.179,96	
		SUB-TOTAL GERAL	100,00%	349.435,00	
		TOTAL GERAL		349.435,00	349.435,00

JAGUARIBE, CEARÁ. 08 DE NOVEMBRO DE 2021


CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
CPF: 817.428.603-97
Syomara Aives Barboza
Titular/Administradora


CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
JOSÉ CELSO PINHEIRO FALCÃO
Engenheiro Civil - CREA 13638-D



"A persistência é o caminho do êxito"

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DE DIVERSOS TRECHOS DE RUAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU


ENDEREÇO: DIVERSAS LOCALIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU

CLIENTE: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA

TABELA DE PREÇO (SEINFRA): 027.1 - DESONERADA - B.D.I. 26,49%

QUADRO GERAL - MEMORIAL DE CÁLCULO

ITEM	RUAMETA	NOME DA RUA	LARGURA	COMP.	ÁREA SARJETA (M ²)	ESCAVAÇÃO (M ³)	CONCRETO SARJETA (M ³)	ÁREA PAVIMENTAÇÃO (M ²)	ÁREA TOTAL (M ²)	MEIO FIO (M)
META 01	A	RUA RAIMUNDO GONÇALO DE AQUINO - BAIRRO PERNAMBUQUINHO - SEDE	6,00	120,00	84,00	8,40	8,40	636,00	720,00	240,00
META 02	B	RUA FRANCISCO FEITOSA DE LIRA - BAIRRO PERNAMBUQUINHO - SEDE	6,00	56,00	39,20	3,92	3,92	296,80	336,00	112,00
META 03	C	RUA MANOEL JUAZEIRO DE AGUIAR - BAIRRO PALESTINA - SEDE	6,00	182,00	127,40	12,74	12,74	964,60	1.092,00	364,00
META 04	D	RUA CATERINA LACERDA - BAIRRO PERNAMBUQUINHO - SEDE	6,00	39,00	27,30	2,73	2,73	206,70	234,00	78,00
META 05	E	RUA JOSÉ HAMILTON PEREIRA FEITOSA - BAIRRO JOSÉ AGOSTINHO - SEDE	6,00	62,00	43,40	4,34	4,34	328,60	372,00	124,00
META 06	F	RUA S.D.O. 01 - BAIRRO ABÍLIO UNIAS - SEDE	6,00	17,00	11,90	1,19	1,19	90,10	102,00	34,00
META 07	G	RUA S.D.O. 02 - ST. CEDRON - SEDE	6,25	22,05	15,44	1,54	1,54	122,37	137,81	44,10
META 08	H	JOSÉ CAZUZA DE OLIVEIRA - CONJUNTO PADRE VICENTE - SEDE	6,00	34,00	23,80	2,38	2,38	180,20	204,00	68,00
META 09	I	ANTONIO GONÇALVES DA COSTA - BAIRRO JOSÉ AGOSTINHO - SEDE	6,00	110,00	77,00	7,70	7,70	583,00	660,00	220,00
META 10	J	RUA HEROÍNA TAVARES - TRECHO 2 - BAIRRO ABÍLIO UNIAS	5,08	25,00	17,50	1,75	1,75	109,50	127,00	50,00
META 11	L	ESTRADA DE ACESSO AO ST. MULUNGU - TRECHO 01	5,00	25,00	17,50	1,75	1,75	107,50	125,00	50,00
META 12	M	ESTRADA DE ACESSO AO ST. MULUNGU - TRECHO 02	4,00	65,00	45,50	4,55	4,55	214,50	260,00	130,00
META 13	N	RUA JOAQUIM DANIEL - BICO DA ARARA - SEDE	5,00	42,00	29,40	2,94	2,94	180,60	210,00	70,00



[Handwritten signature]

CONSTRUTORA EXITO EIRELI - EPP - CNPJ: 03.147.269/0001-93 - RUA ANTÔNIO RODRIGUES PINHEIRO, Nº 775 - JOSÉ PESSOA FILHO
FONE: (88) 3622-2713 - E-mail: construtoraexito@hotmail.com - CEP: 63.475-000 - JAGUARIBECE





CONSTRUTORA EXITO
 "A persistência é o caminho do êxito"

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIÁÇU

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DE DIVERSOS TRECHOS DE RUAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU

ENDEREÇO: DIVERSAS LOCALIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU


CLIENTE: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA


TABELA DE PREÇO (SEINFRA): 027.1 - DESONERADA - B.D.I. 26,49%


QUADRO GERAL - MEMORIAL DE CÁLCULO

ITEM	RUA/META	NOME DA RUA	LARGURA	COMP.	ÁREA SARJETA (M²)	ESCAVAÇÃO (M³)	CONCRETO SARJETA (M³)	ÁREA PAVIMENTAÇÃO (M²)	ÁREA TOTAL (M²)	MEIO FIO (M)
META 14	O	RUA S.D.O. 01 - BAIRRO PALESTINA - SEDE	6,00	20,00	14,00	1,40	1,40	106,00	120,00	40,00
META 15	P	RUA S.D.O. 02 - N.S. DO CARMO - SEDE	7,00	35,00	24,50	2,45	2,45	220,50	245,00	70,00
META 16	Q	RUA SANTA BARBARA - BAIRRO ZÉ AGOSTINHO - SEDE	5,00	23,00	16,10	1,61	1,61	98,90	115,00	46,00
META 17	R	RUA MIGUEL XAVIER - BAIRRO ZÉ AGOSTINHO - SEDE	5,00	100,00	70,00	7,00	7,00	430,00	500,00	200,00
META 18	S	RUA MARIA VIEIRA ARAÚJO - BAIRRO PERNAMBUQUINHO - SEDE	6,00	73,73	51,61	5,16	5,16	390,77	442,38	147,46
		TOTAL		1.050,78	735,55	73,55	73,55	5.266,64	6.002,19	2.101,56


JAGUARIBE, CEARÁ, 08 DE NOVEMBRO DE 2021


 CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
 CNPJ: 03.147.269/0001-93
 JOSCELMO PINHEIRO FALGAO
 Engenheiro Civil / CREA 13638-D


 CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
 CNPJ: 03.147.269/0001-93
 CPF: 817.428.603-97
 Syomara Alves Barboza
 Titular / Administradora



CONSTRUTORA EXITO EIRELI - EPP - CNPJ: 03.147.269/0001-93 - RUA ANTONIO RODRIGUES PINHEIRO, Nº 775 - JOSÉ PESSOA FILHO
 FONE: (88) 3522-2713 - E-mail: construtoraexito@hotmail.com - CEP: 83.475-000 - JAGUARIBE



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DE DIVERSOS TRECHOS DE RUAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU

ENDEREÇO: DIVERSAS LOCALIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU

CLIENTE: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA

TABELA DE PREÇO (SEINFRA): 027.1 - DESONERADA - B.D.I. 26,49%

COD	DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B.D.I. - PAVIMENTAÇÃO	CÁLCULO DO B.D.I. - TCU - LEI 12.844/2013. - ACORDÃO Nº 2622/2013	VARIACÃO		
			MÍNIMO 1 QUARTIL	MÁXIMA 3 QUARTIL	MÉDIA
I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE DESPESAS INDIRETAS	%				
1.1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - AC	3,80%	3,80	3,80%	4,67%	4,01%
1.2 - DESPESAS FINANCEIRAS - DF	1,02%	1,02	1,02%	1,21%	1,11%
1.3 - RISCO - R	1,00%	1,00	0,50%	0,97%	0,56%
II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE BENEFÍCIOS					
2.1 - SEGUROS / GARANTIAS	0,50%	0,50	0,32%	0,74%	0,40%
2.2 - LUCRO	6,84%	6,84	6,64%	8,69%	7,30%
III - PARCELAS INCIDENTES SOBRE IMPOSTOS					
3.1 - PIS	0,65%		0,65%	0,65%	0,65%
3.2 - COFINS	3,00%		3,00%	3,00%	3,00%
3.3 - ISS = (BASE DE CÁLCULO 40,00% * 5,00% (ALÍQUOTA) = 2,00%)	2,00%		5,00%	5,00%	5,00%
CPRB (4,5%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50%		4,50%	4,50%	4,50%
IV - TOTAL DO B.D.I. CORRIGIDO (INCIDÊNCIA SOBRE CUSTO DIRETO)	10,15%	10,15			
B.D.I. = (1 + AC+S+R+G) (1+DF) (1+L) (1-1)			26,49%		
OBRA DE PAVIMENTAÇÃO			19,60%	24,23%	20,97%
B.D.I. = (ADOTADO)			26,49		



JAGUARIBE, CEARÁ, 08 DE NOVEMBRO DE 2021

[Signature]
CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
 CNPJ: 03.147.269/0001-93
 CPF: 817.428.603-97
 Syomara Alves Barboza
 Titular / Administradora


[Signature]
CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
 CNPJ: 03.147.269/0001-93
 JOSCELIO PINHEIRO PALCAO
 Engenheiro Civi CREA 19838-0

CONSTRUTORA EXITO EIRELI - EPP - CNPJ: 03.147.269/0001-93 - RUA ANTONIO RODRIGUES PINHEIRO, Nº 775 - JOSÉ PESSOA FILHO
FONE: (86) 3522-2713 - E-mail: construtoraexitohotmail.com - CEP: 63.475-000 - JAGUARIBE/CE

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DE DIVERSOS TRECHOS DE RUAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU

ENDEREÇO: DIVERSAS LOCALIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU

CLIENTE: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA

TABELA DE PREÇO (SEINFRA): 027.1 - DESONERADA - B.D.I. 26,49%

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A			
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS		16,80	16,80
GRUPO B			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,84	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,87	0,67
B4	13º SALÁRIO	10,80	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,71	6,73
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,03
ENCARGOS SOCIAIS COM INCIDÊNCIA DE A		44,41	16,46
GRUPO C			
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,40	4,17
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,85	3,75
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,90	3,01
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,45	0,35
ENCARGOS SOCIAIS SEM INCIDÊNCIA DE A		14,73	11,38
GRUPO D			
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,46	2,77
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,45	0,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DE DIVERSOS TRECHOS DE RUAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU


ENDEREÇO: DIVERSAS LOCALIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU

CLIENTE: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA


TABELA DE PREÇO (SEINFRA): 027.1 - DESONERADA - B.D.I. 26,49%

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	7,91	3,12
	TOTAL (A + B + C + D)	83,85	47,76
	HORISTA = 83,85%		
	MENSALISTA = 47,76%		


JAGUARIBE, CEARÁ. 08 DE NOVEMBRO DE 2021



CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ/03.147.269/0001-93
JOSECELIO PINHEIRO FALCAO
Engenheiro Civil CREA 13638-D



CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
CPF: 817.428.603-97
Syomara Alves Barboza
Titular/Administradora



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DE DIVERSOS TRECHOS DE RUAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU

ENDEREÇO: DIVERSAS LOCALIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU

CLIENTE: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA

TABELA DE PREÇO (SEINFRA): 027.1 - DESONERADA - B.D.I. 26,49%

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
1.2. C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)						
EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	0,00100000	71,8800	0,0719
I0758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	0,6700	0,0013
I0775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	1,3200	0,0026
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,0758
MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,00400000	16,2700	0,0651
I2382	NIVELADOR	SEINFRA	H	0,00200000	24,1100	0,0482
I2445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	0,00200000	29,4300	0,0589
TOTAL MÃO DE OBRA:						0,1722
VALOR:						0,25
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO
VALOR BDI (26.49%):						0,07
VALOR TOTAL:						180,00
1.4. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)						
MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	20,1500	3,0225
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	15,0800	3,7700
TOTAL MÃO DE OBRA:						6,7925
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	3,3400	3,3400
TOTAL MATERIAL:						3,3400
SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	4,3700	1,0925
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	326,1500	11,0891
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	4,0200	0,1487
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ACAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01500000	39,9600	0,5994
TOTAL SERVIÇO:						12,9297
VALOR:						23,06
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO
VALOR BDI (26.49%):						6,11
VALOR TOTAL:						5.534,40
1.5. C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)						
EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	23,3600	1,1680
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	81,4300	0,8143
TOTAL EQUIPAMENTO:						1,9823
MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	20,1500	6,0450
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,0800	9,0480
TOTAL MÃO DE OBRA:						15,0930
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DE DIVERSOS TRECHOS DE RUAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU

ENDEREÇO: DIVERSAS LOCALIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU

CLIENTE: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA

TABELA DE PREÇO (SEINFRA): 027.1 - DESONERADA - B.D.I. 26,49%

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	59,0500	8,8575
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	64,0800	9,6120
					TOTAL MATERIAL:	18,4695
					VALOR:	35,54
					VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
					VALOR BDI (26.49%):	9,41
					VALOR TOTAL:	22,603,44
1.6. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)						
MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	15,0800	44,1844
					TOTAL MÃO DE OBRA:	44,1844
					VALOR:	44,18
					VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
					VALOR BDI (26.49%):	11,70
					VALOR TOTAL:	371,11
1.7. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)						
MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	15,0800	150,8000
					TOTAL MÃO DE OBRA:	150,8000
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	65,4800	50,9434
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	73,9000	71,3726
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,5400	118,8000
					TOTAL MATERIAL:	241,1160
					VALOR:	391,92
					VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
					VALOR BDI (26.49%):	103,82
					VALOR TOTAL:	3,292,13
1.9. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)						
MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	15,0800	1,1310
					TOTAL MÃO DE OBRA:	1,1310
					VALOR:	1,13
					VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
					VALOR BDI (26.49%):	0,30
					VALOR TOTAL:	813,60
2.2. C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)						
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	0,00100000	71,8800	0,0719
I0758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	0,6700	0,0013
I0775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	1,3200	0,0026
					TOTAL EQUIPAMENTO:	0,0758
MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,00400000	16,2700	0,0651
I2382	NIVELADOR	SEINFRA	H	0,00200000	24,1100	0,0482

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DE DIVERSOS TRECHOS DE RUAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU

ENDEREÇO: DIVERSAS LOCALIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU

CLIENTE: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA

TABELA DE PREÇO (SEINFRA): 027.1 - DESONERADA - B.D.I. 26,49%

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
I2445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	0,00200000	29,4300	0,0589
					TOTAL MÃO DE OBRA:	0,1722
					VALOR:	0,25
					VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
					VALOR BDI (26.49%):	0,07
					VALOR TOTAL:	84,00
2.4. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)						
MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	20,1500	3,0225
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	15,0800	3,7700
					TOTAL MÃO DE OBRA:	6,7925
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	3,3400	3,3400
					TOTAL MATERIAL:	3,3400
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	4,3700	1,0925
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	326,1500	11,0891
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	4,0200	0,1487
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01500000	39,9600	0,5994
					TOTAL SERVIÇO:	12,9297
					VALOR:	23,06
					VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
					VALOR BDI (26.49%):	6,11
					VALOR TOTAL:	2,582,72
2.5. C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)						
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	23,3600	1,1680
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	81,4300	0,8143
					TOTAL EQUIPAMENTO:	1,9823
MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	20,1500	6,0450
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,0800	9,0480
					TOTAL MÃO DE OBRA:	15,0930
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	59,0500	8,8575
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	64,0800	9,6120
					TOTAL MATERIAL:	18,4695
					VALOR:	35,54
					VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
					VALOR BDI (26.49%):	9,41
					VALOR TOTAL:	10,548,27
2.6. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)						



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DE DIVERSOS TRECHOS DE RUAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU

ENDEREÇO: DIVERSAS LOCALIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU

CLIENTE: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA

TABELA DE PREÇO (SEINFRA): 027.1 - DESONERADA - B.D.I. 26,49%

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	15,0800	44,1844
TOTAL MÃO DE OBRA:						44,1844
VALOR:						44,18
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO
VALOR BDI (26.49%):						11,70
VALOR TOTAL:						173,19

2.7. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	15,0800	150,8000
TOTAL MÃO DE OBRA:						150,8000
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	65,4800	50,9434
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	73,9000	71,3726
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,5400	118,8000
TOTAL MATERIAL:						241,1160
VALOR:						391,92
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO
VALOR BDI (26.49%):						103,82
VALOR TOTAL:						1.536,33

2.9. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	15,0800	1,1310
TOTAL MÃO DE OBRA:						1,1310
VALOR:						1,13
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO
VALOR BDI (26.49%):						0,30
VALOR TOTAL:						379,68

3.2. C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	0,00100000	71,8800	0,0719
I0758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	0,6700	0,0013
I0775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	1,3200	0,0026
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,0758
MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,00400000	16,2700	0,0651
I2382	NIVELADOR	SEINFRA	H	0,00200000	24,1100	0,0482
I2445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	0,00200000	29,4300	0,0589
TOTAL MÃO DE OBRA:						0,1722
VALOR:						0,25
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO
VALOR BDI (26.49%):						0,07
VALOR TOTAL:						273,08

3.4. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

Ecóprint



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DE DIVERSOS TRECHOS DE RUAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU

ENDEREÇO: DIVERSAS LOCALIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU

CLIENTE: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA


TABELA DE PREÇO (SEINFRA): 027.1 - DESONERADA - B.D.I. 26,49%

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	20,1500	3,0225
I2543	SERVEANTE	SEINFRA	H	0,25000000	15,0800	3,7700
					TOTAL MÃO DE OBRA:	6,7925
MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	3,3400	3,3400
					TOTAL MATERIAL:	3,3400
SERVIÇO		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	4,3700	1,0925
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	326,1500	11,0891
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	4,0200	0,1487
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01500000	39,9600	0,5994
					TOTAL SERVIÇO:	12,9297
					VALOR:	23,06
					VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
					VALOR BDI (26.49%):	6,11
					VALOR TOTAL:	8.393,84
3.5. C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)						
EQUIPAMENTO		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	23,3600	1,1680
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	81,4300	0,8143
					TOTAL EQUIPAMENTO:	1,9823
MÃO DE OBRA		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	20,1500	6,0450
I2543	SERVEANTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,0800	9,0480
					TOTAL MÃO DE OBRA:	15,0930
MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	59,0500	8,8575
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	64,0800	9,6120
					TOTAL MATERIAL:	18,4695
					VALOR:	35,54
					VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
					VALOR BDI (26.49%):	9,41
					VALOR TOTAL:	34.281,88
3.6. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)						
MÃO DE OBRA		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVEANTE	SEINFRA	H	2,93000000	15,0800	44,1844
					TOTAL MÃO DE OBRA:	44,1844
					VALOR:	44,18
					VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
					VALOR BDI (26.49%):	11,70
					VALOR TOTAL:	56,88
3.7. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)						



**CONSTRUTORA
EXITO**

"A persistência é o caminho do êxito"



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DE DIVERSOS TRECHOS DE RUAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU


ENDEREÇO: DIVERSAS LOCALIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU

CLIENTE: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA

TABELA DE PREÇO (SEINFRA): 027.1 - DESONERADA - B.D.I. 26,49%

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
MÃO DE OBRA		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	15,0800	150,8000
TOTAL MÃO DE OBRA:						150,8000
MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	65,4800	50,9434
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	73,9000	71,3726
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,5400	118,8000
TOTAL MATERIAL:						241,1160
VALOR:						391,92
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO
VALOR BDI (26.49%):						103,82
VALOR TOTAL:						4.993,06
3.9. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)						
MÃO DE OBRA		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	15,0800	1,1310
TOTAL MÃO DE OBRA:						1,1310
VALOR:						1,13
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO
VALOR BDI (26.49%):						0,30
VALOR TOTAL:						1.233,96
4.2. C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)						
EQUIPAMENTO		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	0,00100000	71,8800	0,0719
I0758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	0,6700	0,0013
I0775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	1,3200	0,0026
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,0758
MÃO DE OBRA		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,00400000	16,2700	0,0651
I2382	NIVELADOR	SEINFRA	H	0,00200000	24,1100	0,0482
I2445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	0,00200000	29,4300	0,0589
TOTAL MÃO DE OBRA:						0,1722
VALOR:						0,25
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO
VALOR BDI (26.49%):						0,07
VALOR TOTAL:						58,50
4.4. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)						
MÃO DE OBRA		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	20,1500	3,0225
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	15,0800	3,7700
TOTAL MÃO DE OBRA:						6,7925
MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	3,3400	3,3400
TOTAL MATERIAL:						3,3400
SERVIÇO		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	4,3700	1,0925

ecoprint



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DE DIVERSOS TRECHOS DE RUAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU

ENDEREÇO: DIVERSAS LOCALIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU

CLIENTE: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA

TABELA DE PREÇO (SEINFRA): 027.1 - DESONERADA - B.D.I. 26,49%

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	326,1500	11,0891
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	4,0200	0,1487
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01500000	39,9600	0,5994
TOTAL SERVIÇO:						12,9297
VALOR:						23,06
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO
VALOR BDI (26.49%):						6,11
VALOR TOTAL:						1.798,68

4.5. C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	23,3600	1,1680
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	81,4300	0,8143
TOTAL EQUIPAMENTO:						1,9823

MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	20,1500	6,0450
I2543	SERVEENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,0800	9,0480
TOTAL MÃO DE OBRA:						15,0930

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	59,0500	8,8575
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	64,0800	9,6120
TOTAL MATERIAL:						18,4695
VALOR:						35,54
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO
VALOR BDI (26.49%):						9,41
VALOR TOTAL:						7.346,12

4.6. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVEENTE	SEINFRA	H	2,93000000	15,0800	44,1844
TOTAL MÃO DE OBRA:						44,1844
VALOR:						44,18
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO
VALOR BDI (26.49%):						11,70
VALOR TOTAL:						120,61

4.7. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVEENTE	SEINFRA	H	10,00000000	15,0800	150,8000
TOTAL MÃO DE OBRA:						150,8000
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	65,4800	50,9434
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96500000	73,9000	71,3726
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,5400	118,8000
TOTAL MATERIAL:						241,1160



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU


OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DE DIVERSOS TRECHOS DE RUAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU

ENDEREÇO: DIVERSAS LOCALIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU

CLIENTE: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA

TABELA DE PREÇO (SEINFRA): 027.1 - DESONERADA - B.D.I. 26,49%

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
						VALOR:	391,92
						VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
						VALOR BDI (26.49%):	103,82
						VALOR TOTAL:	1.069,94
4.9. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)							
MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVEENTE	SEINFRA	H	0,07500000	15,0800	1,1310	
						TOTAL MÃO DE OBRA:	1,1310
						VALOR:	1,13
						VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
						VALOR BDI (26.49%):	0,30
						VALOR TOTAL:	264,42
5.2. C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)							
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	0,00100000	71,8800	0,0719	
I0758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	0,6700	0,0013	
I0775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	1,3200	0,0026	
						TOTAL EQUIPAMENTO:	0,0758
MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,00400000	16,2700	0,0651	
I2382	NIVELADOR	SEINFRA	H	0,00200000	24,1100	0,0482	
I2445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	0,00200000	29,4300	0,0589	
						TOTAL MÃO DE OBRA:	0,1722
						VALOR:	0,25
						VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
						VALOR BDI (26.49%):	0,07
						VALOR TOTAL:	93,00
5.4. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)							
MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	20,1500	3,0225	
I2543	SERVEENTE	SEINFRA	H	0,25000000	15,0800	3,7700	
						TOTAL MÃO DE OBRA:	6,7925
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALÚGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	3,3400	3,3400	
						TOTAL MATERIAL:	3,3400
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	4,3700	1,0925	
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	326,1500	11,0891	
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	4,0200	0,1487	
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01500000	39,9600	0,5994	
						TOTAL SERVIÇO:	12,9297
						VALOR:	23,06
						VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
						VALOR BDI (26.49%):	6,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DE DIVERSOS TRECHOS DE RUAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU

ENDEREÇO: DIVERSAS LOCALIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU

CLIENTE: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA

TABELA DE PREÇO (SEINFRA): 027.1 - DESONERADA - B.D.I. 26,49%

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
						VALOR TOTAL:	2.859,44
5.5. C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)							
EQUIPAMENTO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
I0724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	23,3600	1,1680	
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	81,4300	0,8143	
TOTAL EQUIPAMENTO:						1,9823	
MÃO DE OBRA	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	20,1500	6,0450	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,0800	9,0480	
TOTAL MÃO DE OBRA:						15,0930	
MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	59,0500	8,8575	
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	64,0800	9,6120	
TOTAL MATERIAL:						18,4695	
VALOR:						35,54	
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO	
VALOR BDI (26.49%):						9,41	
VALOR TOTAL:						11.678,44	
5.6. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)							
MÃO DE OBRA	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	15,0800	44,1844	
TOTAL MÃO DE OBRA:						44,1844	
VALOR:						44,18	
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO	
VALOR BDI (26.49%):						11,70	
VALOR TOTAL:						191,74	
5.7. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)							
MÃO DE OBRA	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	15,0800	150,8000	
TOTAL MÃO DE OBRA:						150,8000	
MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	65,4800	50,9434	
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	73,9000	71,3726	
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,5400	118,8000	
TOTAL MATERIAL:						241,1160	
VALOR:						391,92	
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO	
VALOR BDI (26.49%):						103,82	
VALOR TOTAL:						1.700,93	
5.9. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)							
MÃO DE OBRA	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	15,0800	1,1310	
TOTAL MÃO DE OBRA:						1,1310	
VALOR:						1,13	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DE DIVERSOS TRECHOS DE RUAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU

ENDEREÇO: DIVERSAS LOCALIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU

CLIENTE: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA

TABELA DE PREÇO (SEINFRA): 027.1 - DESONERADA - B.D.I. 26,49%

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

				VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
				VALOR BDI (26.49%):	0,30
				VALOR TOTAL:	420,36

6.2. C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	0,00100000	71,8800	0,0719
I0758 NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	0,6700	0,0013
I0775 TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	1,3200	0,0026
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,0758
MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037 AJUDANTE	SEINFRA	H	0,00400000	16,2700	0,0651
I2382 NIVELADOR	SEINFRA	H	0,00200000	24,1100	0,0482
I2445 TOPOGRAFO	SEINFRA	H	0,00200000	29,4300	0,0589
TOTAL MÃO DE OBRA:					0,1722
VALOR:					0,25
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR BDI (26.49%):					0,07
VALOR TOTAL:					25,50

6.4. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0590 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	SEINFRA	H	0,00112821	47,2200	0,0533
I0698 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00400000	154,7600	0,6190
I0607 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,00220513	60,2900	0,1329
I0721 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00035897	174,2200	0,0625
I0610 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0,00169231	54,2000	0,0917
I0723 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00087179	165,9000	0,1446
I0625 GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	2,6300	0,0010
I0739 GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	3,9600	0,0086
I0642 MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	74,2800	0,0000
I0756 MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00256410	211,8600	0,5432
I0667 TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	26,5300	0,0102
I0780 TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	94,5600	0,2061
TOTAL EQUIPAMENTO:					1,8731
MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,01282051	15,0800	0,1933
TOTAL MÃO DE OBRA:					0,1933
VALOR:					2,07
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR BDI (26.49%):					0,55
VALOR TOTAL:					211,14

6.6. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	20,1500	3,0225
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	15,0800	3,7700
TOTAL MÃO DE OBRA:					6,7925

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DE DIVERSOS TRECHOS DE RUAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU

ENDEREÇO: DIVERSAS LOCALIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU

CLIENTE: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA

TABELA DE PREÇO (SEINFRA): 027.1 - DESONERADA - B.D.I. 26,49%

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	3,3400	3,3400
TOTAL MATERIAL:						3,3400
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	4,3700	1,0925
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	326,1500	11,0891
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	4,0200	0,1487
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01500000	39,9600	0,5994
TOTAL SERVIÇO:						12,9297
VALOR:						23,06
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO
VALOR BDI (26.49%):						6,11
VALOR TOTAL:						784,04
6.7. C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)						
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	23,3600	1,1680
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	81,4300	0,8143
TOTAL EQUIPAMENTO:						1,9823
MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	20,1500	6,0450
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,0800	9,0480
TOTAL MÃO DE OBRA:						15,0930
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	59,0500	8,8575
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	64,0800	9,6120
TOTAL MATERIAL:						18,4695
VALOR:						35,54
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO
VALOR BDI (26.49%):						9,41
VALOR TOTAL:						3.202,15
6.8. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)						
MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	15,0800	44,1844
TOTAL MÃO DE OBRA:						44,1844
VALOR:						44,18
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO
VALOR BDI (26.49%):						11,70
VALOR TOTAL:						52,57
6.9. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)						
MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	15,0800	150,8000
TOTAL MÃO DE OBRA:						150,8000

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DE DIVERSOS TRECHOS DE RUAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU

ENDEREÇO: DIVERSAS LOCALIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU

CLIENTE: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA

TABELA DE PREÇO (SEINFRA): 027.1 - DESONERADA - B.D.I. 26,49%

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	65,4800	50,9434
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	73,9000	71,3726
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,5400	118,8000
TOTAL MATERIAL:						241,1160
VALOR:						391,92
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO
VALOR BDI (26,49%):						103,82
VALOR TOTAL:						466,38

6.11. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	15,0800	1,1310
TOTAL MÃO DE OBRA:						1,1310
VALOR:						1,13
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO
VALOR BDI (26,49%):						0,30
VALOR TOTAL:						115,26

7.2. C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	0,00100000	71,8800	0,0719
I0758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	0,6700	0,0013
I0775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	1,3200	0,0026
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,0758
MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,00400000	16,2700	0,0651
I2382	NIVELADOR	SEINFRA	H	0,00200000	24,1100	0,0482
I2445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	0,00200000	29,4300	0,0589
TOTAL MÃO DE OBRA:						0,1722
VALOR:						0,25
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO
VALOR BDI (26,49%):						0,07
VALOR TOTAL:						34,45

7.4. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	SEINFRA	H	0,00112821	47,2200	0,0533
I0698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00400000	154,7600	0,6190
I0607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,00220513	60,2900	0,1329
I0721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00035897	174,2200	0,0625
I0610	COMPAC. PÊ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0,00169231	54,2000	0,0917
I0723	COMPAC. PÊ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00087179	165,9000	0,1446
I0625	GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	2,6300	0,0010
I0739	GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	3,9600	0,0086
I0642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	74,2800	0,0000
I0756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00236410	211,8600	0,5032
I0667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	26,5300	0,0102



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DE DIVERSOS TRECHOS DE RUAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU

ENDEREÇO: DIVERSAS LOCALIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU

CLIENTE: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA

TABELA DE PREÇO (SEINFRA): 027.1 - DESONERADA - B.D.I. 26,49%

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
I0780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	94,5600	0,2061
					TOTAL EQUIPAMENTO:	1,8731
MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01282051	15,0800	0,1933
					TOTAL MÃO DE OBRA:	0,1933
					VALOR:	2,07
					VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
					VALOR BDI (26.49%):	0,55
					VALOR TOTAL:	285,27
7.6. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)						
MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	20,1500	3,0225
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	15,0800	3,7700
					TOTAL MÃO DE OBRA:	6,7925
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	3,3400	3,3400
					TOTAL MATERIAL:	3,3400
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	4,3700	1,0925
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	326,1500	11,0891
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	4,0200	0,1487
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01500000	39,9600	0,5994
					TOTAL SERVIÇO:	12,9297
					VALOR:	23,06
					VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
					VALOR BDI (26.49%):	6,11
					VALOR TOTAL:	1.016,95
7.7. C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)						
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	23,3600	1,1680
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	81,4300	0,8143
					TOTAL EQUIPAMENTO:	1,9823
MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	20,1500	6,0450
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,0800	9,0480
					TOTAL MÃO DE OBRA:	15,0930
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	59,0500	8,8575
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	64,0800	9,6120
					TOTAL MATERIAL:	18,4695
					VALOR:	35,54
					VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
					VALOR BDI (26.49%):	9,41



**CONSTRUTORA
EXITO**

"A persistência é o caminho do êxito"



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DE DIVERSOS PNEUS DE RUAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU

ENDEREÇO: DIVERSAS LOCALIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU

CLIENTE: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA

TABELA DE PREÇO (SEINFRA): 027.1 - DESONERADA - B.D.I. 26,49%

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

						VALOR TOTAL:	4.349,03
7.8. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)							
MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	15,0800	44,1844	
						TOTAL MÃO DE OBRA:	44,1844
						VALOR:	44,18
						VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
						VALOR BDI (26,49%):	11,70
						VALOR TOTAL:	68,04
7.9. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)							
MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	15,0800	150,8000	
						TOTAL MÃO DE OBRA:	150,8000
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	65,4800	50,9434	
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	73,9000	71,3726	
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,5400	118,8000	
						TOTAL MATERIAL:	241,1160
						VALOR:	391,92
						VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
						VALOR BDI (26,49%):	103,82
						VALOR TOTAL:	603,56
7.11. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)							
MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	15,0800	1,1310	
						TOTAL MÃO DE OBRA:	1,1310
						VALOR:	1,13
						VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
						VALOR BDI (26,49%):	0,30
						VALOR TOTAL:	155,73
8.2. C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)							
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	0,00100000	71,8800	0,0719	
I0758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	0,6700	0,0013	
I0775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	1,3200	0,0026	
						TOTAL EQUIPAMENTO:	0,0758
MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,00400000	16,2700	0,0651	
I2382	NIVELADOR	SEINFRA	H	0,00200000	24,1100	0,0482	
I2445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	0,00200000	29,4300	0,0589	
						TOTAL MÃO DE OBRA:	0,1722
						VALOR:	0,25
						VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
						VALOR BDI (26,49%):	0,07
						VALOR TOTAL:	5,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DE DIVERSOS TRECHOS DE RUAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU

ENDEREÇO: DIVERSAS LOCALIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU

CLIENTE: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA

TABELA DE PREÇO (SEINFRA): 027.1 - DESONERADA - B.D.I. 26,49%

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

8.4. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0590 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	SEINFRA	H	0,00112821	47,2200	0,0533
I0698 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00400000	154,7600	0,6190
I0607 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,00220513	60,2900	0,1329
I0721 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00035897	174,2200	0,0625
I0610 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0,00169231	54,2000	0,0917
I0723 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00087179	165,9000	0,1446
I0625 GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	2,6300	0,0010
I0739 GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	3,9600	0,0086
I0642 MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	74,2800	0,0000
I0756 MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00256410	211,8600	0,5432
I0667 TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	26,5300	0,0102
I0780 TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	94,5600	0,2061
TOTAL EQUIPAMENTO:					1,8731
MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,01282051	15,0800	0,1933
TOTAL MÃO DE OBRA:					0,1933
VALOR:					2,07
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR BDI (26.49%):					0,55
VALOR TOTAL:					422,28

8.6. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	20,1500	3,0225
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	15,0800	3,7700
TOTAL MÃO DE OBRA:					6,7925
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2544 FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	3,3400	3,3400
TOTAL MATERIAL:					3,3400
SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	4,3700	1,0925
C3268 CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	326,1500	11,0891
C3211 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	4,0200	0,1487
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01500000	39,9600	0,5994
TOTAL SERVIÇO:					12,9297
VALOR:					23,06
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR BDI (26.49%):					6,11
VALOR TOTAL:					1.568,08

8.7. C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DE DIVERSOS TRECHOS DE RUAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU

ENDEREÇO: DIVERSAS LOCALIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU

CLIENTE: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA

TABELA DE PREÇO (SEINFRA): 027.1 - DESONERADA - B.D.I. 26,49%

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
I0724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	23,3600	1,1680
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	81,4300	0,8143
					TOTAL EQUIPAMENTO:	1,9823
MÃO DE OBRA						
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	20,1500	6,0450
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,0800	9,0480
					TOTAL MÃO DE OBRA:	15,0930
MATERIAL						
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	59,0500	8,8575
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	64,0800	9,6120
					TOTAL MATERIAL:	18,4695
					VALOR:	35,54
					VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
					VALOR BDI (26.49%):	9,41
					VALOR TOTAL:	6.404,31
8.8. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)						
MÃO DE OBRA						
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	15,0800	44,1844
					TOTAL MÃO DE OBRA:	44,1844
					VALOR:	44,18
					VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
					VALOR BDI (26.49%):	11,70
					VALOR TOTAL:	105,15
8.9. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)						
MÃO DE OBRA						
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	15,0800	150,8000
					TOTAL MÃO DE OBRA:	150,8000
MATERIAL						
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	65,4800	50,9434
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	73,9000	71,3726
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,5400	118,8000
					TOTAL MATERIAL:	241,1160
					VALOR:	391,92
					VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
					VALOR BDI (26.49%):	103,82
					VALOR TOTAL:	932,77
8.11. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)						
MÃO DE OBRA						
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	15,0800	1,1310
					TOTAL MÃO DE OBRA:	1,1310
					VALOR:	1,13
					VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
					VALOR BDI (26.49%):	0,30
					VALOR TOTAL:	230,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DE DIVERSOS TRECHOS DE RUAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU

ENDEREÇO: DIVERSAS LOCALIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU

CLIENTE: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA

TABELA DE PREÇO (SEINFRA): 027.1 - DESONERADA - B.D.I. 26,49%

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

9.2. C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	0,00100000	71,8800	0,0719
I0758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	0,6700	0,0013
I0775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	1,3200	0,0026
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,0758
MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,00400000	16,2700	0,0651
I2382	NIVELADOR	SEINFRA	H	0,00200000	24,1100	0,0482
I2445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	0,00200000	29,4300	0,0589
TOTAL MÃO DE OBRA:						0,1722
VALOR:						0,25
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO
VALOR BDI (26.49%):						0,07
VALOR TOTAL:						165,00

9.4. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	20,1500	3,0225
I2543	SERVEANTE	SEINFRA	H	0,25000000	15,0800	3,7700
TOTAL MÃO DE OBRA:						6,7925
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	3,3400	3,3400
TOTAL MATERIAL:						3,3400
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	4,3700	1,0925
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	326,1500	11,0891
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	4,0200	0,1487
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01500000	39,9600	0,5994
TOTAL SERVIÇO:						12,9297
VALOR:						23,06
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO
VALOR BDI (26.49%):						6,11
VALOR TOTAL:						5,073,20

9.5. C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SJ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	23,3600	1,1680
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	81,4300	0,8143
TOTAL EQUIPAMENTO:						1,9823
MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	20,1500	6,0450
I2543	SERVEANTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,0800	9,0480
TOTAL MÃO DE OBRA:						15,0930
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DE DIVERSOS TRECHOS DE RUAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU

ENDEREÇO: DIVERSAS LOCALIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU

CLIENTE: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA

TABELA DE PREÇO (SEINFRA): 027.1 - DESONERADA - B.D.I. 26,49%

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	59,0500	8,8575
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	64,0800	9,6120
					TOTAL MATERIAL:	18,4695
					VALOR:	35,54
					VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
					VALOR BDI (26.49%):	9,41
					VALOR TOTAL:	20.719,82
9.6. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)						
MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	15,0800	44,1844
					TOTAL MÃO DE OBRA:	44,1844
					VALOR:	44,18
					VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
					VALOR BDI (26.49%):	11,70
					VALOR TOTAL:	340,19
9.7. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)						
MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	15,0800	150,8000
					TOTAL MÃO DE OBRA:	150,8000
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	65,4800	50,9434
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	73,9000	71,3726
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,5400	118,8000
					TOTAL MATERIAL:	241,1160
					VALOR:	391,92
					VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
					VALOR BDI (26.49%):	103,82
					VALOR TOTAL:	3.017,78
9.9. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)						
MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	15,0800	1,1310
					TOTAL MÃO DE OBRA:	1,1310
					VALOR:	1,13
					VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
					VALOR BDI (26.49%):	0,30
					VALOR TOTAL:	745,80
10.2. C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)						
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	0,00100000	71,8800	0,0719
I0758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	0,6700	0,0013
I0775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	1,3200	0,0026
					TOTAL EQUIPAMENTO:	0,0758
MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,00400000	16,2700	0,0651
I2382	NIVELADOR	SEINFRA	H	0,00200000	24,1100	0,0482

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DE DIVERSOS TRECHOS DE RUAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU

ENDEREÇO: DIVERSAS LOCALIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU

CLIENTE: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA

TABELA DE PREÇO (SEINFRA): 027.1 - DESONERADA - B.D.I. 26,49%

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
I2445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	0,00200000	29,4300	0,0589
					TOTAL MÃO DE OBRA:	0,1722
					VALOR:	0,25
					VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
					VALOR BDI (26,49%):	0,07
					VALOR TOTAL:	31,75
10.4. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)						
MÃO DE OBRA		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	20,1500	3,0225
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	15,0800	3,7700
					TOTAL MÃO DE OBRA:	6,7925
MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	3,3400	3,3400
					TOTAL MATERIAL:	3,3400
SERVIÇO		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	4,3700	1,0925
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	326,1500	11,0891
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	4,0200	0,1487
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01500000	39,9600	0,5994
					TOTAL SERVIÇO:	12,9297
					VALOR:	23,06
					VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
					VALOR BDI (26,49%):	6,11
					VALOR TOTAL:	1.153,00
10.5. C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)						
EQUIPAMENTO		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	23,3600	1,1680
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	81,4300	0,8143
					TOTAL EQUIPAMENTO:	1,9823
MÃO DE OBRA		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	20,1500	6,0450
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,0800	9,0480
					TOTAL MÃO DE OBRA:	15,0930
MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	59,0500	8,8575
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	64,0800	9,6120
					TOTAL MATERIAL:	18,4695
					VALOR:	35,54
					VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
					VALOR BDI (26,49%):	9,41
					VALOR TOTAL:	3.891,63
10.6. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)						



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DE DIVERSOS TRECHOS DE RUAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU

ENDEREÇO: DIVERSAS LOCALIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU


CLIENTE: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA

TABELA DE PREÇO (SEINFRA): 027.1 - DESONERADA - B.D.I. 26,49%

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	15,0800	44,1844
TOTAL MÃO DE OBRA:						44,1844
VALOR:						44,18
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO
VALOR BDI (26.49%):						11,70
VALOR TOTAL:						77,32
10.7. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)						
MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	15,0800	150,8000
TOTAL MÃO DE OBRA:						150,8000
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	65,4800	50,9434
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	73,9000	71,3726
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,5400	118,8000
TOTAL MATERIAL:						241,1160
VALOR:						391,92
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO
VALOR BDI (26.49%):						103,82
VALOR TOTAL:						685,86
10.9. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)						
MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	15,0800	1,1310
TOTAL MÃO DE OBRA:						1,1310
VALOR:						1,13
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO
VALOR BDI (26.49%):						0,30
VALOR TOTAL:						143,51
11.2. C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)						
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	0,00100000	71,8800	0,0719
I0758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	0,6700	0,0013
I0775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	1,3200	0,0026
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,0758
MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,00400000	16,2700	0,0651
I2382	NIVELADOR	SEINFRA	H	0,00200000	24,1100	0,0482
I2445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	0,00200000	29,4300	0,0589
TOTAL MÃO DE OBRA:						0,1722
VALOR:						0,25
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO
VALOR BDI (26.49%):						0,07
VALOR TOTAL:						31,25
11.4. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)						
MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

Ecoprint



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DE DIVERSOS TRECHOS DE RUAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU

ENDEREÇO: DIVERSAS LOCALIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU

CLIENTE: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA

TABELA DE PREÇO (SEINFRA): 027.1 - DESONERADA - B.D.I. 26,49%

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA H	0,15000000	20,1500	3,0225
I2543	SERVEnte	SEINFRA H	0,25000000	15,0800	3,7700
TOTAL MÃO DE OBRA:					6,7925
MATERIAL					
I2544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA M	1,00000000	3,3400	3,3400
TOTAL MATERIAL:					3,3400
SERVIÇO					
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA M2	0,25000000	4,3700	1,0925
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA M3	0,03400000	326,1500	11,0891
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA M3	0,03700000	4,0200	0,1487
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA M3	0,01500000	39,9600	0,5994
TOTAL SERVIÇO:					12,9297
VALOR:					23,06
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR BDI (26.49%):					6,11
VALOR TOTAL:					1.153,00
11.5. C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)					
EQUIPAMENTO					
I0724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 4 (CHP)	SEINFRA H	0,05000000	23,3600	1,1680
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA H	0,01000000	81,4300	0,8143
TOTAL EQUIPAMENTO:					1,9823
MÃO DE OBRA					
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA H	0,30000000	20,1500	6,0450
I2543	SERVEnte	SEINFRA H	0,60000000	15,0800	9,0480
TOTAL MÃO DE OBRA:					15,0930
MATERIAL					
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA M3	0,15000000	59,0500	8,8575
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA M3	0,15000000	64,0800	9,6120
TOTAL MATERIAL:					18,4695
VALOR:					35,54
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR BDI (26.49%):					9,41
VALOR TOTAL:					3.820,55
11.6. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)					
MÃO DE OBRA					
I2543	SERVEnte	SEINFRA H	2,93000000	15,0800	44,1844
TOTAL MÃO DE OBRA:					44,1844
VALOR:					44,18
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR BDI (26.49%):					11,70
VALOR TOTAL:					77,32
11.7. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)					



**CONSTRUTORA
EXITO**

"A persistência é o caminho do êxito"



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DE DIVERSOS TRECHOS DE RUAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU


ENDEREÇO: DIVERSAS LOCALIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU

CLIENTE: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA

TABELA DE PREÇO (SEINFRA): 027.1 - DESONERADA - B.D.I. 26,49%

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	15,0800	150,8000
TOTAL MÃO DE OBRA:						150,8000
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	65,4800	50,9434
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	73,9000	71,3726
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,5400	118,8000
TOTAL MATERIAL:						241,1160
VALOR:						391,92
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO
VALOR BDI (26.49%):						103,82
VALOR TOTAL:						685,86
11.9. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)						
MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	15,0800	1,1310
TOTAL MÃO DE OBRA:						1,1310
VALOR:						1,13
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO
VALOR BDI (26.49%):						0,30
VALOR TOTAL:						141,25
12.2. C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)						
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	0,00100000	71,8800	0,0719
I0758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	0,6700	0,0013
I0775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	1,3200	0,0026
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,0758
MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,00400000	16,2700	0,0651
I2382	NIVELADOR	SEINFRA	H	0,00200000	24,1100	0,0482
I2445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	0,00200000	29,4300	0,0589
TOTAL MÃO DE OBRA:						0,1722
VALOR:						0,25
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO
VALOR BDI (26.49%):						0,07
VALOR TOTAL:						65,00
12.4. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)						
MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	20,1500	3,0225
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	15,0800	3,7700
TOTAL MÃO DE OBRA:						6,7925
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	3,3400	3,3400
TOTAL MATERIAL:						3,3400
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	4,3700	1,0925

ecoprint



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DE DIVERSOS TRECHOS DE RUAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU

ENDEREÇO: DIVERSAS LOCALIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU

CLIENTE: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA

TABELA DE PREÇO (SEINFRA): 027.1 - DESONERADA - B.D.I. 26,49%

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	326,1500	11,0891
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	4,0200	0,1487
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01500000	39,9600	0,5994
TOTAL SERVIÇO:						12,9297
VALOR:						23,06
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO
VALOR BDI (26.49%):						6,11
VALOR TOTAL:						2,997,80
12.5. C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)						
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	23,3600	1,1680
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	81,4300	0,8143
TOTAL EQUIPAMENTO:						1,9823
MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	20,1500	6,0450
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,0800	9,0480
TOTAL MÃO DE OBRA:						15,0930
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	59,0500	8,8575
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	64,0800	9,6120
TOTAL MATERIAL:						18,4695
VALOR:						35,54
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO
VALOR BDI (26.49%):						9,41
VALOR TOTAL:						7,623,33
12.6. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)						
MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	15,0800	44,1844
TOTAL MÃO DE OBRA:						44,1844
VALOR:						44,18
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO
VALOR BDI (26.49%):						11,70
VALOR TOTAL:						201,02
12.7. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)						
MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	15,0800	150,8000
TOTAL MÃO DE OBRA:						150,8000
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	65,4800	50,9434
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	73,9000	71,3726
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,5400	118,8000
TOTAL MATERIAL:						241,1160



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DE DIVERSOS TRECHOS DE RUAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU

ENDEREÇO: DIVERSAS LOCALIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU

CLIENTE: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA

TABELA DE PREÇO (SEINFRA): 027.1 - DESONERADA - B.D.I. 26,49%

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

						VALOR:	391,92
						VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
						VALOR BDI (26.49%):	103,82
						VALOR TOTAL:	1.783,24
12.9. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)							
						VALOR:	1,13
						VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
						VALOR BDI (26.49%):	0,30
						VALOR TOTAL:	293,80
13.2. C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)							
						VALOR:	0,25
						VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
						VALOR BDI (26.49%):	0,07
						VALOR TOTAL:	52,50
13.4. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)							
						VALOR:	23,06
						VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
						VALOR BDI (26.49%):	6,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DE DIVERSOS TRECHOS DE RUAS NO ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU

ENDEREÇO: DIVERSAS LOCALIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU

CLIENTE: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA

TABELA DE PREÇO (SEINFRA): 027.1 - DESONERADA - B.D.I. 26,49%

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						VALOR TOTAL:	1.937,04
13.5. C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)							
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	23,3600	1,1680	
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	81,4300	0,8143	
TOTAL EQUIPAMENTO:						1,9823	
MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	20,1500	6,0450	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,0800	9,0480	
TOTAL MÃO DE OBRA:						15,0930	
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	59,0500	8,8575	
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	64,0800	9,6120	
TOTAL MATERIAL:						18,4695	
VALOR:						35,54	
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO	
VALOR BDI (26.49%):						9,41	
VALOR TOTAL:						6.418,52	
13.6. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)							
MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	15,0800	44,1844	
TOTAL MÃO DE OBRA:						44,1844	
VALOR:						44,18	
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO	
VALOR BDI (26.49%):						11,70	
VALOR TOTAL:						129,89	
13.7. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)							
MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	15,0800	150,8000	
TOTAL MÃO DE OBRA:						150,8000	
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	65,4800	50,9434	
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	73,9000	71,3726	
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,5400	118,8000	
TOTAL MATERIAL:						241,1160	
VALOR:						391,92	
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO	
VALOR BDI (26.49%):						103,82	
VALOR TOTAL:						1.152,24	
13.9. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)							
MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	15,0800	1,1310	
TOTAL MÃO DE OBRA:						1,1310	
VALOR:						1,13	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU


OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DE DIVERSOS TRECHOS DE RUAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU

ENDEREÇO: DIVERSAS LOCALIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU

CLIENTE: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA

TABELA DE PREÇO (SEINFRA): 027.1 - DESONERADA - B.D.I. 26,49%

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
						VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
						VALOR BDI (26.49%):	0,30
						VALOR TOTAL:	237,30
14.2. C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)							
EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
I0700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	0,00100000	71,8800	0,0719	
I0758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	0,6700	0,0013	
I0775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	1,3200	0,0026	
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,0758	
MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,00400000	16,2700	0,0651	
I2382	NIVELADOR	SEINFRA	H	0,00200000	24,1100	0,0482	
I2445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	0,00200000	29,4300	0,0589	
TOTAL MÃO DE OBRA:						0,1722	
VALOR:						0,25	
						VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
						VALOR BDI (26.49%):	0,07
						VALOR TOTAL:	30,00
14.4. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)							
MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	20,1500	3,0225	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	15,0800	3,7700	
TOTAL MÃO DE OBRA:						6,7925	
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
I2544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	3,3400	3,3400	
TOTAL MATERIAL:						3,3400	
SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	4,3700	1,0925	
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	326,1500	11,0891	
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	4,0200	0,1487	
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01500000	39,9600	0,5994	
TOTAL SERVIÇO:						12,9297	
VALOR:						23,06	
						VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
						VALOR BDI (26.49%):	6,11
						VALOR TOTAL:	922,40
14.5. C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)							
EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
I0724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	23,3600	1,1680	
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	81,4300	0,8143	
TOTAL EQUIPAMENTO:						1,9823	
MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DE DIVERSOS TRECHOS DE RUAS E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU

ENDEREÇO: DIVERSAS LOCALIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU

CLIENTE: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA

TABELA DE PREÇO (SEINFRA): 027.1 - DESONERADA - B.D.I. 26,49%

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

		SEINFRA	H	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO			0,30000000	20,1500	6,0450
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,0800	9,0480
TOTAL MÃO DE OBRA:						15,0930
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	59,0500	8,8575
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	64,0800	9,6120
TOTAL MATERIAL:						18,4695
VALOR:						35,54
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO
VALOR BDI (26.49%):						9,41
VALOR TOTAL:						3.767,24
14.6. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)						
MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	15,0800	44,1844
TOTAL MÃO DE OBRA:						44,1844
VALOR:						44,18
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO
VALOR BDI (26.49%):						11,70
VALOR TOTAL:						61,85
14.7. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)						
MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	15,0800	150,8000
TOTAL MÃO DE OBRA:						150,8000
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	65,4800	50,9434
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	73,9000	71,3726
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,5400	118,8000
TOTAL MATERIAL:						241,1160
VALOR:						391,92
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO
VALOR BDI (26.49%):						103,82
VALOR TOTAL:						548,69
14.9. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)						
MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	15,0800	1,1310
TOTAL MÃO DE OBRA:						1,1310
VALOR:						1,13
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO
VALOR BDI (26.49%):						0,30
VALOR TOTAL:						135,60
15.2. C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)						
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	0,00100000	71,8800	0,0719
I0758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	0,6700	0,0013
I0775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	1,3200	0,0026

(Handwritten signatures and initials)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DE DIVERSOS TRECHOS DE RUAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU

ENDEREÇO: DIVERSAS LOCALIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU

CLIENTE: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA

TABELA DE PREÇO (SEINFRA): 027.1 - DESONERADA - B.D.I. 26,49%

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		TOTAL EQUIPAMENTO:				0,0758
MÃO DE OBRA						
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,00400000	16,2700	0,0651
12382	NIVELADOR	SEINFRA	H	0,00200000	24,1100	0,0482
12445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	0,00200000	29,4300	0,0589
		TOTAL MÃO DE OBRA:				0,1722
		VALOR:				0,25
		VALOR ENCARGOS*:				INCLUSO
		VALOR BDI (26.49%):				0,07
		VALOR TOTAL:				61,25
15.4. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)						
MÃO DE OBRA						
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	20,1500	3,0225
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	15,0800	3,7700
		TOTAL MÃO DE OBRA:				6,7925
MATERIAL						
12544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	3,3400	3,3400
		TOTAL MATERIAL:				3,3400
SERVIÇO						
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	4,3700	1,0925
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	326,1500	11,0891
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	4,0200	0,1487
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01500000	39,9600	0,5994
		TOTAL SERVIÇO:				12,9297
		VALOR:				23,06
		VALOR ENCARGOS*:				INCLUSO
		VALOR BDI (26.49%):				6,11
		VALOR TOTAL:				1.614,20
15.5. C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)						
EQUIPAMENTO						
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	23.3600	1,1680
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	81,4300	0,8143
		TOTAL EQUIPAMENTO:				1,9823
MÃO DE OBRA						
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	20,1500	6,0450
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,0800	9,0480
		TOTAL MÃO DE OBRA:				15,0930
MATERIAL						
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	59,0500	8,8575
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	64,0800	9,6120
		TOTAL MATERIAL:				18,4695
		VALOR:				35,54
		VALOR ENCARGOS*:				INCLUSO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DE DIVERSOS TRECHOS DE RUA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU

ENDEREÇO: DIVERSAS LOCALIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU

CLIENTE: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA

TABELA DE PREÇO (SEINFRA): 027.1 - DESONERADA - B.D.I. 26,49%

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

						VALOR BDI (26,49%):	9,41	
						VALOR TOTAL:	7.836,57	
15.6. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)								
MÃO DE OBRA								
		12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	15,0800	44,1844
						TOTAL MÃO DE OBRA:	44,1844	
						VALOR:	44,18	
						VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO	
						VALOR BDI (26,49%):	11,70	
						VALOR TOTAL:	108,24	
15.7. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)								
MÃO DE OBRA								
		12543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	15,0800	150,8000
						TOTAL MÃO DE OBRA:	150,8000	
MATERIAL								
		I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	65,4800	50,9434
		I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	73,9000	71,3726
		I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,5400	118,8000
						TOTAL MATERIAL:	241,1160	
						VALOR:	391,92	
						VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO	
						VALOR BDI (26,49%):	103,82	
						VALOR TOTAL:	960,20	
15.9. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)								
MÃO DE OBRA								
		12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	15,0800	1,1310
						TOTAL MÃO DE OBRA:	1,1310	
						VALOR:	1,13	
						VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO	
						VALOR BDI (26,49%):	0,30	
						VALOR TOTAL:	276,85	
16.2. C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)								
EQUIPAMENTO								
		I0700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	0,00100000	71,8800	0,0719
		I0758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	0,6700	0,0013
		I0775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	1,3200	0,0026
						TOTAL EQUIPAMENTO:	0,0758	
MÃO DE OBRA								
		I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,00400000	16,2700	0,0651
		I2382	NIVELADOR	SEINFRA	H	0,00200000	24,1100	0,0482
		I2445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	0,00200000	29,4300	0,0589
						TOTAL MÃO DE OBRA:	0,1722	
						VALOR:	0,25	
						VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO	
						VALOR BDI (26,49%):	0,07	

Ecoprint

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU


OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DE DIVERSOS TRECHOS DE RUAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU

ENDEREÇO: DIVERSAS LOCALIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU

CLIENTE: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA

TABELA DE PREÇO (SEINFRA): 027.1 - DESONERADA - B.D.I. 26,49%

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
						VALOR TOTAL:	28,75
16.4. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)							
MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	20,1500	3,0225	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	15,0800	3,7700	
						TOTAL MÃO DE OBRA:	6,7925
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	3,3400	3,3400	
						TOTAL MATERIAL:	3,3400
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	4,3700	1,0925	
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	326,1500	11,0891	
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	4,0200	0,1487	
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01500000	39,9600	0,5994	
						TOTAL SERVIÇO:	12,9297
						VALOR:	23,06
						VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
						VALOR BDI (26.49%):	6,11
						VALOR TOTAL:	2.280,63
16.5. C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)							
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	23,3600	1,1680	
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	81,4300	0,8143	
						TOTAL EQUIPAMENTO:	1,9823
MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	20,1500	6,0450	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,0800	9,0480	
						TOTAL MÃO DE OBRA:	15,0930
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	59,0500	8,8575	
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	64,0800	9,6120	
						TOTAL MATERIAL:	18,4695
						VALOR:	35,54
						VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
						VALOR BDI (26.49%):	9,41
						VALOR TOTAL:	1.634,84
16.6. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)							
MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	15,0800	44,1844	
						TOTAL MÃO DE OBRA:	44,1844
						VALOR:	44,18
						VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DE DIVERSOS TRECHOS DE RUAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU

ENDEREÇO: DIVERSAS LOCALIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU

CLIENTE: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA

TABELA DE PREÇO (SEINFRA): 027.1 - DESONERADA - B.D.I. 26,49%

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

						VALOR BDI (26.49%):	11,70
						VALOR TOTAL:	71,13
16.7. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)							
MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	15,0800	150,8000	
						TOTAL MÃO DE OBRA:	150,8000
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	65,4800	50,9434	
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	73,9000	71,3726	
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,5400	118,8000	
						TOTAL MATERIAL:	241,1160
						VALOR:	391,92
						VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
						VALOR BDI (26.49%):	103,82
						VALOR TOTAL:	630,99
16.9. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)							
MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	15,0800	1,1310	
						TOTAL MÃO DE OBRA:	1,1310
						VALOR:	1,13
						VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
						VALOR BDI (26.49%):	0,30
						VALOR TOTAL:	129,95
17.2. C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)							
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	0,00100000	71,8800	0,0719	
I0758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	0,6700	0,0013	
I0775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	1,3200	0,0026	
						TOTAL EQUIPAMENTO:	0,0758
MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,00400000	16,2700	0,0651	
I2382	NIVELADOR	SEINFRA	H	0,00200000	24,1100	0,0482	
I2445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	0,00200000	29,4300	0,0589	
						TOTAL MÃO DE OBRA:	0,1722
						VALOR:	0,25
						VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
						VALOR BDI (26.49%):	0,07
						VALOR TOTAL:	125,00
17.4. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)							
MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	20,1500	3,0225	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	15,0800	3,7700	
						TOTAL MÃO DE OBRA:	6,7925
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	3,3400	3,3400	

ECOprint



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DE DIVERSOS TRECHOS DE RUAS E ALARZOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU

ENDEREÇO: DIVERSAS LOCALIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU

CLIENTE: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA

TABELA DE PREÇO (SEINFRA): 027.1 - DESONERADA - B.D.I. 26,49%

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
TOTAL MATERIAL:						3,3400
SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	4,3700	1,0925
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	326,1500	11,0891
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	4,0200	0,1487
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01500000	39,9600	0,5994
TOTAL SERVIÇO:						12,9297
VALOR:						23,06
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO
VALOR BDI (26.49%):						6,11
VALOR TOTAL:						4.612,00
17.5. C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)						
EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	23,3600	1,1680
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	81,4300	0,8143
TOTAL EQUIPAMENTO:						1,9823
MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	20,1500	6,0450
I2543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,60000000	15,0800	9,0480
TOTAL MÃO DE OBRA:						15,0930
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	59,0500	8,8575
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	64,0800	9,6120
TOTAL MATERIAL:						18,4695
VALOR:						35,54
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO
VALOR BDI (26.49%):						9,41
VALOR TOTAL:						15.282,20
17.6. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)						
MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVEnte	SEINFRA	H	2,93000000	15,0800	44,1844
TOTAL MÃO DE OBRA:						44,1844
VALOR:						44,18
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO
VALOR BDI (26.49%):						11,70
VALOR TOTAL:						309,26
17.7. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)						
MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVEnte	SEINFRA	H	10,00000000	15,0800	150,8000
TOTAL MÃO DE OBRA:						150,8000
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	65,4800	90,9434

Handwritten signatures and initials.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU


OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DE DIVERSOS TRECHOS DE RUAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU

ENDEREÇO: DIVERSAS LOCALIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU

CLIENTE: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA

TABELA DE PREÇO (SEINFRA): 027.1 - DESONERADA - B.D.I. 26,49%

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	73,9000	71,3726
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,5400	118,8000
					TOTAL MATERIAL:	241,1160
					VALOR:	391,92
					VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
					VALOR BDI (26.49%):	103,82
					VALOR TOTAL:	2.743,44
17.9. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)						
MÃO DE OBRA						
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	15,0800	1,1310
					TOTAL MÃO DE OBRA:	1,1310
					VALOR:	1,13
					VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
					VALOR BDI (26.49%):	0,30
					VALOR TOTAL:	565,00
18.2. C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)						
EQUIPAMENTO						
I0700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	0,00100000	71,8800	0,0719
I0758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	0,6700	0,0013
I0775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	1,3200	0,0026
					TOTAL EQUIPAMENTO:	0,0758
MÃO DE OBRA						
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,00400000	16,2700	0,0651
I2382	NIVELADOR	SEINFRA	H	0,00200000	24,1100	0,0482
I2445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	0,00200000	29,4300	0,0589
					TOTAL MÃO DE OBRA:	0,1722
					VALOR:	0,25
					VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
					VALOR BDI (26.49%):	0,07
					VALOR TOTAL:	110,60
18.4. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)						
MÃO DE OBRA						
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	20,1500	3,0225
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	15,0800	3,7700
					TOTAL MÃO DE OBRA:	6,7925
MATERIAL						
I2544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	3,3400	3,3400
					TOTAL MATERIAL:	3,3400
SERVIÇO						
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	4,3700	1,0925
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	326,1500	11,0891
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	4,0200	0,1487
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01500000	39,9600	0,5994
					TOTAL SERVIÇO:	12,9297



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIÁÇU

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DE DIVERSOS TRECHOS DE RUAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU

ENDEREÇO: DIVERSAS LOCALIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU

CLIENTE: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA

TABELA DE PREÇO (SEINFRA): 027.1 - DESONERADA - B.D.I. 26,49%

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
						VALOR:	23,06
						VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
						VALOR BDI (26.49%):	6,11
						VALOR TOTAL:	3.400,43
18.5. C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)							
EQUIPAMENTO							
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	23,3600	1,1680	
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPULIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	81,4300	0,8143	
						TOTAL EQUIPAMENTO:	1,9823
MÃO DE OBRA							
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	20,1500	6,0450	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,0800	9,0480	
						TOTAL MÃO DE OBRA:	15,0930
MATERIAL							
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	59,0500	8,8575	
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	64,0800	9,6120	
						TOTAL MATERIAL:	18,4695
						VALOR:	35,54
						VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
						VALOR BDI (26.49%):	9,41
						VALOR TOTAL:	13.887,97
18.6. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)							
MÃO DE OBRA							
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	15,0800	44,1844	
						TOTAL MÃO DE OBRA:	44,1844
						VALOR:	44,18
						VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
						VALOR BDI (26.49%):	11,70
						VALOR TOTAL:	227,97
18.7. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)							
MÃO DE OBRA							
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	15,0800	150,8000	
						TOTAL MÃO DE OBRA:	150,8000
MATERIAL							
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	65,4800	50,9434	
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	73,9000	71,3726	
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,5400	118,8000	
						TOTAL MATERIAL:	241,1160
						VALOR:	391,92
						VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
						VALOR BDI (26.49%):	103,82
						VALOR TOTAL:	2.027,31
18.9. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)							
MÃO DE OBRA							
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	



CONSTRUTORA EXITO

"A persistência é o caminho do êxito"



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIÁÇU

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DE DIVERSOS TRECHOS DE RUAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU

ENDEREÇO: DIVERSAS LOCALIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU

CLIENTE: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA


TABELA DE PREÇO (SEINFRA): 027.1 - DESONERADA - B.D.I. 26,49%


RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	15,0800	1,1310
					TOTAL MÃO DE OBRA:	1,1310
					VALOR:	1,13
					VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
					VALOR BDI (26.49%):	0,30
					VALOR TOTAL:	499,89


JAGUARIBE, CEARÁ. 08 DE NOVEMBRO DE 2021


 CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
 CNPJ: 03.147.269/0001-93
 JOSCELIO PINHEIRO FALCAO
 Engenheiro Civil CREA 13638-D


 CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
 CNPJ: 03.147.269/0001-93
 CPF: 817.428.603-97
 Syomara Alves Barboza
 Titular/Administradora











PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DE DIVERSOS TRECHOS DE RUAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU

ENDEREÇO: DIVERSAS LOCALIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU

CLIENTE: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA

TABELA DE PREÇO (SEINFRA): 027.1 - DESONERADA - B.D.I. 26,49%

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
I2747 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CAMINHONETE SAVEIRO (H)						
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2707	GASOLINA	SEINFRA	L	9,72000000	4,9400	48,0168
					TOTAL MATERIAL:	48,0168
					VALOR:	48,02
					VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
					VALOR BDI (26.49%):	12,72
					VALOR TOTAL:	48,02
I2748 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CAMINHONETE SAVEIRO (H)						
MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2380	MOTORISTA	SEINFRA	H	1,00000000	16,6900	16,6900
					TOTAL MÃO DE OBRA:	16,6900
					VALOR:	16,69
					VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
					VALOR BDI (26.49%):	4,42
					VALOR TOTAL:	16,69
I0700 - CAMINHONETE SAVEIRO (CHP) (H)						
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2747	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CAMINHONETE SAVEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	48,0200	48,0200
I2748	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CAMINHONETE SAVEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	16,6900	16,6900
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	3,57190000	0,9700	3,4647
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,24690000	0,9700	0,2395
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	3,57190000	0,9700	3,4647
					TOTAL MATERIAL:	71,8789
					VALOR:	71,88
					VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
					VALOR BDI (26.49%):	19,04
					VALOR TOTAL:	71,88
I0758 - NÍVEL (CHP) (H)						
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	0,39770000	0,9700	0,3858
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,04320000	0,9700	0,0419
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,24860000	0,9700	0,2411
					TOTAL MATERIAL:	0,6688
					VALOR:	0,67
					VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
					VALOR BDI (26.49%):	0,18
					VALOR TOTAL:	0,67
I0775 - TEODOLITO (CHP) (H)						
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	0,78510000	0,9700	0,7616
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,08530000	0,9700	0,0827
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,49070000	0,9700	0,4760

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIÁÇU

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DE DIVERSOS TRECHOS DE RUAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU

ENDEREÇO: DIVERSAS LOCALIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU

CLIENTE: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA

TABELA DE PREÇO (SEINFRA): 027.1 - DESONERADA - B.D.I. 26,49%

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
TOTAL MATERIAL:						1,3203
VALOR:						1,32
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO
VALOR BDI (26.49%):						0,35
VALOR TOTAL:						1,32
C0588 - CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL (M2)						
MÃO DE OBRA						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	20,1500	4,0300
TOTAL MÃO DE OBRA:						4,0300
MATERIAL						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2496	SUPERCAL	SEINFRA	KG	0,30000000	1,1200	0,3360
TOTAL MATERIAL:						0,3360
VALOR:						4,37
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO
VALOR BDI (26.49%):						1,16
VALOR TOTAL:						4,37
I2716 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL (H)						
MÃO DE OBRA						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2548	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	18,1800	18,1800
TOTAL MÃO DE OBRA:						18,1800
VALOR:						18,18
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO
VALOR BDI (26.49%):						4,82
VALOR TOTAL:						18,18
I0566 - BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI) (H)						
MATERIAL						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2716	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	SEINFRA	H	1,00000000	18,1800	18,1800
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	1,94620000	0,9700	1,8878
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,09710000	0,9700	0,0942
TOTAL MATERIAL:						20,1620
VALOR:						20,16
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO
VALOR BDI (26.49%):						5,34
VALOR TOTAL:						20,16
I2715 - MATERIAL DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL (H)						
MATERIAL						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	1,12500000	3,9700	4,4663
TOTAL MATERIAL:						4,4663
VALOR:						4,47
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO
VALOR BDI (26.49%):						1,18
VALOR TOTAL:						4,47
I0680 - BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP) (H)						

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIÁÇU

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DE DIVERSOS TRECHOS DE RUAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU

ENDEREÇO: DIVERSAS LOCALIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU

CLIENTE: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA

TABELA DE PREÇO (SEINFRA): 027.1 - DESONERADA - B.D.I. 26,49%

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2716	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	SEINFRA	H	1,00000000	18,1800	18,1800
I2715	MATERIAL DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	SEINFRA	H	1,00000000	4,4700	4,4700
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	1,94620000	0,9700	1,8878
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,09710000	0,9700	0,0942
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,02430000	0,9700	0,9936
TOTAL MATERIAL:						25,6256
VALOR:						25,63
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO
VALOR BDI (26.49%):						6,79
VALOR TOTAL:						25,63
I2755 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP) (H)						
MÃO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2550	OPERADOR DE CARREGADEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	24,5400	24,5400
TOTAL MÃO DE OBRA:						24,5400
VALOR:						24,54
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO
VALOR BDI (26.49%):						6,50
VALOR TOTAL:						24,54
I0596 - CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI) (H)						
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2755	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	24,5400	24,5400
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	56,65780000	0,9700	54,9581
I2702	JUROS	SEINFRA	H	5,03550000	0,9700	4,8844
TOTAL MATERIAL:						84,3825
VALOR:						84,38
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO
VALOR BDI (26.49%):						22,35
VALOR TOTAL:						84,38
I2754 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP) (H)						
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	27,00000000	3,9700	107,1900
TOTAL MATERIAL:						107,1900
VALOR:						107,19
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO
VALOR BDI (26.49%):						28,39
VALOR TOTAL:						107,19
I0710 - CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP) (H)						
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2754	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	107,1900	107,1900
I2755	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	24,5400	24,5400
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	56,65780000	0,9700	54,9581

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DE DIVERSOS TRECHOS DE RUAS NA SEDE URBANA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU


ENDEREÇO: DIVERSAS LOCALIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU

CLIENTE: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA

TABELA DE PREÇO (SEINFRA): 027.1 - DESONERADA - B.D.I. 26,49%

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

I2702	JUROS	SEINFRA	H	5,03550000	0,9700	4,8844
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	84,98670000	0,9700	82,4371
TOTAL MATERIAL:						274,0096
VALOR:						274,01
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO
VALOR BDI (26.49%):						72,59
VALOR TOTAL:						274,01
I2842 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP) (H)						
MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2562	OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS	SEINFRA	H	1,00000000	24,5400	24,5400
TOTAL MÃO DE OBRA:						24,5400
VALOR:						24,54
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO
VALOR BDI (26.49%):						6,50
VALOR TOTAL:						24,54
I0666 - TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI) (H)						
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2842	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	24,5400	24,5400
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	45,58090000	0,9700	44,2135
I2702	JUROS	SEINFRA	H	4,95120000	0,9700	4,8027
TOTAL MATERIAL:						73,5562
VALOR:						73,56
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO
VALOR BDI (26.49%):						19,49
VALOR TOTAL:						73,56
I2841 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP) (H)						
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	23,25000000	3,9700	92,3025
TOTAL MATERIAL:						92,3025
VALOR:						92,30
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO
VALOR BDI (26.49%):						24,45
VALOR TOTAL:						92,30
I0779 - TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP) (H)						
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2841	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	92,3000	92,3000
I2842	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	24,5400	24,5400
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	45,58090000	0,9700	44,2135
I2702	JUROS	SEINFRA	H	4,95120000	0,9700	4,8027
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	68,37140000	0,9700	66,3703
TOTAL MATERIAL:						232,1765
VALOR:						232,18
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DE DIVERSOS TRECHOS DE RUAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU


ENDEREÇO: DIVERSAS LOCALIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU

CLIENTE: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA

TABELA DE PREÇO (SEINFRA): 027.1 - DESONERADA - B.D.I. 26,49%

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
VALOR BDI (26.49%):						61,50
VALOR TOTAL:						232,18
C3130 - AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO (M3)						
EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	84,3800	0,0000
I0710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	SEINFRA	H	0,01388889	274,0100	3,8057
I0666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	SEINFRA	H	0,00069444	73,5600	0,0511
I0779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,01319444	232,1800	3,0635
TOTAL EQUIPAMENTO:						6,9203
MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,02777778	15,0800	0,4189
TOTAL MÃO DE OBRA:						0,4189
VALOR:						7,34
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO
VALOR BDI (26.49%):						1,94
VALOR TOTAL:						7,34
I2753 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP) (H)						
MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2550	OPERADOR DE CARREGADEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	24,5400	24,5400
TOTAL MÃO DE OBRA:						24,5400
VALOR:						24,54
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO
VALOR BDI (26.49%):						6,50
VALOR TOTAL:						24,54
I0594 - CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI) (H)						
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2753	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	24,5400	24,5400
I2701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	28,66170000	0,9700	27,8018
I2702	JUROS	SEINFRA	H	2,54730000	0,9700	2,4709
TOTAL MATERIAL:						54,8127
VALOR:						54,81
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO
VALOR BDI (26.49%):						14,52
VALOR TOTAL:						54,81
I2752 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP) (H)						
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	16,65000000	3,9700	66,1005
TOTAL MATERIAL:						66,1005
VALOR:						66,10
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO
VALOR BDI (26.49%):						17,51
VALOR TOTAL:						83,61





PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DE DIVERSOS TRECHOS DE RUAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU

ENDEREÇO: DIVERSAS LOCALIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU

CLIENTE: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA

TABELA DE PREÇO (SEINFRA): 027.1 - DESONERADA - B.D.I. 26,49%

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

I0708 - CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP) (H)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2752 MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	66,1000	66,1000
I2753 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	24,5400	24,5400
I2701 DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	28,66170000	0,9700	27,8018
I2702 JUROS	SEINFRA	H	2,54730000	0,9700	2,4709
I2703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	42,99250000	0,9700	41,7027
TOTAL MATERIAL:					162,6154
VALOR:					162,62
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR BDI (26.49%):					43,08
VALOR TOTAL:					162,62

I2781 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (H)

MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2554 OPERADOR DE CONJUNTO DE BRITAGEM	SEINFRA	H	1,00000000	24,5400	24,5400
TOTAL MÃO DE OBRA:					24,5400
VALOR:					24,54
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR BDI (26.49%):					6,50
VALOR TOTAL:					24,54

I0618 - CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI) (H)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2781 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H	SEINFRA	H	1,00000000	24,5400	24,5400
I2701 DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	145,73390000	0,9700	141,3619
I2702 JUROS	SEINFRA	H	12,79220000	0,9700	12,4084
TOTAL MATERIAL:					178,3103
VALOR:					178,31
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR BDI (26.49%):					47,23
VALOR TOTAL:					178,31

I0732 - CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP) (H)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2781 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H	SEINFRA	H	1,00000000	24,5400	24,5400
I2701 DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	145,73390000	0,9700	141,3619
I2702 JUROS	SEINFRA	H	12,79220000	0,9700	12,4084
I2703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	194,31190000	0,9700	188,4825
TOTAL MATERIAL:					366,7928
VALOR:					366,79
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR BDI (26.49%):					97,16
VALOR TOTAL:					366,79

I2792 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA (H)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIÁÇU

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DE DIVERSOS TRECHOS DE RUAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU

ENDEREÇO: DIVERSAS LOCALIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU

CLIENTE: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA

TABELA DE PREÇO (SEINFRA): 027.1 - DESONERADA - B.D.I. 26,49%

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

MÃO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2555	OPERADOR DE GRUPO GERADOR	SEINFRA	H	1,00000000	18,1800	18,1800
TOTAL MÃO DE OBRA:						18,1800
VALOR:						18,18
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO
VALOR BDI (26.49%):						4,82
VALOR TOTAL:						18,18
I0626 - GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI) (H)						
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2792	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	SEINFRA	H	1,00000000	18,1800	18,1800
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	6,22530000	0,9700	6,0385
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,55330000	0,9700	0,5367
TOTAL MATERIAL:						24,7552
VALOR:						24,76
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO
VALOR BDI (26.49%):						6,56
VALOR TOTAL:						24,76
I2791 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA (H)						
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	27,00000000	3,9700	107,1900
TOTAL MATERIAL:						107,1900
VALOR:						107,19
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO
VALOR BDI (26.49%):						28,39
VALOR TOTAL:						107,19
I0740 - GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP) (H)						
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2791	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	SEINFRA	H	1,00000000	107,1900	107,1900
I2792	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	SEINFRA	H	1,00000000	18,1800	18,1800
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	6,22530000	0,9700	6,0385
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,55330000	0,9700	0,5367
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	5,44720000	0,9700	5,2838
TOTAL MATERIAL:						137,2290
VALOR:						137,23
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO
VALOR BDI (26.49%):						36,35
VALOR TOTAL:						137,23
I2776 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM (H)						
MÃO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2553	OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR	SEINFRA	H	1,00000000	18,1800	18,1800
TOTAL MÃO DE OBRA:						18,1800
VALOR:						18,18
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU
 OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DE DIVERSOS TRECHOS DE RUAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU

ENDEREÇO: DIVERSAS LOCALIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU

CLIENTE: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA

TABELA DE PREÇO (SEINFRA): 027.1 - DESONERADA - B.D.I. 26,49%

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

						VALOR BDI (26.49%):	4,82
						VALOR TOTAL:	18,18
I0614 - COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI) (H)							
MATERIAL							
I2776	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	1,00000000	18,1800	18,1800	
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	12,28710000	0,9700	11,9185	
I2702	JUROS	SEINFRA	H	1,07850000	0,9700	1,0461	
						TOTAL MATERIAL:	31,1446
						VALOR:	31,14
						VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
						VALOR BDI (26.49%):	8,25
						VALOR TOTAL:	31,14
I2775 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM (H)							
MATERIAL							
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	14,10000000	3,9700	55,9770	
						TOTAL MATERIAL:	55,9770
						VALOR:	55,98
						VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
						VALOR BDI (26.49%):	14,83
						VALOR TOTAL:	55,98
I0728 - COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP) (H)							
MATERIAL							
I2775	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	1,00000000	55,9800	55,9800	
I2776	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	1,00000000	18,1800	18,1800	
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	12,28710000	0,9700	11,9185	
I2702	JUROS	SEINFRA	H	1,07850000	0,9700	1,0461	
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	13,65230000	0,9700	13,2427	
						TOTAL MATERIAL:	100,3673
						VALOR:	100,37
						VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
						VALOR BDI (26.49%):	26,59
						VALOR TOTAL:	100,37
I2823 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (H)							
MÃO DE OBRA							
I2523	OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR PNEUMÁTICO	SEINFRA	H	1,00000000	18,1800	18,1800	
						TOTAL MÃO DE OBRA:	18,1800
						VALOR:	18,18
						VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
						VALOR BDI (26.49%):	4,82
						VALOR TOTAL:	18,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DE DIVERSOS TRECHOS DE RUAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU

ENDEREÇO: DIVERSAS LOCALIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU

CLIENTE: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA

TABELA DE PREÇO (SEINFRA): 027.1 - DESONERADA - B.D.I. 26,49%

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

I0645 - PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI) (H)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2823 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA	SEINFRA	H	1,00000000	18,1800	18,1800
I2701 DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	1,72850000	0,9700	1,6766
I2702 JUROS	SEINFRA	H	0,07590000	0,9700	0,0736
TOTAL MATERIAL:					19,9302
VALOR:					19,93
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR BDI (26.49%):					5,28
VALOR TOTAL:					19,93

I0759 - PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP) (H)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2823 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA	SEINFRA	H	1,00000000	18,1800	18,1800
I2701 DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	1,72850000	0,9700	1,6766
I2702 JUROS	SEINFRA	H	0,07590000	0,9700	0,0736
I2703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,96030000	0,9700	0,9315
TOTAL MATERIAL:					20,8617
VALOR:					20,86
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR BDI (26.49%):					5,53
VALOR TOTAL:					20,86

C3235 - ROCHA PARA BRITAGEM (M3)

EQUIPAMENTO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0614 COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	31,1400	0,0000
I0728 COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	SEINFRA	H	0,05882353	100,3700	5,9041
I0645 PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	19,9300	0,0000
I0759 PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP)	SEINFRA	H	0,17647059	20,8600	3,6812
TOTAL EQUIPAMENTO:					9,5853

MÃO DE OBRA

	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0221 BLASTER	SEINFRA	H	0,05882353	21,1800	1,2459
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,58823529	15,0800	8,8706
TOTAL MÃO DE OBRA:					10,1165

MATERIAL

	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0860 CORDEL DETONANTE	SEINFRA	M	1,24000000	5,0800	6,2992
I2507 DINAMITE 60%	SEINFRA	KG	0,05000000	25,2600	1,2630
I2568 DINAMITE GRANULADA	SEINFRA	KG	0,54000000	14,7100	7,9434
I2326 ESPOLETA	SEINFRA	UN	0,00900000	5,6300	0,0507
I2329 ESTOPIM	SEINFRA	M	0,06000000	7,0300	0,4218
I2535 SÉRIE DE BROCAS S.12 D=22MM	SEINFRA	JG	0,00050000	594,6100	0,2973
TOTAL MATERIAL:					16,2754
VALOR:					35,98
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR BDI (26.49%):					9,53
VALOR TOTAL:					35,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DE DIVERSOS TRECHOS DE RUAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU

ENDEREÇO: DIVERSAS LOCALIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU

CLIENTE: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA

TABELA DE PREÇO (SEINFRA): 027.1 - DESONERADA - B.D.I. 26,49%

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

C3253 - BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS (M3)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0594	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI)	SEINFRA	H	0,01583333	54,8100	0,8678
I0708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	SEINFRA	H	0,02583333	162,6200	4,2010
I0618	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	178,3100	0,0000
I0732	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP)	SEINFRA	H	0,04166667	366,7900	15,2829
I0626	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	24,7600	0,0000
I0740	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP)	SEINFRA	H	0,04166667	137,2300	5,7179
TOTAL EQUIPAMENTO:						26,0696

MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVEENTE	SEINFRA	H	0,20833333	15,0800	3,1417
TOTAL MÃO DE OBRA:						3,1417

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2528	PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR	SEINFRA	CJ	0,00040000	25.785,5100	10,3142
TOTAL MATERIAL:						10,3142

SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3235	ROCHA PARA BRITAGEM	SEINFRA	M3	1,10000000	35,9800	39,5780
TOTAL SERVIÇO:						39,5780
VALOR:						79,10
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO
VALOR BDI (26.49%):						20,95
VALOR TOTAL:						79,10

C3268 - CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) (M3)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0566	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	20,1600	0,0000
I0680	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	SEINFRA	H	1,00000000	25,6300	25,6300
TOTAL EQUIPAMENTO:						25,6300


MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVEENTE	SEINFRA	H	6,00000000	15,0800	90,4800
TOTAL MÃO DE OBRA:						90,4800

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	254,00000000	0,5400	137,1600
TOTAL MATERIAL:						137,1600

SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3130	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	0,91970000	7,3400	6,7506
C3233	BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	SEINFRA	M3	0,83600000	79,1000	66,1276
TOTAL SERVIÇO:						72,8782
VALOR:						326,15
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO
VALOR BDI (26.49%):						86,40
VALOR TOTAL:						326,15

C3211 - ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (M3)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	SEINFRA	H	0,00007519	84,3800	0,0065
I0710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	SEINFRA	H	0,00744361	274,0100	2,0396
I0666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	73,5600	0,0000



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DE DIVERSOS TRECHOS DE RUAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU

ENDEREÇO: DIVERSAS LOCALIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU

CLIENTE: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA

TABELA DE PREÇO (SEINFRA): 027.1 - DESONERADA - B.D.I. 26,49%

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

ITEM	DESCRIÇÃO	SEINFRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMNA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,00751880	232,1800	1,7457
TOTAL EQUIPAMENTO:						3,7916
MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01503759	15,0800	0,2268
TOTAL MÃO DE OBRA:						0,2268
VALOR:						4,02
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO
VALOR BDI (26.49%):						1,06
VALOR TOTAL:						4,02
C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)						
MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,65000000	15,0800	39,9620
TOTAL MÃO DE OBRA:						39,9620
VALOR:						39,96
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO
VALOR BDI (26.49%):						10,59
VALOR TOTAL:						39,96
I2769 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (4HP) (H)						
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	0,60000000	3,9700	2,3820
TOTAL MATERIAL:						2,3820
VALOR:						2,38
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO
VALOR BDI (26.49%):						0,63
VALOR TOTAL:						2,38
I2770 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (4 HP) (H)						
MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12552	OPERADOR DE COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA	SEINFRA	H	1,00000000	18,1800	18,1800
TOTAL MÃO DE OBRA:						18,1800
VALOR:						18,18
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO
VALOR BDI (26.49%):						4,82
VALOR TOTAL:						18,18
I0724 - COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP) (H)						
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12769	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (4HP)	SEINFRA	H	1,00000000	2,3800	2,3800
12770	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (4 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	18,1800	18,1800
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	1,24480000	0,9700	1,2075
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,07250000	0,9700	0,0703
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,57240000	0,9700	1,5252
TOTAL MATERIAL:						23,3630
VALOR:						23,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DE DIVERSOS TRECHOS DE RUAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU

ENDEREÇO: DIVERSAS LOCALIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU

CLIENTE: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA

TABELA DE PREÇO (SEINFRA): 027.1 - DESONERADA - B.D.I. 26,49%

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

				VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
				VALOR BDI (26.49%):	6,19
				VALOR TOTAL:	23,36

I2761 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR. (H)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	6,60000000	3,9700	26,2020
TOTAL MATERIAL:					26,2020
VALOR:					26,20
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR BDI (26.49%):					6,94
VALOR TOTAL:					26,20

I2762 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR. (H)

MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2551 OPERADOR DE COMPACTADOR AUTO PROPELIDO	SEINFRA	H	1,00000000	24,5400	24,5400
TOTAL MÃO DE OBRA:					24,5400
VALOR:					24,54
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR BDI (26.49%):					6,50
VALOR TOTAL:					24,54

I0726 - COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP) (H)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2761 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR.	SEINFRA	H	1,00000000	26,2000	26,2000
I2762 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR.	SEINFRA	H	1,00000000	24,5400	24,5400
I2701 DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	15,15220000	0,9700	14,6976
I2702 JUROS	SEINFRA	H	1,33000000	0,9700	1,2901
I2703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	15,15220000	0,9700	14,6976
TOTAL MATERIAL:					81,4253
VALOR:					81,43
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR BDI (26.49%):					21,57
VALOR TOTAL:					81,43

I2746 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 8.000 L (H)

MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2545 MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	H	1,00000000	22,1800	22,1800
TOTAL MÃO DE OBRA:					22,1800
VALOR:					22,18
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR BDI (26.49%):					5,88
VALOR TOTAL:					22,18

I0590 - CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI) (H)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DE DIVERSOS TRECHOS DE RUAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU

ENDEREÇO: DIVERSAS LOCALIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU

CLIENTE: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA

TABELA DE PREÇO (SEINFRA): 027.1 - DESONERADA - B.D.I. 26,49%

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
I2746	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 8.000 L	SEINFRA	H	1,00000000	22,1800	22,1800
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	23,70590000	0,9700	22,9947
I2702	JUROS	SEINFRA	H	2,10690000	0,9700	2,0437
TOTAL MATERIAL:						47,2184
VALOR:						47,22
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO
VALOR BDI (26.49%):						12,51
VALOR TOTAL:						47,22
I2745 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 8.000 L (H)						
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	18,40000000	3,9700	73,0480
TOTAL MATERIAL:						73,0480
VALOR:						73,05
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO
VALOR BDI (26.49%):						19,35
VALOR TOTAL:						73,05
I0698 - CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP) (H)						
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2745	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 8.000 L	SEINFRA	H	1,00000000	73,0500	73,0500
I2746	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 8.000 L	SEINFRA	H	1,00000000	22,1800	22,1800
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	23,70590000	0,9700	22,9947
I2702	JUROS	SEINFRA	H	2,10690000	0,9700	2,0437
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	35,55880000	0,9700	34,4920
TOTAL MATERIAL:						154,7604
VALOR:						154,76
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO
VALOR BDI (26.49%):						41,00
VALOR TOTAL:						154,76
I2768 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (H)						
MÃO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2551	OPERADOR DE COMPACTADOR AUTO PROPELIDO	SEINFRA	H	1,00000000	24,5400	24,5400
TOTAL MÃO DE OBRA:						24,5400
VALOR:						24,54
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO
VALOR BDI (26.49%):						6,50
VALOR TOTAL:						24,54
I0607 - COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI) (H)						
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2768	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR.	SEINFRA	H	1,00000000	24,5400	24,5400
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	33,87950000	0,9700	32,8631
I2702	JUROS	SEINFRA	H	2,97390000	0,9700	2,8847

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DE DIVERSOS TRECHOS DE RUAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU

ENDEREÇO: DIVERSAS LOCALIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU

CLIENTE: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA

TABELA DE PREÇO (SEINFRA): 027.1 - DESONERADA - B.D.I. 26,49%

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
						TOTAL MATERIAL:	60,2878
						VALOR:	60,29
						VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
						VALOR BDI (26.49%):	15,97
						VALOR TOTAL:	60,29
I2767 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (H)							
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
I2706	ÓLEO DIESEL	SEINFRA	L	19,50000000	3,9700	77,4150	
						TOTAL MATERIAL:	77,4150
						VALOR:	77,42
						VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
						VALOR BDI (26.49%):	20,51
						VALOR TOTAL:	77,42
I0721 - COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP) (H)							
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
I2767	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR.	SEINFRA	H	1,00000000	77,4200	77,4200	
I2768	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR.	SEINFRA	H	1,00000000	24,5400	24,5400	
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	33,87950000	0,9700	32,8631	
I2702	JUROS	SEINFRA	H	2,97390000	0,9700	2,8847	
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	37,64390000	0,9700	36,5146	
						TOTAL MATERIAL:	174,2224
						VALOR:	174,22
						VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
						VALOR BDI (26.49%):	46,15
						VALOR TOTAL:	174,22
I2766 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. PE DE CARN. VIBRAT. AUTOPR. (H)							
MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
I2551	OPERADOR DE COMPACTADOR AUTO PROPELIDO	SEINFRA	H	1,00000000	24,5400	24,5400	
						TOTAL MÃO DE OBRA:	24,5400
						VALOR:	24,54
						VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
						VALOR BDI (26.49%):	6,50
						VALOR TOTAL:	24,54
I0610 - COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI) (H)							
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
I2766	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. PE DE CARN. VIBRAT. AUTOPR.	SEINFRA	H	1,00000000	24,5400	24,5400	
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	27,88870000	0,9700	27,0520	
I2702	JUROS	SEINFRA	H	2,69280000	0,9700	2,6120	
						TOTAL MATERIAL:	54,2040
						VALOR:	54,20
						VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
						VALOR BDI (26.49%):	14,36

DE
RUBRICA
PMC

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DE DIVERSOS TRECHOS DE RUAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU


ENDEREÇO: DIVERSAS LOCALIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU

CLIENTE: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA

TABELA DE PREÇO (SEINFRA): 027.1 - DESONERADA - B.D.I. 26,49%

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

						VALOR TOTAL:	54,20
I2765 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPAC. PE DE CARN. VIBRAT. AUTOPR. (H)							
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	19,05000000	3,9700	75,6285	
						TOTAL MATERIAL:	75,6285
						VALOR:	75,63
						VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
						VALOR BDI (26.49%):	20,03
						VALOR TOTAL:	75,63
I0723 - COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP) (H)							
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
I2765	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPAC. PE DE CARN. VIBRAT. AUTOPR.	SEINFRA	H	1,00000000	75,6300	75,6300	
I2766	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. PE DE CARN. VIBRAT. AUTOPR.	SEINFRA	H	1,00000000	24,5400	24,5400	
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	27,88870000	0,9700	27,0520	
I2702	JUROS	SEINFRA	H	2,69280000	0,9700	2,6120	
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	37,18490000	0,9700	36,0694	
						TOTAL MATERIAL:	165,9034
						VALOR:	165,90
						VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
						VALOR BDI (26.49%):	43,95
						VALOR TOTAL:	165,90
I0625 - GRADE DE DISCOS (CHI) (H)							
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	2,46940000	0,9700	2,3953	
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,23840000	0,9700	0,2312	
						TOTAL MATERIAL:	2,6265
						VALOR:	2,63
						VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
						VALOR BDI (26.49%):	0,70
						VALOR TOTAL:	2,63
I0739 - GRADE DE DISCOS (CHP) (H)							
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	2,46940000	0,9700	2,3953	
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,23840000	0,9700	0,2312	
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,37190000	0,9700	1,3307	
						TOTAL MATERIAL:	3,9572
						VALOR:	3,96
						VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
						VALOR BDI (26.49%):	1,05
						VALOR TOTAL:	3,96
I2821 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MOTO NIVELADORA (H)							
MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DE DIVERSOS TRECHOS DE RUAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU

ENDEREÇO: DIVERSAS LOCALIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU

CLIENTE: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA

TABELA DE PREÇO (SEINFRA): 027.1 - DESONERADA - B.D.I. 26,49%

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

I2560	OPERADOR DE MOTONIVELADORA	SEINFRA	H	1,00000000	26,6300	26,6300
					TOTAL MÃO DE OBRA:	26,6300
					VALOR:	26,63
					VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
					VALOR BDI (26.49%):	7,05
					VALOR TOTAL:	26,63

I0642 - MOTO NIVELADORA (CHI) (H)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2821	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MOTO NIVELADORA	SEINFRA	H	1,00000000	26,6300	
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	44,70960000	0,9700	
I2702	JUROS	SEINFRA	H	4,41510000	0,9700	
					TOTAL MATERIAL:	74,2809
					VALOR:	74,28
					VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
					VALOR BDI (26.49%):	19,68
					VALOR TOTAL:	74,28

I2820 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DA MOTO NIVELADORA (H)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	21,00000000	3,9700	
					TOTAL MATERIAL:	83,3700
					VALOR:	83,37
					VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
					VALOR BDI (26.49%):	22,08
					VALOR TOTAL:	83,37

I0756 - MOTO NIVELADORA (CHP) (H)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2820	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA MOTO NIVELADORA	SEINFRA	H	1,00000000	83,3700	
I2821	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MOTO NIVELADORA	SEINFRA	H	1,00000000	26,6300	
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	44,70960000	0,9700	
I2702	JUROS	SEINFRA	H	4,41510000	0,9700	
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	55,88700000	0,9700	
					TOTAL MATERIAL:	211,8613
					VALOR:	211,86
					VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
					VALOR BDI (26.49%):	56,12
					VALOR TOTAL:	211,86

I2844 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE PNEUS (H)

MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2563	OPERADOR DE TRATOR DE PNEUS	SEINFRA	H	1,00000000	18,1800	
					TOTAL MÃO DE OBRA:	18,1800
					VALOR:	18,18
					VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
					VALOR BDI (26.49%):	4,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DE DIVERSOS TRECHOS DE RUAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU


ENDEREÇO: DIVERSAS LOCALIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU


CLIENTE: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA

TABELA DE PREÇO (SEINFRA): 027.1 - DESONERADA - B.D.I. 26,49%

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
						VALOR TOTAL:	18,18
I0667 - TRATOR DE PNEUS (CHI) (H)							
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
I2844	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE PNEUS	SEINFRA	H	1,00000000	18,1800	18,1800	
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	7,76730000	0,9700	7,5343	
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,84370000	0,9700	0,8184	
						TOTAL MATERIAL:	26,5327
						VALOR:	26,53
						VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
						VALOR BDI (26.49%):	7,03
						VALOR TOTAL:	26,53
I2843 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE PNEUS (H)							
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	15,00000000	3,9700	59,5500	
						TOTAL MATERIAL:	59,5500
						VALOR:	59,55
						VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
						VALOR BDI (26.49%):	15,77
						VALOR TOTAL:	59,55
I0780 - TRATOR DE PNEUS (CHP) (H)							
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
I2843	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE PNEUS	SEINFRA	H	1,00000000	59,5500	59,5500	
I2844	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE PNEUS	SEINFRA	H	1,00000000	18,1800	18,1800	
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	7,76730000	0,9700	7,5343	
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,84370000	0,9700	0,8184	
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	8,73830000	0,9700	8,4762	
						TOTAL MATERIAL:	94,5589
						VALOR:	94,56
						VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
						VALOR BDI (26.49%):	25,05
						VALOR TOTAL:	94,56

JAGUARIBE, CEARÁ. 26 DE NOVEMBRO DE 2021


CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
CPF: 817.428.603-97
Syomara Alves Barboza
Titular / Administradora


CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
JOSCELIO PINHEIRO FALCÃO
Engenheiro Civil CREA 13638-D

Ecóprint