



CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP

CARTA-PROPOSTA



Caririaçu - Ceará, 08 de Novembro de 2021.

À

Prefeitura Municipal de Caririaçu- CE
Comissão Permanente de Licitação.

REF.: Tomada de Preço N°2021.10.14.01

Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de Tomada de Preços N°2021.10.14.01, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DE DIVERSOS TRECHOS DE RUAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU - DIVERSAS LOCALIDADES DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE**, pelo preço global de R\$ 314.251,87 (Trezentos e Quatorze Mil, Duzentos e Cinquenta e Um Reais e Oitenta e Sete Centavos), com prazo de execução de acordo com o edital e projeto.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr. Cícero George Quirino Araújo Sousa, portador da carteira de Identidade n°. 20030990659-38 e CPF n° 034.926.773-12, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço, que na elaboração dos preços unitários, contaram todos os insumos e coeficientes de produtividade necessários a execução de cada serviço, quais sejam equipamentos, mão-de-obra, totalização de encargos sócias, insumos, transportes, BDI, totalização de impostos e taxas, e quaisquer outros necessários a execução dos serviços, que na elaboração da proposta de preços, observou as seguintes condições: os preços unitários propostos para cada item constante da Planilha de Orçamento incluindo todos os custos diretos e indiretos, tais como: material, custos horários de utilização de equipamentos, mão-de-obra, encargos sociais, impostos/taxas, despesas administrativas, transporte, seguros e lucro.



Atenciosamente,

G7 Construções e Serviços Eireli


Cícero George Quirino Araújo Sousa
Sócio Administrador
CPF 034.926.773-12

Marcel Mesquita F. Costa
ENGR CIVIL - CREA/CE 38614/D
RNP 060147260-8




		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DE DIVERSOS TRECHOS DE RUAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU	DATA:	08/11/2021
DESCRIÇÃO:	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO 13,85% 47,76% 16,20%
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00% 0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU - CE		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FUNTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	RUBRICA	PREÇO TOTAL R\$
1	RUA RAIMUNDO GONÇALO DE AQUINO - BAIRRO PERNAMBUQUINHO - SEDE							28.490,45
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							172,80
1.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	720,00	0,24		172,80
1.2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO							28.475,25
1.2.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	240,00	21,14		5.073,60
1.2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	636,00	31,67		20.142,12
1.2.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	8,40	45,56		382,70
1.2.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	8,40	342,48		2.876,83
1.3	SERVIÇOS DIVERSOS							842,40
1.3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	720,00	1,17		842,40
2	RUA FRANCISCO FEITOSA DE LIRA - BAIRRO PERNAMBUQUINHO - SEDE							13.762,22
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							80,64
2.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	336,00	0,24		80,64
2.2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO							13.288,46
2.2.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	112,00	21,14		2.367,68
2.2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	296,80	31,67		9.399,66
2.2.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	3,92	45,56		178,60
2.2.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	3,92	342,48		1.342,52
2.3	SERVIÇOS DIVERSOS							393,12
2.3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	336,00	1,17		393,12
3	RUA MANOEL JUAZEIRO DE AGUIAR - BAIRRO PALESTINA - SEDE							44.727,19
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							262,08
3.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	1.092,00	0,24		262,08
3.2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO							43.187,47
3.2.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	364,00	21,14		7.694,96
3.2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	964,60	31,67		30.548,88
3.2.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	12,74	45,56		580,43
3.2.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	12,74	342,48		4.363,20
3.3	SERVIÇOS DIVERSOS							1.277,64
3.3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.092,00	1,17		1.277,64
4	RUA CATARINA LACERDA - BAIRRO PERNAMBUQUINHO - SEDE							9.584,40
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							56,16
4.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	234,00	0,24		56,16
4.2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO							9.254,46
4.2.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	78,00	21,14		1.648,92
4.2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	206,70	31,67		6.546,19
4.2.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	2,73	45,56		124,38
4.2.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	2,73	342,48		934,97
4.3	SERVIÇOS DIVERSOS							273,78
4.3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	234,00	1,17		273,78
5	RUA JOSÉ HAMILTON PEREIRA FEITOSA - BAIRRO JOSÉ AGOSTINHO - SEDE							15.936,73
5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							89,28


		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DE DIVERSOS TRECHOS DE RUAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU	DATA : 08/11/2021			
DESCRIÇÃO:	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	FONTE: SEINFRA VERBA: 027.1 COM DESPESAS DE PESSOAL COMPOSIÇÃO: 83,85% PROPRIAS: 0,00%	HORA: 47,68 VALOR: 0,24	REF: 05/2021	IMPOSTO DE RENDAS: 26,48%
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU	RUBRICA:			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU - CE	Fls. 4225			


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL R\$
5.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	372,00	0,24	89,28
5.2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						14.712,21
5.2.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	124,00	21,14	2.621,36
5.2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	328,60	31,67	10.406,76
5.2.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	4,34	45,56	197,73
5.2.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	4,34	342,48	1.486,36
5.3	SERVIÇOS DIVERSOS						435,24
5.3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	372,00	1,17	435,24
6	RUA S.D.O. 01 - BAIRRO ABÍLIO UNIAS - SEDE						4.355,30
6.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						24,48
6.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	102,00	0,24	24,48
6.2	TERRAPLANAGEM						177,48
6.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	102,00	1,74	177,48
6.3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						4.034,00
6.3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	34,00	21,14	718,76
6.3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	90,10	31,67	2.853,47
6.3.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	1,19	45,56	54,22
6.3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	1,19	342,48	407,55
6.4	SERVIÇOS DIVERSOS						119,34
6.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	102,00	1,17	119,34
7	RUA S.D.O. 02 - ST. CEDRON - SEDE						5.839,41
7.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						33,07
7.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	137,81	0,24	33,07
7.2	TERRAPLANAGEM						239,79
7.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	137,81	1,74	239,79
7.3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						5.405,31
7.3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	44,10	21,14	932,27
7.3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	122,37	31,67	3.875,46
7.3.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	1,54	45,56	70,16
7.3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	1,54	342,48	527,42
7.4	SERVIÇOS DIVERSOS						161,24
7.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	137,81	1,17	161,24
8	JOSÉ CAZUZA DE OLIVEIRA - CONJUNTO PADRE VICENTE - SEDE						8.710,58
8.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						48,96
8.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	204,00	0,24	48,96
8.2	TERRAPLANAGEM						354,96
8.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	204,00	1,74	354,96
8.3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						8.067,98
8.3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	68,00	21,14	1.437,52
8.3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	180,20	31,67	5.706,93
8.3.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	2,38	45,56	108,43
8.3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	2,38	342,48	815,10

		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DE DIVERSOS TRECHOS DE RUAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU			DATA:	08/11/2021
DESCRIÇÃO:	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			SEINFRA	027.1 COM DEBONERAÇÃO 83,85%
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU			COM OBRAS PRÓPRIAS	0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU - CE			REF:	05/2021





ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
8.4	SERVIÇOS DIVERSOS						238,68
8.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	204,00	1,17	238,68
9	ANTÔNIO GONÇALVES DA COSTA - BAIRRO JOSÉ AGOSTINHO - SEDE						27.032,92
9.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						158,40
9.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	660,00	0,24	158,40
9.2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						26.102,32
9.2.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	220,00	21,14	4.650,80
9.2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	583,00	31,67	18.463,61
9.2.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	7,70	45,56	350,81
9.2.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	7,70	342,48	2.637,10
9.3	SERVIÇOS DIVERSOS						772,20
9.3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	660,00	1,17	772,20
10	RUA HEROÍNA TAVARES - TRECHO 2 - BAIRRO ABÍLIO UNIAS- SEDE						5.383,01
10.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						30,48
10.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	127,00	0,24	30,48
10.2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						5.203,94
10.2.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	50,00	21,14	1.057,00
10.2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	109,50	31,67	3.467,87
10.2.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	1,75	45,56	79,73
10.2.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	1,75	342,48	599,34
10.3	SERVIÇOS DIVERSOS						148,59
10.3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	127,00	1,17	148,59
11	ESTRADA DE ACESSO AO ST. MULUNGU - TRECHO 01						5.316,85
11.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						30,00
11.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	125,00	0,24	30,00
11.2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						5.140,60
11.2.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	50,00	21,14	1.057,00
11.2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	107,50	31,67	3.404,53
11.2.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	1,75	45,56	79,73
11.2.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	1,75	342,48	599,34
11.3	SERVIÇOS DIVERSOS						146,25
11.3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	125,00	1,17	146,25
12	ESTRADA DE ACESSO AO ST. MULUNGU - TRECHO 02						11.673,60
12.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						62,40
12.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	260,00	0,24	62,40
12.2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						11.307,00
12.2.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	130,00	21,14	2.748,20
12.2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	214,50	31,67	6.793,22
12.2.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	4,55	45,56	207,30
12.2.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	4,55	342,48	1.558,28
12.3	SERVIÇOS DIVERSOS						304,20
12.3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	260,00	1,17	304,20

		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA		
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DE DIVERSOS TRECHOS DE RUAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU	DATA: 08/11/2011 DATA DE LANCAMENTO: 26,49%		
DESCRIÇÃO:	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	FONTE:	SEINFRA	027.1 CONTRIBUIÇÃO DE MANUTENÇÃO 83,86%
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU	COMPOZICÕES PRÓPRIAS:		0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU - CE	REF:		05/2021



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
13		RUA JOAQUIM DANIEL - BICO DA ARARA - SEDE					8.932,30
13.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					50,40
13.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	210,00	0,24	50,40
13.2		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					8.636,20
13.2.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	84,00	21,14	1.775,76
13.2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	180,60	31,67	5.719,60
13.2.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	2,94	45,56	133,95
13.2.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	2,94	342,48	1.006,89
13.3		SERVIÇOS DIVERSOS					245,70
13.3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	210,00	1,17	245,70
14		RUA S.D.O. 01 - BAIRRO PALESTINA - SEDE					4.915,07
14.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					28,80
14.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	120,00	0,24	28,80
14.2		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					4.745,87
14.2.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	40,00	21,14	845,60
14.2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	106,00	31,67	3.357,02
14.2.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	1,40	45,56	63,78
14.2.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	1,40	342,48	479,47
14.3		SERVIÇOS DIVERSOS					140,40
14.3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	120,00	1,17	140,40
15		RUA S.D.O. 02 - BAIRRO N.S. DO CARMO - SEDE					9.759,19
15.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					58,80
15.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	245,00	0,24	58,80
15.2		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					9.413,74
15.2.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	70,00	21,14	1.479,80
15.2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	220,50	31,67	6.983,24
15.2.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	2,45	45,56	111,62
15.2.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	2,45	342,48	839,08
15.3		SERVIÇOS DIVERSOS					286,65
15.3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	245,00	1,17	286,65
16		RUA SANTA BÁRBARA - BAIRRO ZÉ AGOSTINHO - SEDE					4.334,46
16.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					27,60
16.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	115,00	0,24	27,60
16.2		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					4.172,31
16.2.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	98,90	21,14	2.090,75
16.2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	46,00	31,67	1.456,82
16.2.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	1,61	45,56	73,35
16.2.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	1,61	342,48	551,39
16.3		SERVIÇOS DIVERSOS					134,55
16.3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	115,00	1,17	134,55
17		RUA MIGUEL XAVIER - BAIRRO ZÉ AGOSTINHO - SEDE					21.267,38
17.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					120,00

		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DE DIVERSOS TRECHOS DE RUAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU	DATA:	08/11/2022
DESCRIÇÃO:	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	FONTE:	SEINFRA
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU	VEÍCULO:	027.1 COM GERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU - CE	HORA:	83,85%
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS:	0,00% 0,00%
		REF:	05/2021



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
17.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	500,00	0,24	120,00
17.2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						20.562,38
17.2.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	200,00	21,14	4.228,00
17.2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	430,00	31,67	13.618,10
17.2.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	7,00	45,66	318,92
17.2.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	7,00	342,48	2.397,36
17.3	SERVIÇOS DIVERSOS						585,00
17.3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	500,00	1,17	585,00
18	RUA MARIA VIEIRA ARAÚJO - BAIRRO PERNAMBUQUINHO - SEDE						18.119,03
18.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						106,17
18.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	442,38	0,24	106,17
18.2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						17.495,28
18.2.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	147,46	21,14	3.117,30
18.2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	390,77	31,67	12.375,69
18.2.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	5,16	45,66	235,09
18.2.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	5,16	342,48	1.767,20
18.3	SERVIÇOS DIVERSOS						517,58
18.3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	442,38	1,17	517,58
VALOR BDI TOTAL:							65.811,78
VALOR ORÇAMENTO:							248.440,09
VALOR TOTAL:							314.251,87
Trezentos e Quatorze Mil Duzentos e Cinquenta e Um reais e Oitenta e Sete centavos							

Marcel Mesquita
 ENGRº CIVIL - CREA 110000000-0
 RNP 068

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DE DIVERSOS TRECHOS DE RUAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIARIÇU

DESCRIÇÃO: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIARIÇU

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIARIÇU - CE

DATA: 08/11/2021

ORÇAMENTO: 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,78% 05/2021

SEINFRA COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

BDI: 26,49%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	Total parcela
1	RUA RAIMUNDO GONCALO DE AQUINO - BAIRRO PERNAMBUCQUINHO - SEDE	29.490,45	80,00 % 23.592,36	20,00 % 5.898,09				100,00 % 29.490,45
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	172,80	80,00 % 138,24	20,00 % 34,56				100,00 % 172,80
1.2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	28.475,25	80,00 % 22.780,20	20,00 % 5.695,05				100,00 % 28.475,25
1.3	SERVIÇOS DIVERSOS	842,40	80,00 % 673,92	20,00 % 168,48				100,00 % 842,40
2	RUA FRANCISCO FEITOSA DE LIRA - BAIRRO PERNAMBUCQUINHO - SEDE	13.762,22	80,00 % 11.009,78	20,00 % 2.752,44				100,00 % 13.762,22
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	80,64	80,00 % 64,51	20,00 % 16,13				100,00 % 80,64
2.2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	13.288,46	80,00 % 10.630,77	20,00 % 2.657,69				100,00 % 13.288,46
2.3	SERVIÇOS DIVERSOS	393,12	80,00 % 314,50	20,00 % 78,62				100,00 % 393,12
3	RUA MANOEL JUAZEIRO DE AGUIAR - BAIRRO PALESTINA - SEDE	44.727,19				60,00 % 26.836,31	40,00 % 17.890,88	100,00 % 44.727,19
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	262,08				60,00 % 157,25	40,00 % 104,83	100,00 % 262,08
3.2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	43.187,47				60,00 % 25.912,48	40,00 % 17.274,99	100,00 % 43.187,47
3.3	SERVIÇOS DIVERSOS	1.277,64				60,00 % 766,58	40,00 % 511,06	100,00 % 1.277,64
4	RUA CATARINA LACERDA - BAIRRO PERNAMBUCQUINHO - SEDE	9.584,40						100,00 % 9.584,40
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	56,16						100,00 % 56,16
4.2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	9.254,46						100,00 % 9.254,46
4.3	SERVIÇOS DIVERSOS	273,78						100,00 % 273,78



Marcelo Mesquita
ENGE CIVIL - CREA/RN
RNP 060

[Handwritten signature]

G7 Construções e Serviços
Cícero George Quinto Araújo Sousa
CPF 036.926.778-12

G7 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ: 10.572.609/0001-99
Rua José Noqueira de Melo N° 1026, Bairro N. Sra. do Carmo
Cariariçu - CE - FONE: 88 9 98651097.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DE DIVERSOS TRECHOS DE RUAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁQU

DESCRIÇÃO: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁQU

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIÁQU - CE

DATA: 08/11/2021

BDI: 26,49%

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	Total parcela
5	RUA JOSÉ HAMILTON PEREIRA FEITOSA - BAIRRO JOSÉ AGOSTINHO - SEDE	15.236,73			40,00 % 6.094,69	60,00 % 9.142,04		100,00 % 15.236,73
5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	89,28			40,00 % 35,71	60,00 % 53,57		100,00 % 89,28
5.2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	14.712,21			40,00 % 5.884,88	60,00 % 8.827,33		100,00 % 14.712,21
5.3	SERVIÇOS DIVERSOS	435,24			40,00 % 174,10	60,00 % 261,14		100,00 % 435,24
6	RUA S.D.O. 01 - BAIRRO ABÍLIO UNIAS - SEDE	4.355,30			100,00 % 4.355,30			100,00 % 4.355,30
6.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	24,48			100,00 % 24,48			100,00 % 24,48
6.2	TERRAPLANAGEM	177,48			100,00 % 177,48			100,00 % 177,48
6.3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	4.034,00			100,00 % 4.034,00			100,00 % 4.034,00
6.4	SERVIÇOS DIVERSOS	119,34			100,00 % 119,34			100,00 % 119,34
7	RUA S.D.O. 02 - ST. CEDRON - SEDE	5.839,41			100,00 % 5.839,41			100,00 % 5.839,41
7.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	33,07			100,00 % 33,07			100,00 % 33,07
7.2	TERRAPLANAGEM	239,79			100,00 % 239,79			100,00 % 239,79
7.3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	5.405,31			100,00 % 5.405,31			100,00 % 5.405,31
7.4	SERVIÇOS DIVERSOS	161,24			100,00 % 161,24			100,00 % 161,24
8	RUA JOSÉ CAZUZA DE OLIVEIRA - CONJUNTO PADRE VICENTE - SEDE	8.710,58			100,00 % 8.710,58			100,00 % 8.710,58
8.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	48,96			100,00 % 48,96			100,00 % 48,96



Attestado de Realização
 RNP 0601

G7 Construções e Serviços Eireli
 Rua José Nogueira de Melo N° 1026, Bairro N. Sra. do Carmo
 Caririáqu - CE - FONE: 88 9 98651097.

Cicero George de Araújo Sousa
 Diretor Administrativo
 CPF 038.926.776-12

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DE DIVERSOS TRECHOS DE RUAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIACU
 DESCRIÇÃO: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
 LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIACU
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIACU - CE

DATA : 08/11/2021 BDI : 26,49%
 FONTE: VERSÃO: NÓVA: MES: DATA RES:
 SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021
 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	Total parcela
8.2	TERRAPLANAGEM	354,96	100,00 %		100,00 %			100,00 %
			354,96		354,96			354,96
8.3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	8.067,98	100,00 %		100,00 %			100,00 %
			8.067,98		8.067,98			8.067,98
8.4	SERVIÇOS DIVERSOS	238,68	100,00 %		100,00 %			100,00 %
			238,68		238,68			238,68
9	ANTÔNIO GONÇALVES DA COSTA - BAIRRO JOSÉ AGOSTINHO - SEDE	27.032,92				30,00 %	70,00 %	100,00 %
					8.109,88	18.923,04		27.032,92
9.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	158,40	100,00 %		100,00 %			100,00 %
			158,40		158,40			158,40
9.2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	26.102,32	30,00 %		70,00 %			100,00 %
			7.830,70	18.271,62				26.102,32
9.3	SERVIÇOS DIVERSOS	772,20	100,00 %		100,00 %			100,00 %
			772,20		772,20			772,20
10	RUA HEROÍNA TAVARES - TRECHO 2 - BAIRRO ABÍLIO UNIAS- SEDE	5.383,01				100,00 %		100,00 %
					5.383,01			5.383,01
10.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	30,48	100,00 %		100,00 %			100,00 %
			30,48		30,48			30,48
10.2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	5.203,94	100,00 %		100,00 %			100,00 %
			5.203,94		5.203,94			5.203,94
10.3	SERVIÇOS DIVERSOS	148,59	100,00 %		100,00 %			100,00 %
			148,59		148,59			148,59
11	ESTRADA DE ACESSO AO ST. MULUNGU - TRECHO 01	5.316,85	100,00 %		100,00 %			100,00 %
			5.316,85		5.316,85			5.316,85
11.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	30,00	100,00 %		100,00 %			100,00 %
			30,00		30,00			30,00
11.2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	5.140,60	100,00 %		100,00 %			100,00 %
			5.140,60		5.140,60			5.140,60
11.3	SERVIÇOS DIVERSOS	146,25	100,00 %		100,00 %			100,00 %
			146,25		146,25			146,25
12	ESTRADA DE ACESSO AO ST. MULUNGU - TRECHO 02	11.673,60						100,00 %
					11.673,60			11.673,60



Marcelo Masquilho
 ENGENHEIRO CIVIL - CREA/CE 06014720

G7 Construções e Serviços EIRELI
 Cícero George Coutinho Araújo Sousa
 C. de Reg. Ar. nº 1026, Bairro N. Sra. do Carmo
 Caririácu - CE - FONE: 88 9 98651097
 C.T. 034.926.773-12

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DE DIVERSOS TRECHOS DE RUAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIARIÇU		
DESCRIÇÃO:	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA		
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIARIÇU		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIARIÇU - CE		
DATA:	08/11/2021	BDI:	26,49%
SEINFRA	VEREADOR	HORA	MES
	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		



COMISSÃO DE LICITAÇÃO
RUBRICA
PMC
RNP 0601-727

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	Total parcela
12.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	62,40			100,00 % 62,40			100,00 % 62,40
12.2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	11.307,00			100,00 % 11.307,00			100,00 % 11.307,00
12.3	SERVIÇOS DIVERSOS	304,20			100,00 % 304,20			100,00 % 304,20
13	RUA JOAQUIM DANIEL - BICO DA ARARA - SEDE	8.932,30			40,00 % 3.572,92	60,00 % 5.359,38		100,00 % 8.932,30
13.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	50,40			40,00 % 20,16	60,00 % 30,24		100,00 % 50,40
13.2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	8.636,20			40,00 % 3.454,48	60,00 % 5.181,72		100,00 % 8.636,20
13.3	SERVIÇOS DIVERSOS	245,70			40,00 % 98,28	60,00 % 147,42		100,00 % 245,70
14	RUA S.D.O. 01 - BAIRRO PALESTINA - SEDE	4.915,07	100,00 % 4.915,07					100,00 % 4.915,07
14.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	28,80	100,00 % 28,80					100,00 % 28,80
14.2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	4.745,87	100,00 % 4.745,87					100,00 % 4.745,87
14.3	SERVIÇOS DIVERSOS	140,40	100,00 % 140,40					100,00 % 140,40
15	RUA S.D.O. 02 - BAIRRO N.S. DO CARMO - SEDE	9.759,19		100,00 % 9.759,19				100,00 % 9.759,19
15.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	58,80		100,00 % 58,80				100,00 % 58,80
15.2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	9.413,74		100,00 % 9.413,74				100,00 % 9.413,74
15.3	SERVIÇOS DIVERSOS	286,65		100,00 % 286,65				100,00 % 286,65
16	RUA SANTA BÁRBARA - BAIRRO ZÉ A GOSTINHO - SEDE	4.334,46	100,00 % 4.334,46					100,00 % 4.334,46

George Quinto Araújo Sousa
Cícero A. dos Santos
CPF 034.926.773-12

G7 Construções e Serviços Eireli
Cícero George Quinto Araújo Sousa
Rua José Nogueira de Melo N° 1026, Bairro N. Stra. do Cairmo
Cariariçu - CE - FONE: 99 9 98651097.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DE DIVERSOS TRECHOS DE RUAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIACU

DESCRIÇÃO: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIACU

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIACU - CE

DATA: 08/11/2021

BDI: 26,49%

VERSÃO: SEINFRA

HORA: 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76%

DATA REF: 05/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	Total parcela
16.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	27,60	100,00 % 27,60					100,00 % 27,60
16.2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	4.172,31	100,00 % 4.172,31					100,00 % 4.172,31
16.3	SERVIÇOS DIVERSOS	134,55	100,00 % 134,55					100,00 % 134,55
17	RUA MIGUEL XAVIER - BAIRRO ZÉ AGOSTINHO - SEDE	21.267,38		100,00 % 21.267,38				100,00 % 21.267,38
17.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	120,00		100,00 % 120,00				100,00 % 120,00
17.2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	20.562,38		100,00 % 20.562,38				100,00 % 20.562,38
17.3	SERVIÇOS DIVERSOS	585,00		100,00 % 585,00				100,00 % 585,00
18	RUA MARIA VIEIRA ARAÚJO - BAIRRO PERNAMBUQUINHO - SEDE	18.119,03			60,00 % 10.871,42	40,00 % 7.247,61		100,00 % 18.119,03
18.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	106,17			60,00 % 63,70	40,00 % 42,47		100,00 % 106,17
18.2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	17.495,28			60,00 % 10.497,17	40,00 % 6.998,11		100,00 % 17.495,28
18.3	SERVIÇOS DIVERSOS	517,58			60,00 % 310,55	40,00 % 207,03		100,00 % 517,58
19	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	65.811,78	19,79 % 13.024,45	19,83 % 13.050,48	20,58 % 13.544,06	22,82 % 15.018,25	16,98 % 11.174,84	100,00 % 65.811,78
		314.251,87	62.192,67	62.311,98	64.661,98	71.713,47	53.371,77	314.251,87
			62.192,67	124.504,65	189.166,63	260.880,10	314.251,87	



MARCELO MOURA ARAÚJO
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/CE 010.122.000
RNP 060147200

G7 Construções e Serviços Eireli
Cleora George Quintino Araújo Sousa
Enxerto & Empreendimentos
CNPJ 08.926.778-12

G7 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ:10.572.609/0001-99
Rua José Nogueira de Melo Nº1026, Bairro N. Sra. do Carmo
Caririacu - CE - FONE: 88 9 98681097.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DE DIVERSOS TRECHOS DE RUAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIACU

DESCRIÇÃO: PLANTILHA ORÇAMENTÁRIA

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIACU

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIACU - CE

DATA: 10/01/2021

BOI: 28,45%

REBATE: 0,00%

IPVA: 47,00%

IRPJ: 0,00%

IRMEF: 0,00%

IRPF: 0,00%

ROFOT: 0,00%

COMPOSIÇÃO PRÓPRIAS: 0,00%

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1231 PEDREIRO	H	0,15000000	20,7700	3,115
1243 SERVENTE	H	0,25000000	15,5500	3,875
TOTAL MAO DE OBRA:				7,000
TOTAL MATERIAL:				2,580
TOTAL SERVIÇO:				2,880

2.2.2. C2886 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SI/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C2886 CRIAÇÃO EM DUAS DEIXAS COM SUPERCAL	M2	0,25000000	4,4100	1,1025
C3268 CONCRETO PVBIBL, FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (STRANSF)	M3	0,09400000	285,7800	9,7165
C3211 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	0,03700000	3,2800	0,1206
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	0,01500000	41,2100	0,6182
TOTAL SERVIÇO:				11,5476
VALOR:				21,14

2.2.2. C2886 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SI/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

EQUIPAMENTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M724 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHF)	H	0,05000000	22,7500	1,1375
M726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTO-PROPELIDO (CHF)	H	0,01000000	85,2000	0,8520
TOTAL EQUIPAMENTO:				1,990

MAO DE OBRA

SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445 CALCEITEIRO	H	0,30000000	20,7700	6,2310
1243 SERVENTE	H	0,60000000	15,5500	9,3300
TOTAL MAO DE OBRA:				15,5610

2.2.3. C1286 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111 AREIA VERMELHA	M3	0,15000000	45,6500	6,8475
11800 PEDRA DE MAO (PACHAO)	M3	0,15000000	49,5500	7,4325
TOTAL MATERIAL:				14,2800
VALOR:				31,87

2.2.3. C1286 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1243 SERVENTE	H	2,58000000	15,5500	40,3190
TOTAL MAO DE OBRA:				40,3190
VALOR:				45,58

2.2.3. C1286 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1243 SERVENTE	H	10,00000000	15,5500	155,5000
TOTAL MAO DE OBRA:				155,5000

GT Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ:10.572.699/0001-99
 Rua José Gregório de Melo, nº 102, Bairro N. Sta. do Carmo
 Caririaguá - CE - FONE: 88 9 88651089.

Cícero George Coutinho Araújo Sausa
 CREA: 000.926.770-12
 CPF: 000.926.770-12

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DE DIVERSOS TRECHOS DE RUAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIACU

DESCRIÇÃO: PLANTILHA ORÇAMENTÁRIA

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIACU

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIACU - CE

DATA: 10/01/2021

BOI: 28,45%

REBATE: 0,00%

IPVA: 47,00%

IRPJ: 0,00%

IRMEF: 0,00%

IRPF: 0,00%

ROFOT: 0,00%

COMPOSIÇÃO PRÓPRIAS: 0,00%

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	M3	0,77600000	50,6300	39,3901
10280 BRITA	M3	0,86800000	57,1400	55,1858
10605 CIMENTO PORTLAND	KG	220,00000000	0,4200	92,4000
TOTAL MATERIAL:				186,9759
VALOR:				342,48

2.2.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	H	0,07500000	15,5500	1,1663
TOTAL MAO DE OBRA:				1,1663
VALOR:				1,17

3.1.1. C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 6000 M2) (M2)

EQUIPAMENTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11700 CAMINHONETE SAVERIO (CHF)	H	0,00100000	59,8800	0,0599
10758 NÍVEL (CHF)	H	0,00200000	0,5200	0,0010
10775 TEOODOLITO (CHF)	H	0,00200000	1,0200	0,0020
TOTAL EQUIPAMENTO:				0,0629

MAO DE OBRA

SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037 AJUDANTE	H	0,00400000	16,7700	0,0671
12282 NIVELADOR	H	0,00200000	24,8800	0,0497
12445 TOPOGRÁFICO	H	0,00200000	30,3400	0,0607
TOTAL MAO DE OBRA:				0,1775
VALOR:				0,24

3.2.1. C0365 - BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,15000000	20,7700	3,1155
12543 SERVENTE	H	0,25000000	15,5500	3,8875
TOTAL MAO DE OBRA:				7,0030

MATERIAL

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12544 FORMA METÁLICA PRANQUETAS (ALUGUEL)	M	1,00000000	2,5800	2,5800
TOTAL MATERIAL:				2,5800

SERVIÇO

SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0365 CRIAÇÃO EM DUAS DEIXAS COM SUPERCAL	M2	0,25000000	4,4100	1,1025
C3268 CONCRETO PVBIBL, FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (STRANSF)	M3	0,03400000	285,7800	9,7155
C3211 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	0,03700000	3,2800	0,1206
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	0,01500000	41,2100	0,6182
TOTAL SERVIÇO:				11,5476
VALOR:				12,73

GT Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ:10.572.699/0001-99
 Rua José Gregório de Melo, nº 102, Bairro N. Sta. do Carmo
 Caririaguá - CE - FONE: 88 9 88651089.

GT 000.926.770-12



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DE DIVERSOS TRECHOS DE RUAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIQUIÚ

DESCRIÇÃO: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIQUIÚ

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIQUIÚ - CE

DATA: 09/11/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS: 0,00% 0,00% 0,00%

BDI: 26,49%

REF: 05/2021

3.2.2. C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

EQP/AMBERTO	UNID	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	H	0,05000000	22,7500	1,1375
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,01000000	60,2000	0,6020
TOTAL EQUIPAMENTO:					1,7395

MAO DE OBRA

POSTO	UNID	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	ALCATEIRO	H	0,30000000	20,7700	6,2310
12543	SERVENTE	H	0,50000000	15,5500	7,7750
TOTAL MAO DE OBRA:					14,0060

MATERIAL

POSTO	UNID	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	M3	0,15000000	45,6800	6,8520
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,15000000	49,5500	7,4325
TOTAL MATERIAL:					14,2845
VALOR:					31,67

3.2.3. C1296 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

MAO DE OBRA	UNID	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	H	2,93000000	15,5500	45,5615
TOTAL MAO DE OBRA:					45,5615
VALOR:					45,56

3.2.4. C0836 - CONCRETO MÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

MAO DE OBRA	UNID	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	H	10,00000000	15,5500	155,5000
TOTAL MAO DE OBRA:					155,5000
VALOR:					155,50

MATERIAL

POSTO	UNID	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	M3	0,77800000	50,6300	39,3971
10280	BRITA	M3	0,96200000	57,1400	55,1658
10005	CIMENTO PORTLAND	KG	220,00000000	0,4200	92,4000
TOTAL MATERIAL:					186,9729
VALOR:					342,48

3.3.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA	UNID	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	H	0,07900000	15,5500	1,1683
TOTAL MAO DE OBRA:					1,1683
VALOR:					1,17

4.1.1. C2896 - ESCAVAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 6000 M2) (M2)

EQP/AMBERTO	UNID	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
TOTAL					

G7 Construções e Serviços Eireli EPP CNPJ: 10.572.699/0001-69
Rua José Nogueira da Melo N° 028, Bairro N. Sta. do Campo
Cariquiú - CE - FONE: 89 9 86521687.

Cleora George Gurgel Araújo Sousa
G7 Construções e Serviços Eireli

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DE DIVERSOS TRECHOS DE RUAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIQUIÚ

DESCRIÇÃO: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIQUIÚ

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIQUIÚ - CE

DATA: 09/11/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS: 0,00% 0,00% 0,00%

BDI: 26,49%

REF: 05/2021

3.2.2. C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

EQP/AMBERTO	UNID	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	H	0,05000000	22,7500	1,1375
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,01000000	60,2000	0,6020
TOTAL EQUIPAMENTO:					1,7395

MAO DE OBRA

POSTO	UNID	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	ALCATEIRO	H	0,30000000	20,7700	6,2310
12543	SERVENTE	H	0,50000000	15,5500	7,7750
TOTAL MAO DE OBRA:					14,0060
VALOR:					14,01

4.2.1. C0866 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

MAO DE OBRA	UNID	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12381	PEDEREIRO	H	0,15000000	20,7700	3,1155
12543	SERVENTE	H	0,25000000	15,5500	3,8875
TOTAL MAO DE OBRA:					7,0030
VALOR:					7,00

MATERIAL

POSTO	UNID	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12544	FORMA METÁLICA PIBANQUETAS (ALUQUEL)	M	1,00000000	2,5800	2,5800
TOTAL MATERIAL:					2,5800
VALOR:					2,58

SERVIÇO

POSTO	UNID	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0580	CAVAÇÃO EM DUAS DEMAGS COM SUPERCAL	M2	0,25000000	4,4100	1,1025
C2888	CONCRETO P/MBR. - FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,03400000	285,7800	9,7165
C2311	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	0,03700000	3,2000	0,1196
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	0,01500000	41,2100	0,6182
TOTAL SERVIÇO:					11,5368
VALOR:					21,14

4.2.2. C2886 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

EQP/AMBERTO	UNID	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	H	0,05000000	22,7500	1,1375
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,01000000	60,2000	0,6020
TOTAL EQUIPAMENTO:					1,7395
VALOR:					1,74

MAO DE OBRA

POSTO	UNID	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	ALCATEIRO	H	0,30000000	20,7700	6,2310
12543	SERVENTE	H	0,80000000	15,5500	12,4400
TOTAL MAO DE OBRA:					18,6710
VALOR:					18,67

MATERIAL

POSTO	UNID	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8111	AREIA VERMELHA	M3	0,15000000	45,6800	6,8520
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,15000000	49,5500	7,4325
TOTAL MATERIAL:					14,2845
VALOR:					14,28

G7 Construções e Serviços Eireli EPP CNPJ: 10.572.699/0001-69
Rua José Nogueira da Melo N° 028, Bairro N. Sta. do Campo
Cariquiú - CE - FONE: 89 9 86521687.

Araceli Medeiros
ENGENHEIRA CIVIL - CREA/CE
RNP 0601-4720



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOCSA SEM REJUNTAMENTO DE RUAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIACIQUÁ	DATA:	08/11/2021	BDI:	26,49%
DESCRIÇÃO:	PLANTILHA ORGANIZATÓRIA	SEINFRA:	07.1. COM DESEMPENHO COMPOSIÇÕES PROPRIAS	MARCA:	0,00%
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIACIQUÁ	SEINFRA:	07.1. COM DESEMPENHO COMPOSIÇÕES PROPRIAS	IMP:	47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACIQUÁ - CE	SEINFRA:	07.1. COM DESEMPENHO COMPOSIÇÕES PROPRIAS	RE:	0,00%

4.2.3. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	2,830000000	15,5500	44,5515
TOTAL MAO DE OBRA:				44,5515
VALOR:				45,56

4.2.4. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	10,000000000	15,5500	155,5000
TOTAL MAO DE OBRA:				155,5000
VALOR:				160,6000

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	APEIA MEDIA	0,776000000	50,6300	39,3300
10280	BRITA	0,963000000	57,1400	55,1858
10805	CIMENTO PORTLAND	220,000000000	0,4200	92,4000
TOTAL MATERIAL:				186,9158
VALOR:				342,46

4.3.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	0,075000000	15,5500	1,1663
TOTAL MAO DE OBRA:				1,1663
VALOR:				1,17

5.1.1. C2873 - LANCAMENTO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)

EQUIPAMENTOS	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700	CAMINHONETE SAVERIO (CHP)	0,010000000	53,8800	0,5388
10758	NIVEL (CHP)	0,002000000	0,5200	0,0010
10776	TEODOLITO (CHP)	0,002000000	1,0200	0,0020
TOTAL EQUIPAMENTOS:				0,5418
VALOR:				0,24

5.2.1. C0836 - BARRILETA/ MIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	0,350000000	15,5500	5,4425
12543	SERVENTE	0,350000000	15,5500	5,4425
12543	SERVENTE	0,350000000	15,5500	5,4425
TOTAL MAO DE OBRA:				16,3275
VALOR:				16,3275

G7 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ:10.572.869/0001-89
Rua José Nogueira de Melo Nº1026, Bairro N. Sra. do Carmo
Cariaciquá - CE - FONE: 89.9.98651087.

G7 Construções e Serviços EIRELI EPP
Cícero Gomes do Nascimento Sousa
E-mail: cícero@g7c.com.br

RFP 06014726

G7 003550773-12

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOCSA SEM REJUNTAMENTO DE RUAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIACIQUÁ	DATA:	08/11/2021	BDI:	26,49%
DESCRIÇÃO:	PLANTILHA ORGANIZATÓRIA	SEINFRA:	07.1. COM DESEMPENHO COMPOSIÇÕES PROPRIAS	MARCA:	0,00%
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIACIQUÁ	SEINFRA:	07.1. COM DESEMPENHO COMPOSIÇÕES PROPRIAS	IMP:	47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACIQUÁ - CE	SEINFRA:	07.1. COM DESEMPENHO COMPOSIÇÕES PROPRIAS	RE:	0,00%

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12544	FORMA METÁLICA PIRAMQUETAS (ALUGUEL)	1,000000000	2,5800	2,5800
TOTAL MATERIAL:				2,5800
VALOR:				7,0200

EQUIPAMENTOS	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0558	CAIXÃO EM DUAS DEVIAS COM SUPERCAL	0,250000000	4,4100	1,1025
C3288	CONCRETO P/VER., FCM+OMPA COM AGREGADO PRODUZIDO (STRANSIP)	0,324000000	295,7800	97,655
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	0,037000000	3,2600	0,1206
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLDO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	0,015000000	41,2400	0,6182
TOTAL EQUIPAMENTOS:				11,5278
VALOR:				21,14

6.2.2. C2886 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOCSA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

EQUIPAMENTOS	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	0,050000000	22,7500	1,1375
10725	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	0,010000000	62,2600	0,6226
TOTAL EQUIPAMENTOS:				1,7601
VALOR:				1,884

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	0,300000000	20,7700	6,2310
12543	SERVENTE	0,690000000	15,5500	9,3300
TOTAL MAO DE OBRA:				15,5610
VALOR:				15,5610

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	APEIA VERMELHA	0,150000000	45,6600	6,8490
11800	PEDRA DE MÃO (PACHAÇO)	0,150000000	49,5500	7,4325
TOTAL MATERIAL:				14,2815
VALOR:				31,87

6.2.3. C1286 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	2,830000000	15,5500	44,5515
TOTAL MAO DE OBRA:				44,5515
VALOR:				45,56

6.2.4. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	10,000000000	15,5500	155,5000
TOTAL MAO DE OBRA:				155,5000
VALOR:				160,6000

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	APEIA MEDIA	0,776000000	50,6300	39,3300
10280	BRITA	0,963000000	57,1400	55,1858
10805	CIMENTO PORTLAND	220,000000000	0,4200	92,4000
TOTAL MATERIAL:				186,9158
VALOR:				342,46

G7 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ:10.572.869/0001-89
Rua José Nogueira de Melo Nº1026, Bairro N. Sra. do Carmo
Cariaciquá - CE - FONE: 89.9.98651087.

G7 003550773-12



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOCSA SEM REJUNTAMENTO DE DIVERSOS TRECHOS DE RUAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIACIQUÊ

DATA: 08/11/2021

FORMA DE MEDIÇÃO: M3

SIEMFA: 0271 COM DECOMPOSIÇÃO 83,85% 47,79% 0,00%

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%

DESCRIÇÃO: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIACIQUÊ

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACIQUÊ - CE

BDI: 28,45%

REF: 06/2021

0,00%

TOTAL MATERIAL: 186,079

VALOR: 342,46

6.3.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MÃO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SEINFRA	0,07500000	15,5500	1,1653
TOTAL MÃO DE OBRA:				1,1653
TOTAL MATERIAL:				1,17

6.1.1. C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATE 5000 M2) (M2)

SEMPRE ABERTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10770	SEINFRA	0,00100000	59,8900	0,0599
10758	SEINFRA	0,00200000	0,6500	0,0010
10775	SEINFRA	0,00200000	1,0200	0,0020
TOTAL EQUIPAMENTO:				0,0629
TOTAL MÃO DE OBRA:				0,1229
TOTAL MATERIAL:				0,1229

6.2.1. C343 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

SEMPRE ABERTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10698	SEINFRA	0,00112821	42,2200	0,0476
10697	SEINFRA	0,00400000	16,7700	0,0671
12382	SEINFRA	0,00200000	24,8500	0,0497
12445	SEINFRA	0,00200000	30,3400	0,0607
TOTAL EQUIPAMENTO:				0,1771
TOTAL MÃO DE OBRA:				0,24
TOTAL MATERIAL:				0,24

6.3.2. C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOCSA SI REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

SEMPRE ABERTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10724	SEINFRA	0,05000000	22,7500	1,1375
10726	SEINFRA	0,01000000	69,2900	0,6929
TOTAL EQUIPAMENTO:				1,8304
TOTAL MÃO DE OBRA:				1,8304
TOTAL MATERIAL:				1,8304

6.3.3. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M (M3)

MÃO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	SEINFRA	0,30000000	20,7700	6,2310
12543	SEINFRA	0,65000000	15,5500	9,3000
TOTAL MÃO DE OBRA:				15,5310
TOTAL MATERIAL:				15,5310

6.3.4. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

MÃO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SEINFRA	2,53000000	45,5615	115,271
TOTAL MÃO DE OBRA:				115,271
TOTAL MATERIAL:				115,271

TOTAL MATERIAL: 186,079

VALOR: 342,46

G7 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ:10.572.096/0001-89

Rua José Nogueira de Melo Nº 1026, Bairro N. Sm. do Campo Caririçu - CE - FONE: 88 9 88651087.

Cláudio Gonçalves Brito Araújo Sousa

CPF: 036.330.778-19

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOCSA SEM REJUNTAMENTO DE DIVERSOS TRECHOS DE RUAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIACIQUÊ

DATA: 08/11/2021

FORMA DE MEDIÇÃO: M3

SIEMFA: 0271 COM DECOMPOSIÇÃO 83,85% 47,79% 0,00%

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%

DESCRIÇÃO: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIACIQUÊ

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACIQUÊ - CE

BDI: 28,45%

REF: 06/2021

0,00%

6.3.1. C0836 - BANQUETAS MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

MÃO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12381	SEINFRA	0,15000000	20,7700	3,1155
12543	SEINFRA	0,25000000	15,5500	3,8875
TOTAL MÃO DE OBRA:				7,0030
TOTAL MATERIAL:				2,8900

TOTAL MATERIAL: 2,8900

VALOR: 12,9930

6.3.2. C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOCSA SI REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

SEMPRE ABERTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0888	SEINFRA	0,25000000	4,4100	1,1025
C3688	SEINFRA	0,03400000	285,7600	9,7185
C3811	SEINFRA	0,03700000	3,2800	0,1206
C2784	SEINFRA	0,01500000	41,2100	0,6182
TOTAL EQUIPAMENTO:				11,5596
TOTAL MÃO DE OBRA:				11,5596
TOTAL MATERIAL:				11,5596

TOTAL MATERIAL: 11,5596

VALOR: 21,14

6.3.3. C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOCSA SI REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

SEMPRE ABERTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10724	SEINFRA	0,05000000	22,7500	1,1375
10726	SEINFRA	0,01000000	69,2900	0,6929
TOTAL EQUIPAMENTO:				1,8304
TOTAL MÃO DE OBRA:				1,8304
TOTAL MATERIAL:				1,8304

TOTAL MATERIAL: 1,8304

VALOR: 3,6608

6.3.3. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M (M3)

MÃO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	SEINFRA	0,30000000	20,7700	6,2310
12543	SEINFRA	0,65000000	15,5500	9,3000
TOTAL MÃO DE OBRA:				15,5310
TOTAL MATERIAL:				15,5310

TOTAL MATERIAL: 15,5310

VALOR: 31,07

6.3.4. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

MÃO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SEINFRA	2,53000000	45,5615	115,271
TOTAL MÃO DE OBRA:				115,271
TOTAL MATERIAL:				115,271

TOTAL MATERIAL: 115,271

VALOR: 464,616

G7 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ:10.572.096/0001-89

Rua José Nogueira de Melo Nº 1026, Bairro N. Sm. do Campo Caririçu - CE - FONE: 88 9 88651087.

Cláudio Gonçalves Brito Araújo Sousa

CPF: 036.330.778-19



RUBRICA

PMC

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DE DIVERSOS TRECHOS DE RUAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIARIQUÊ

DATA: 16/11/2021

EDT: 26,49%

DESCR: PLANTILHA ORÇAMENTÁRIA

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIARIQUÊ

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIARIQUÊ - CE

UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MG	0,77800000	39,3901
M3	0,96580000	55,1830
KG	220,00000000	92,4000
TOTAL MATERIAL:		186,9731

VALOR: 342,48

6.4.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H	0,07500000	1,1663
TOTAL MÃO DE OBRA:		1,1663
VALOR: 1,17		

7.1.1. C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)

UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H	0,00100000	0,0699
H	0,00200000	0,5200
H	0,00200000	0,0020
TOTAL EQUIPAMENTO:		0,5919

7.2.1. C3243 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H	0,00112921	42,2300
H	0,00400000	125,3000
H	0,00220513	52,9400
H	0,00038997	141,0400
H	0,00169231	48,2400
H	0,00087179	134,6000
H	0,00039462	2,0300
H	0,000217949	3,0600
H	0,00000000	64,2800
H	0,00254410	170,6600
H	0,00068462	25,2000
H	0,00217949	77,9000
TOTAL EQUIPAMENTO:		1,0294

7.3.1. C3865 - BANQUETA MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M	0,15000000	20,7700
H	0,25000000	15,5900
TOTAL MÃO DE OBRA:		36,3600
VALOR: 1,74		

67 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ:10.572.630/0001-99
Rua José Nogueira de Melo N° 1026, Bairro N. Sm. do Cammo
Cariariquê - CE - FONE: 98 9 98551097.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DE DIVERSOS TRECHOS DE RUAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIARIQUÊ

DATA: 16/11/2021

EDT: 26,49%

DESCR: PLANTILHA ORÇAMENTÁRIA

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIARIQUÊ

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIARIQUÊ - CE

7.3.1. C3865 - BANQUETA MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M	0,15000000	20,7700
H	0,25000000	15,5900
TOTAL MÃO DE OBRA:		36,3600
VALOR: 1,74		

7.3.2. C2888 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SI REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M2	0,25000000	4,4100
M3	0,03400000	285,7800
M3	0,06700000	3,2600
M3	0,01600000	41,2100
TOTAL EQUIPAMENTO:		11,6270
VALOR: 21,14		

7.3.2. C2888 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SI REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M2	0,25000000	4,4100
M3	0,03400000	285,7800
M3	0,06700000	3,2600
M3	0,01600000	41,2100
TOTAL EQUIPAMENTO:		11,6270
VALOR: 21,14		

7.3.3. C1286 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M3	0,30000000	6,2310
M3	0,60000000	15,5900
TOTAL MÃO DE OBRA:		21,8210
VALOR: 31,87		

7.3.3. C1286 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M3	0,30000000	6,2310
M3	0,60000000	15,5900
TOTAL MÃO DE OBRA:		21,8210
VALOR: 31,87		

7.3.3. C1286 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M3	0,15000000	45,8600
M3	0,15000000	49,5500
TOTAL MATERIAL:		95,4100
VALOR: 142,61		

7.3.3. C1286 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M3	0,30000000	15,5500
M3	2,03000000	45,8600
TOTAL MÃO DE OBRA:		61,4100
VALOR: 107,27		



67 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ:10.572.630/0001-99
Rua José Nogueira de Melo N° 1026, Bairro N. Sm. do Cammo
Cariariquê - CE - FONE: 98 9 98551097.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
RUBRICA FMC
4234

CLAYTON GONCALVES DE SAUSA
CICLOSTO - CREA/CE 000019-1
RNP 0601-47200

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DE DIVERSOS TRECHOS DE RUAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARRIACU	DATA:	08/11/2021	BDI:	29,45%
DESCRIÇÃO:	PLANTILHA ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE:	SEINFRA	COMPOSIÇÃO:	69,85%
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARRIACU	COEFICIENTE:	0,00217949	COMPOSIÇÃO PRÓPRIAS:	0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRIACU - CE	VALOR:	15.5500	COMPOSIÇÃO PRÓPRIAS:	0,00%

7.3.4. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

UNID.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M3	15.5500		15.5500
TOTAL MÃO DE OBRA:			15.5500
TOTAL MATERIAL:			15.5500
TOTAL:			31.1000

7.4.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

UNID.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M2	1.185		1.185
TOTAL MÃO DE OBRA:			1.185
TOTAL MATERIAL:			1.185
TOTAL:			2.370

8.1.1. C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)

UNID.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M2	59.880		59.880
TOTAL MÃO DE OBRA:			59.880
TOTAL MATERIAL:			59.880
TOTAL:			119.760

UNID.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M2	16.700		16.700
TOTAL MÃO DE OBRA:			16.700
TOTAL MATERIAL:			16.700
TOTAL:			33.400

8.2.1. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

UNID.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M2	42.200		42.200
TOTAL MÃO DE OBRA:			42.200
TOTAL MATERIAL:			42.200
TOTAL:			84.400

G7 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ: 10.572.899/0001-98
 Rua José Nogueira de Melo nº1025 - Bairro N. Sta. do Campo
 Carriacua - CE - FONE: 88 9 88651087.

Cícero Soares Coutinho Araújo Sousa
 Cícero Soares Coutinho Araújo Sousa
 C. E. 00000000-14

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DE DIVERSOS TRECHOS DE RUAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARRIACU	DATA:	08/11/2021	BDI:	29,45%
DESCRIÇÃO:	PLANTILHA ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE:	SEINFRA	COMPOSIÇÃO:	69,85%
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARRIACU	COEFICIENTE:	0,00217949	COMPOSIÇÃO PRÓPRIAS:	0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRIACU - CE	VALOR:	170.8000	COMPOSIÇÃO PRÓPRIAS:	0,00%

UNID.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M3	170.8000		170.8000
TOTAL MÃO DE OBRA:			170.8000
TOTAL MATERIAL:			170.8000
TOTAL:			341.6000

UNID.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M3	25.2000		25.2000
TOTAL MÃO DE OBRA:			25.2000
TOTAL MATERIAL:			25.2000
TOTAL:			50.4000

8.3.1. C0865 - BANQUETA MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

UNID.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M	20.7700		20.7700
TOTAL MÃO DE OBRA:			20.7700
TOTAL MATERIAL:			20.7700
TOTAL:			41.5400

UNID.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M	15.5500		15.5500
TOTAL MÃO DE OBRA:			15.5500
TOTAL MATERIAL:			15.5500
TOTAL:			31.1000

UNID.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M2	4.4100		4.4100
TOTAL MÃO DE OBRA:			4.4100
TOTAL MATERIAL:			4.4100
TOTAL:			8.8200

UNID.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M3	285.7800		285.7800
TOTAL MÃO DE OBRA:			285.7800
TOTAL MATERIAL:			285.7800
TOTAL:			571.5600

8.3.2. C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

UNID.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M2	22.7500		22.7500
TOTAL MÃO DE OBRA:			22.7500
TOTAL MATERIAL:			22.7500
TOTAL:			45.5000

UNID.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M2	69.2900		69.2900
TOTAL MÃO DE OBRA:			69.2900
TOTAL MATERIAL:			69.2900
TOTAL:			138.5800

UNID.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M3	15.5500		15.5500
TOTAL MÃO DE OBRA:			15.5500
TOTAL MATERIAL:			15.5500
TOTAL:			31.1000

G7 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ: 10.572.899/0001-98
 Rua José Nogueira de Melo nº1025 - Bairro N. Sta. do Campo
 Carriacua - CE - FONE: 88 9 88651087.

Cícero Soares Coutinho Araújo Sousa
 Cícero Soares Coutinho Araújo Sousa
 C. E. 00000000-14



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DE DIVERSOS TRECHOS DE RUAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARRIACU		DATA: 10/11/2021	BDI: 26,49%
DESCRIÇÃO: PLANTILHA ORÇAMENTÁRIA		UNIDADE: M	PREÇO UNITÁRIO: 2.900,0000
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARRIACU		COEFICIENTE: 1,00000000	PREÇO UNITÁRIO: 15,5000
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRIACU - CE		TOTAL MAO DE OBRA: 45,5815	
		VALOR: 45,58	

MAO DE OBRA	UNID	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	H	2,90000000	15,5000	45,5815
TOTAL MAO DE OBRA:					45,5815

8.3.4. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

MAO DE OBRA	UNID	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	H	10,00000000	15,5000	155,5000
TOTAL MAO DE OBRA:					155,5000

MATERIAL	UNID	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	M3	0,77800000	50,6300	39,3901
10280	BRITA	M3	0,98500000	57,1400	55,1950
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	220,00000000	0,4200	92,4000
TOTAL MATERIAL:					186,9751
VALOR:					342,48

8.4.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA	UNID	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	H	0,07500000	15,5000	1,1625
TOTAL MAO DE OBRA:					1,1625
VALOR:					1,17

9.1.1. C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)

MAO DE OBRA	UNID	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700	TOPOGRÁFICO	H	0,00100000	50,8800	0,0089
10758	ALVIEL (CHIP)	H	0,00200000	0,5200	0,0010
10775	TOPOGRÁFICO	H	0,00200000	1,0200	0,0020
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,0119
MAO DE OBRA	UNID	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10027	AJUDANTE	H	0,00400000	16,7700	0,0671
12382	NIVELADOR	H	0,00200000	24,8600	0,0497
12445	TOPOGRÁFICO	H	0,00200000	30,3400	0,0607
TOTAL MAO DE OBRA:					0,1775
VALOR:					0,24

9.2.1. C0855 - BANQUETE FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

MAO DE OBRA	UNID	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12301	PRECEITO	H	0,15000000	20,7700	3,1155
12543	SERVENTE	H	0,25000000	15,5000	3,8750
TOTAL MAO DE OBRA:					7,0000
MATERIAL	UNID	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DE DIVERSOS TRECHOS DE RUAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARRIACU		DATA: 10/11/2021	BDI: 26,49%
DESCRIÇÃO: PLANTILHA ORÇAMENTÁRIA		UNIDADE: M	PREÇO UNITÁRIO: 2.900,0000
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARRIACU		COEFICIENTE: 1,00000000	PREÇO UNITÁRIO: 15,5000
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRIACU - CE		TOTAL MAO DE OBRA: 45,5815	
		VALOR: 45,58	

37 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ: 10.572.698/0001-89
 Rua José Nogueira de Melo N° 1028, Bairro N. Sra. do Carmo
 Carriacú - CE - FONE: 88 9 98851067.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DE DIVERSOS TRECHOS DE RUAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARRIACU		DATA: 10/11/2021	BDI: 26,49%
DESCRIÇÃO: PLANTILHA ORÇAMENTÁRIA		UNIDADE: M	PREÇO UNITÁRIO: 2.900,0000
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARRIACU		COEFICIENTE: 1,00000000	PREÇO UNITÁRIO: 15,5000
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRIACU - CE		TOTAL MAO DE OBRA: 45,5815	
		VALOR: 45,58	

MAO DE OBRA	UNID	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	M	1,00000000	2,9000	2,9000
TOTAL MATERIAL:					2,9000

9.2.2. C2898 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

MAO DE OBRA	UNID	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHIP)	H	0,05000000	22,7500	1,1375
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPELOIDO (CHIP)	H	0,01000000	60,2900	0,6029
TOTAL EQUIPAMENTO:					1,7404
MAO DE OBRA	UNID	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	H	0,30000000	20,7700	6,2310
12543	SERVENTE	H	0,60000000	15,5000	9,3000
TOTAL MAO DE OBRA:					15,9810
VALOR:					31,87

MATERIAL	UNID	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	M3	0,15000000	45,6600	6,8490
11620	PEDRA DE MÃO (R4CH40)	M3	0,15000000	49,5500	7,4325
TOTAL MATERIAL:					14,2815
VALOR:					31,87

9.2.3. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

MAO DE OBRA	UNID	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	H	2,90000000	15,5000	45,5815
TOTAL MAO DE OBRA:					45,5815
VALOR:					45,58

9.2.4. C0856 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

MAO DE OBRA	UNID	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	H	10,00000000	15,5000	155,5000
TOTAL MAO DE OBRA:					155,5000
MATERIAL	UNID	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	M3	0,77800000	50,6300	39,3901
10280	BRITA	M3	0,98500000	57,1400	55,1950
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	220,00000000	0,4200	92,4000
TOTAL MATERIAL:					186,9751
VALOR:					342,48

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DE DIVERSOS TRECHOS DE RUAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARRIACU		DATA: 10/11/2021	BDI: 26,49%
DESCRIÇÃO: PLANTILHA ORÇAMENTÁRIA		UNIDADE: M	PREÇO UNITÁRIO: 2.900,0000
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARRIACU		COEFICIENTE: 1,00000000	PREÇO UNITÁRIO: 15,5000
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRIACU - CE		TOTAL MAO DE OBRA: 45,5815	
		VALOR: 45,58	

MAO DE OBRA	UNID	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	H	10,00000000	15,5000	155,5000
TOTAL MAO DE OBRA:					155,5000
MATERIAL	UNID	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	M3	0,77800000	50,6300	39,3901
10280	BRITA	M3	0,98500000	57,1400	55,1950
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	220,00000000	0,4200	92,4000
TOTAL MATERIAL:					186,9751
VALOR:					342,48

37 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ: 10.572.698/0001-89
 Rua José Nogueira de Melo N° 1028, Bairro N. Sra. do Carmo
 Carriacú - CE - FONE: 88 9 98851067.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DE DIVERSOS TRECHOS DE RUAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIQUIÁ

DATA: 08/11/2021

FEHTE: SEINFRA

REVISÃO: 01

BDI: 20,45%

RELA: 42,78%

REB: 0,00%

DESCRIGÃO: PLANTIA ORÇAMENTÁRIA

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIQUIÁ

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIQUIÁ - CE

9.3.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENITE	1.1653	1,5500	1,1663
TOTAL MAO DE OBRA:				1,1663
VALOR:				1,17

10.1.1. C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)

MATERIAL	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700	CAMINHONETE SAVERIO (CHP)	0,001000000	59,8800	0,0599
10758	NÍVEL (CHP)	0,002000000	0,2500	0,0010
10775	TEODOLITO (CHP)	0,001000000	1,0200	0,0020
TOTAL EQUIPAMENTO:				0,0629
MÃO DE OBRA	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	0,004000000	16,7700	0,0671
12282	NIVELADOR	0,002000000	24,8900	0,0497
12445	TOPOGRÁFO	0,002000000	30,3400	0,0607
TOTAL MAO DE OBRA:				0,1775
VALOR:				0,24

10.2.1. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

MÃO DE OBRA	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12381	PEDEIREIRO	0,150000000	20,7700	3,1155
12543	SERVENITE	0,250000000	15,5200	3,8875
TOTAL MAO DE OBRA:				7,0030
MATERIAL	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12544	FORMA METÁLICA BIRANQUETAS (ALUGUEL)	1,000000000	2,5600	2,5600
TOTAL MATERIAL:				2,5600

10.2.2. C2898 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SI REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

MATERIAL	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃO COM SUPERCAL	0,250000000	4,4100	1,1025
C0268	CONCRETO PAVBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUIZIDO (S/ TRANSP.)	0,034000000	285,7800	9,7165
C0211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	0,037000000	3,2600	0,1206
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1,50m	0,015000000	41,2100	0,6182
TOTAL SERVIÇOS:				11,5578
VALOR:				21,14

10.2.3. C2898 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SI REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

MATERIAL	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10724	CONCRETO DE PUNÇA VIBRATORIA TP 4 (CHP)	0,050000000	22,7500	1,1375
10728	COMPACTADOR TANDEM AUTOPROPULSO (CHP)	0,010000000	69,2900	0,6929
TOTAL EQUIPAMENTO:				1,8304

G7 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ: 10.572.899/0001-99
Rua José Nogueira de Melo nº 1026, Bairro N. Sm. do Campo
Cariquiá - CE - FONE 88 9 68851097

[Assinatura]

Clóvis Roberto Gomes de Araújo Sáusa
C.º de Engenharia nº 1587

G11 066147200-2

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DE DIVERSOS TRECHOS DE RUAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIQUIÁ

DATA: 08/11/2021

FEHTE: SEINFRA

REVISÃO: 01

BDI: 20,45%

RELA: 42,78%

REB: 0,00%

DESCRIGÃO: PLANTIA ORÇAMENTÁRIA

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIQUIÁ

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIQUIÁ - CE

MÃO DE OBRA

MAO DE OBRA	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALÇATEIRO	0,300000000	20,7700	6,2310
12543	SERVENITE	0,650000000	15,5500	9,3300
TOTAL MAO DE OBRA:				15,5610

MATERIAL

MATERIAL	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	0,150000000	45,6900	6,8430
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	0,150000000	49,5900	7,4385
TOTAL MATERIAL:				14,2815
VALOR:				31,87

10.2.3. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

MÃO DE OBRA	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENITE	2,930000000	15,5500	45,5615
TOTAL MAO DE OBRA:				45,5615
VALOR:				45,56

10.2.4. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

MÃO DE OBRA	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENITE	10,000000000	15,5500	155,5000
TOTAL MAO DE OBRA:				155,5000

MATERIAL

MATERIAL	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	0,778000000	50,6300	39,3981
10280	BRITA	0,968500000	57,1400	55,1858
10805	CIMENTO PORTLAND	220,000000000	0,4200	92,4000
TOTAL MATERIAL:				186,9769
VALOR:				342,46

10.3.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MÃO DE OBRA	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENITE	0,075000000	15,5500	1,1663
TOTAL MAO DE OBRA:				1,1663
VALOR:				1,17

11.1.1. C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)


MATERIAL	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700	CAMINHONETE SAVERIO (CHP)	0,001000000	59,8800	0,0599
10758	NÍVEL (CHP)	0,002000000	0,2500	0,0010
10775	TEODOLITO (CHP)	0,001000000	1,0200	0,0020
TOTAL EQUIPAMENTO:				0,0629
MÃO DE OBRA	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	0,004000000	16,7700	0,0671
TOTAL MAO DE OBRA:				0,1775
VALOR:				0,24

G7 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ: 10.572.899/0001-99
Rua José Nogueira de Melo nº 1026, Bairro N. Sm. do Campo
Cariquiá - CE - FONE 88 9 68851097

[Assinatura]

Clóvis Roberto Gomes de Araújo Sáusa
C.º de Engenharia nº 1587

G11 066147200-2



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DE DIVERSOS TRENÇOS DE RUAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIARIACU

DATA: 08/11/2021

REVISÃO: 01

PREÇO UNITÁRIO: 0,00000000

QUANTIDADE: 24,9600

VALOR: 0,0487

DESCRIÇÃO: PLANTILHA ORÇAMENTÁRIA

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIARIACU

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIARIACU - CE

COMPOSIÇÕES PROPRIAS: 0,00% 0,00%

COMPOSIÇÕES TERCIÁRIAS: 0,00% 0,00%

BDI: 26,49%

MAR: 0,00%

MES: 0,00%

RENT: 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

MÃO DE OBRA	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1282	SEINFRA	H	0,00200000	24,9600
1245	TOPOGRAFIA	H	0,00200000	30,3480
TOTAL MÃO DE OBRA:				9,1776
VALOR:				0,24

11.2.1. C0365 - BANQUETA MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

MÃO DE OBRA	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	SEINFRA	H	0,15000000	20,7700
12543	SERVENTE	H	0,25000000	15,5500
TOTAL MÃO DE OBRA:				7,0098

MATERIAL	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12544	FORMA METÁLICA PRANQUETAS (ALUGUEL)	M	1,00000000	2,5800
TOTAL MATERIAL:				2,5800

SERVIÇO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0365	CAMAÇÃO EM DUAS DEMAS COM SUPERCAL	M2	0,25000000	4,4100
C3268	CONCRETO FVIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSF)	M3	0,03400000	286,7840
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	0,08700000	3,2500
C2784	ESCAMAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	0,01500000	41,2100
TOTAL SERVIÇO:				11,8878
VALOR:				21,14

11.2.2. C0366 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SI/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

MÃO DE OBRA	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 4 (CHF)	H	0,05000000	22,7500
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPULSADO (CHF)	H	0,01000000	69,2900
TOTAL EQUIPAMENTO:				1,8064

MÃO DE OBRA	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CAL CESTEIRO	H	0,30000000	20,7700
12543	SERVENTE	H	0,60000000	15,5500
TOTAL MÃO DE OBRA:				18,9610

MATERIAL	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
81111	AREIA VERMELHA	M3	0,15000000	45,6600
11900	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,15000000	48,5500
TOTAL MATERIAL:				14,2816
VALOR:				31,87

11.2.3. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

MÃO DE OBRA	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SEINFRA	H	2,93000000	45,8515
TOTAL MÃO DE OBRA:				45,8515
VALOR:				45,85

G7 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ:10.572.698/0001-98
Rua José Nogueira da Mota Nº 1026, Bairro N. Sm. do Campo
Cariariacu - CE - FONE: 88 9 96651097.

Cicero George Guilherme Araújo Sousa
15/05/2021

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DE DIVERSOS TRENÇOS DE RUAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIARIACU

DATA: 08/11/2021

REVISÃO: 01

PREÇO UNITÁRIO: 15,55000000

QUANTIDADE: 15,5500

VALOR: 155,5000

DESCRIÇÃO: PLANTILHA ORÇAMENTÁRIA

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIARIACU

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIARIACU - CE

COMPOSIÇÕES PROPRIAS: 0,00% 0,00%

COMPOSIÇÕES TERCIÁRIAS: 0,00% 0,00%

BDI: 26,49%

MAR: 0,00%

MES: 0,00%

RENT: 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

11.2.4. C0358 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

MÃO DE OBRA	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SEINFRA	H	10,00000000	155,5000
TOTAL MÃO DE OBRA:				155,5000

MATERIAL	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA MÉDIA	M3	0,77800000	59,6300
10280	BRITA	M3	0,86500000	57,1400
10895	CIMENTO PORTLAND	KG	220,00000000	92,4900
TOTAL MATERIAL:				109,2799
VALOR:				342,46

11.3.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MÃO DE OBRA	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12843	SEINFRA	H	0,07500000	15,5500
TOTAL MÃO DE OBRA:				1,1693
VALOR:				1,17

12.1.1. C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 6000 M2) (M2)

EQUIPAMENTO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700	CAMINHONETE SAVERIO (CHF)	H	0,00100000	59,8800
10758	NÍVEL (CHF)	H	0,00200000	0,5200
10775	TEODOLITO (CHF)	H	0,00200000	1,0200
TOTAL EQUIPAMENTO:				6,4289

MÃO DE OBRA	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	H	0,00400000	16,7700
12382	NIVELADOR	H	0,00200000	24,8600
12445	TOPOGRAFIA	H	0,00200000	30,3400
TOTAL MÃO DE OBRA:				0,1778
VALOR:				0,24

12.2.1. C0365 - BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

MÃO DE OBRA	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	SEINFRA	H	0,15000000	20,7700
12543	SERVENTE	H	0,25000000	15,5500
TOTAL MÃO DE OBRA:				7,0098

MATERIAL	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12544	FORMA METÁLICA PRANQUETAS (ALUGUEL)	M	1,00000000	2,5800
TOTAL MATERIAL:				2,5800

G7 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ:10.572.698/0001-98
Rua José Nogueira da Mota Nº 1026, Bairro N. Sm. do Campo
Cariariacu - CE - FONE: 88 9 96651097.

Moisés Moreira
15/05/2021



LINEA CIVIL - CREA/CE 00019-8
RNP 050147260-8

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSSA SEM REJUNTAMENTO DE DIVERSOS TRECHOS DE RIVAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARRIACU

DESCRIÇÃO: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARRIACU

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRIACU - CE

DATA: 08/11/2021

COMPOSIÇÃO PROPRIA: 0,00% 0,00%

BDI: 26,49%

RENTAL: 0,00%

RENTAL: 0,00%

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C268	CONCRETO P/MBR. (S/TRANSP.)	M3	0,05400000	285,7800
C211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	0,03700000	3,2600
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	0,01500000	41,2100
TOTAL SERVIÇO:				11,663
TOTAL MÃO DE OBRA:				21,14

12.2. C2886 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSSA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA RP 4 (CHP)	H	0,05000000	22,7500
00726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,01000000	69,2800
TOTAL EQUIPAMENTO:				1,0000
TOTAL MÃO DE OBRA:				15,5500
TOTAL MATERIAL:				14,9818
TOTAL:				31,87

MÃO DE OBRA

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00445	ALCATEIRO	H	0,30000000	6,2510
02543	SERVENTE	H	0,60000000	15,5500
TOTAL MÃO DE OBRA:				21,8010

MATERIAL

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01111	AREIA VERMELHA	M3	0,15000000	45,6600
11600	PEDRA-BEIMÃO (BACHÃO)	M3	0,15000000	7,4325
TOTAL MATERIAL:				14,9818
TOTAL MÃO DE OBRA:				21,8010
TOTAL:				31,87

12.2.3. C2885 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02543	SERVENTE	H	2,33000000	15,5500
TOTAL MÃO DE OBRA:				45,5815
TOTAL MATERIAL:				45,5815
TOTAL:				91,1630

12.2.4. C0838 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02543	SERVENTE	H	10,00000000	155,5000
TOTAL MÃO DE OBRA:				155,5000
TOTAL MATERIAL:				168,9750
TOTAL:				324,4750

MATERIAL

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MÉDIA	M3	0,17600000	50,6300
10280	BRITA	M3	0,96300000	57,1400
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	220,00000000	92,4000
TOTAL MATERIAL:				168,9750
TOTAL MÃO DE OBRA:				342,48

12.2.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02543	SERVENTE	H	0,07500000	15,5500
TOTAL MÃO DE OBRA:				15,5500
TOTAL MATERIAL:				1,663
TOTAL:				17,2130

G7 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ: 10.572.695/0001-99
Rua José Nogueira do Meio nº 1028, Bairro N. Sra. do Campo
Cariacú - CE - FONE: 88 9 98651087.

Cícero Gomes Carneiro Araújo Sousa
08/11/2021

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSSA SEM REJUNTAMENTO DE DIVERSOS TRECHOS DE RIVAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARRIACU

DESCRIÇÃO: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARRIACU

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRIACU - CE

DATA: 08/11/2021

COMPOSIÇÃO PROPRIA: 0,00% 0,00%

BDI: 26,49%

RENTAL: 0,00%

RENTAL: 0,00%

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0700	CAMINHONETE SAVERO (CHP)	H	0,01000000	59,8900
0705	NÍVEL (CHP)	H	0,00200000	0,5200
0775	TEODOLITO (CHP)	H	0,00200000	1,0500
TOTAL EQUIPAMENTO:				61,4600
TOTAL MÃO DE OBRA:				1,663
VALOR:				1,17

13.1.1. C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00337	AUDANTE	H	0,00400000	16,7700
02382	NIVELADOR	H	0,00200000	24,8600
02445	TOPOGRAFIA	H	0,00200000	30,3400
TOTAL MÃO DE OBRA:				71,9700
VALOR:				0,24

MÃO DE OBRA

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02381	PEDEREIRO	H	0,15000000	20,7700
02543	SERVENTE	H	0,25000000	15,5500
TOTAL MÃO DE OBRA:				36,3200
TOTAL MATERIAL:				2,8800
TOTAL:				39,2000

13.2.1. C0385 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDAO NO LOCAL (M)

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02544	FORMA METÁLICA PRONQUETAS (ALUGUEL)	M	1,00000000	2,8800
TOTAL MATERIAL:				2,8800
TOTAL MÃO DE OBRA:				7,6500
TOTAL:				10,5300

MATERIAL

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00588	CHAMÃO EM DUAS DEMAS COM SUPERCAL	M2	0,55000000	4,4100
C3268	CONCRETO P/MBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,03400000	285,7800
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	0,03700000	3,2600
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	0,01500000	41,2100
TOTAL MATERIAL:				11,8700
TOTAL MÃO DE OBRA:				21,14

13.2.2. C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSSA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA RP 4 (CHP)	H	0,05000000	22,7500
0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,01000000	69,2900
TOTAL EQUIPAMENTO:				1,0000
TOTAL MÃO DE OBRA:				9,3300
TOTAL MATERIAL:				16,8918
TOTAL:				26,2218

MÃO DE OBRA


ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00445	ALCATEIRO	H	0,30000000	6,2510
02543	SERVENTE	H	0,60000000	15,5500
TOTAL MÃO DE OBRA:				21,8010

MATERIAL

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01111	AREIA VERMELHA	M3	0,15000000	45,6600
11600	PEDRA-BEIMÃO (BACHÃO)	M3	0,15000000	7,4325
TOTAL MATERIAL:				14,9818
TOTAL MÃO DE OBRA:				46,9818
TOTAL:				61,9636

G7 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ: 10.572.695/0001-99
Rua José Nogueira do Meio nº 1028, Bairro N. Sra. do Campo
Cariacú - CE - FONE: 88 9 98651087.

Cícero Gomes Carneiro Araújo Sousa
08/11/2021



GNP-960147260-8

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DE DIVERSOS TRECHOS DE RUAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIQUIÁ

DESCRIÇÃO: PLANELHA ORÇAMENTÁRIA

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIQUIÁ

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIQUIÁ - CE

DATA: 08/11/2021

COEFICIENTE: BDI: 20,45%

PREÇO: 60,71 COM DESONERVAÇÃO 63,86% 47,78% 0,00%

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%

MATERIAL	UNID	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	M3	0,15000000	45,6900	6,8540
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,15000000	49,5900	7,4385
TOTAL MATERIAL:					14,2925
VALOR:					31,67

13.2.3. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

MÃO DE OBRA	UNID	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVEANTE	H	2,83000000	15,5500	44,5515
TOTAL MÃO DE OBRA:					44,5515
VALOR:					46,56

13.2.4. C0338 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

MÃO DE OBRA	UNID	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVEANTE	H	10,00000000	15,5500	155,5000
TOTAL MÃO DE OBRA:					155,5000
VALOR:					166,0000

13.3.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MATERIAL	UNID	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MÉDIA	M3	0,77600000	50,8300	39,3911
10200	BRITA	M3	0,96500000	57,1400	55,1853
10605	CIMENTO PORTLAND	KG	220,00000000	0,4200	92,4000
TOTAL MATERIAL:					186,9764
VALOR:					342,46

13.3.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MÃO DE OBRA	UNID	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVEANTE	H	0,07500000	15,5500	1,1663
TOTAL MÃO DE OBRA:					1,1663
VALOR:					1,17

14.1.1. C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)

EMPENHAMENTO	UNID	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700	CALAMINHETE SAVERO (CHP)	H	0,00100000	59,8600	0,0599
10756	NÍVEL (CHP)	H	0,00200000	0,5200	0,0010
10775	TEODOLITO (CHP)	H	0,00200000	1,0200	0,0020
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,0629
MÃO DE OBRA	UNID	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10437	ALMOGANATE	H	0,00400000	15,7700	0,0631
12832	NIVELADOR	H	0,00200000	24,8600	0,0497
12446	TRAFEGADOR	H	0,00200000	30,3400	0,0607
TOTAL MÃO DE OBRA:					0,1735
VALOR:					0,24

14.1.1. C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)

MATERIAL	UNID	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	M3	0,15000000	45,6900	6,8540
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,15000000	49,5900	7,4385
TOTAL MATERIAL:					14,2925
VALOR:					31,67

G7 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

CONSTRUTORA S.A. SUIÇA

Cleto Soares Brito Junior

Rua José Nogueira de Melo N° 1026, Bairro N. Sta. do Campo
Cariquiá - CE - FONE: 88 9 98651087.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DE DIVERSOS TRECHOS DE RUAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIQUIÁ

DESCRIÇÃO: PLANELHA ORÇAMENTÁRIA

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIQUIÁ

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIQUIÁ - CE

DATA: 08/11/2021

COEFICIENTE: BDI: 20,45%

PREÇO: 60,71 COM DESONERVAÇÃO 63,86% 47,78% 0,00%

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%

14.2.1. C0386 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

MÃO DE OBRA	UNID	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12381	PEDEreiro	H	0,15000000	20,7700	3,1155
12543	SERVEANTE	H	0,25000000	15,5900	3,8975
TOTAL MÃO DE OBRA:					7,0030
MATERIAL	UNID	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12544	FORMA METÁLICA PRBAQUETAS (ALUQUIL)	M	1,00000000	2,5800	2,5800
TOTAL MATERIAL:					2,5800

14.2.1. C0386 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

SERVIÇO	UNID	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0388	CAIAÇÃO EM DUAS DEBAMOS COM SUPERCAL	M2	0,25000000	4,4100	1,1025
C3258	CONCRETO PAVIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSF.)	M3	0,03400000	285,7800	9,7165
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	0,03700000	3,2600	0,1206
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLD DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	0,01500000	41,2100	0,6182
TOTAL SERVIÇO:					11,5576
VALOR:					21,14

14.2.2. C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

EQUIPAMENTO	UNID	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA RP 4 (CHP)	H	0,05000000	22,7500	1,1375
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPULSADO (CHP)	H	0,01000000	69,2900	0,6929
TOTAL EQUIPAMENTO:					1,8304
MÃO DE OBRA	UNID	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	H	0,30000000	20,7700	6,2310
12543	SERVEANTE	H	0,60000000	15,5900	9,3540
TOTAL MÃO DE OBRA:					15,5850
VALOR:					17,41

14.2.2. C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

MATERIAL	UNID	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	M3	0,15000000	45,6900	6,8540
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,15000000	49,5900	7,4385
TOTAL MATERIAL:					14,2925
VALOR:					31,67

14.2.3. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

MÃO DE OBRA	UNID	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVEANTE	H	2,83000000	15,5500	44,5515
TOTAL MÃO DE OBRA:					44,5515
VALOR:					46,56

14.2.4. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)


MÃO DE OBRA	UNID	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVEANTE	H	10,00000000	15,5500	155,5000
TOTAL MÃO DE OBRA:					155,5000
VALOR:					166,00

G7 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

CONSTRUTORA S.A. SUIÇA

Cleto Soares Brito Junior

Rua José Nogueira de Melo N° 1026, Bairro N. Sta. do Campo
Cariquiá - CE - FONE: 88 9 98651087.



RNP 060147260-8

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DE DIVERSOS TRECHOS DE RUAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIACIQUÊ

DESCRIÇÃO: PLANTILHA ORÇAMENTÁRIA

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIACIQUÊ

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACIQUÊ - CE

DATA: 08/11/2021

FORMA DE PREÇO: SEINFRA

BDI: 20,43%

ITEM: 071 COM DESGASTOS

PREÇO UNITÁRIO: 43,85%

QUANTIDADE: 0,00%

VALOR: 0,00%

MATERIAL	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8109	AREIA MEDIA	M3	0,77800000	39,9801
8020	BRITA	M3	0,86200000	55,1858
8065	CIMENTO PORTLAND	KG	220,00000000	92,4000
TOTAL MATERIAL:				187,5659
VALOR:				342,48

14.3.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MATERIAL	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVELENTE	H	0,07500000	1,1883
TOTAL MAO DE OBRA:				1,1883
VALOR:				1,17

15.1.1. C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)

MATERIAL	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700	CAMANHONETE SAVERIO (CHP)	H	0,00100000	59,8600
10758	NÍVEL (CHP)	H	0,00200000	0,5200
10775	TEODOLITO (CHP)	H	0,00200000	1,0200
TOTAL EQUIPAMENTO:				0,0620
TOTAL MAO DE OBRA:				0,1770
VALOR:				0,24

15.2.1. C3838 - CALÇAMENTO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DE DIVERSOS TRECHOS DE RUAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIACIQUÊ

MATERIAL	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	ALIJANTE	H	0,00400000	16,7700
12382	NIVELADOR	H	0,00200000	24,8600
12445	TOPOGRÁFO	H	0,00200000	30,3400
TOTAL MAO DE OBRA:				0,1770
VALOR:				0,24

15.2.1. C3838 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

MATERIAL	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	0,15000000	20,7700
12543	SERVELENTE	H	0,25000000	15,5500
TOTAL MAO DE OBRA:				3,8975
VALOR:				7,0025

G7 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ: 10.572.698/0001-99
Rua José Nogueira de Melo N.º 1028, Bairro N. Sta. do Carmo
Cariaciquê - CE - FONE: 88 9 88651037

G7 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ: 10.572.698/0001-99
Rua José Nogueira de Melo N.º 1028, Bairro N. Sta. do Carmo
Cariaciquê - CE - FONE: 88 9 88651037

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DE DIVERSOS TRECHOS DE RUAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIACIQUÊ

DESCRIÇÃO: PLANTILHA ORÇAMENTÁRIA

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIACIQUÊ

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACIQUÊ - CE

DATA: 08/11/2021

FORMA DE PREÇO: SEINFRA

BDI: 20,43%

ITEM: 071 COM DESGASTOS

PREÇO UNITÁRIO: 43,85%

QUANTIDADE: 0,00%

VALOR: 0,00%

15.2.2. C2886 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

MATERIAL	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 4 (CHP)	H	0,05000000	22,7500
80726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,01000000	69,2900
TOTAL EQUIPAMENTO:				1,8304
TOTAL MAO DE OBRA:				18,0910
VALOR:				21,14

15.2.3. C1266 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

MATERIAL	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVELENTE	H	2,83000000	15,5500
TOTAL MAO DE OBRA:				45,9516
VALOR:				45,56

15.2.4. C0838 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

MATERIAL	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVELENTE	H	10,00000000	15,5500
TOTAL MAO DE OBRA:				184,5000
VALOR:				342,48

15.3.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MATERIAL	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	M3	0,77800000	59,9801
80280	BRITA	M3	0,86200000	57,1400
80605	CIMENTO PORTLAND	KG	220,00000000	92,4000
TOTAL MATERIAL:				187,5659
VALOR:				342,48

16.1.1. C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)

MATERIAL	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVELENTE	H	0,07500000	1,1883
TOTAL MAO DE OBRA:				1,1883
VALOR:				1,17



G7 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ: 10.572.698/0001-99
Rua José Nogueira de Melo N.º 1028, Bairro N. Sta. do Carmo
Cariaciquê - CE - FONE: 88 9 88651037

RNF 050157200-0

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REAJUSTAMENTO DE DIVERSOS TRECHOS DE RUAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIACU	DATA: 08/11/2021	EDI: 28,48%
DESCRIÇÃO:	PLANTUA ORÇAMENTÁRIA	VERSIÃO: 0001	REVISÃO: 0002
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIACU	8271 COM DECOMPOSIÇÃO	81,6%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIACU - CE	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,6%
			0,0%

EQUIPAMENTO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHF)	H	59,9800	0,0599
10758	NÍVEL (CHF)	H	0,5200	0,0010
10775	TEODOLITO (CHF)	H	1,0200	0,0020
TOTAL EQUIPAMENTO:				0,0629

MAO DE OBRA	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	H	16,7700	0,0871
12382	NIVELADOR	H	24,8900	0,1497
12445	TOPOGRAFO	H	30,3400	0,1607
TOTAL MAO DE OBRA:				0,1775

16.2.1. C0365 - BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12281	FERREIRO	H	20,7700	3,1155
12543	SERVELENTE	H	15,5500	3,8875
TOTAL MAO DE OBRA:				7,0030

MATERIAL	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12544	FORMA METÁLICA PRANQUETAS (ALIGUEL)	M	2,5300	2,5300
TOTAL MATERIAL:				2,5300

SERVICO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAMPAÇÃO EM DUAS DEMAS COM SUPERCAL	M2	4,4100	1,1025
C0688	CONCRETO PAVIBR, FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSPL)	M3	285,7800	9,7165
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	3,2600	0,1268
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOL DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	41,2100	0,5182
TOTAL SERVIÇO:				11,4578

16.2.2. C2266 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 4 (CHF)	H	22,7500	1,1375
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPULSADO (CHF)	H	69,2900	0,8829
TOTAL EQUIPAMENTO:				1,9204

MAO DE OBRA	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	ALICATEIRO	H	20,7700	6,2310
12382	SERVELENTE	H	15,5500	9,5300
TOTAL MAO DE OBRA:				15,8610

MATERIAL	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	M3	45,6600	6,6490
11600	PEDRA DE MÃO RACHADO	M3	49,5500	7,4325
TOTAL MATERIAL:				14,2815

G7 Consultões e Serviços EIRELI EPP CNPJ: 10.572.699/0001-59
 Rua Manoel de Medeiros, Bairro N. Sra. do Carmo
 Caririaca - CE - FONE: 88 9 88651087.

Claudio George Gomes Araújo Sousa
 Engenheiro Civil
 CREA: 060000710/24

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REAJUSTAMENTO DE DIVERSAS RUAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIACU	DATA: 08/11/2021	EDI: 28,48%
DESCRIÇÃO:	PLANTUA ORÇAMENTÁRIA	VERSIÃO: 0001	REVISÃO: 0002
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIACU	8271 COM DECOMPOSIÇÃO	81,6%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIACU - CE	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,6%
			0,0%

EQUIPAMENTO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVELENTE	H	15,5500	45,9519
TOTAL MAO DE OBRA:				45,9519

16.2.3. C1266 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVELENTE	H	2,50000000	15,5500
TOTAL MAO DE OBRA:				15,5500

16.2.4. C0635 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10103	AREA MEDIA	M3	50,6300	30,9801
10280	BRITA	M3	57,1400	55,1858
10605	CIMENTO PORTLAND	KG	220,00000000	92,4000
TOTAL MATERIAL:				136,5759

16.3.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVELENTE	H	15,5500	1,1953
TOTAL MAO DE OBRA:				1,1953

17.1.1. C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHF)	H	59,9800	0,0599
10758	NÍVEL (CHF)	H	0,5200	0,0010
10775	TEODOLITO (CHF)	H	1,0200	0,0020
TOTAL EQUIPAMENTO:				0,0629

MAO DE OBRA	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	H	16,7700	0,0871
12382	NIVELADOR	H	24,8900	0,0497
12445	TOPOGRAFO	H	30,3400	0,0607
TOTAL MAO DE OBRA:				0,1776

17.2.1. C0365 - BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12281	FERREIRO	H	20,7700	3,1155
12543	SERVELENTE	H	15,5500	3,8875
TOTAL MATERIAL:				3,8875

G7 Consultões e Serviços EIRELI EPP CNPJ: 10.572.699/0001-59
 Rua Manoel de Medeiros, Bairro N. Sra. do Carmo
 Caririaca - CE - FONE: 88 9 88651087.

Claudio George Gomes Araújo Sousa
 Engenheiro Civil
 CREA: 060000710/24



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			DATA: 18/11/2021		BDI: 26,46%	
OBRA:		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DE DIVERSOS TREÇOS DE RUAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIARIJU		POUNTA	PREÇO	VALOR
DESCRIÇÃO:		PLANTIA ORÇAMENTÁRIA		SEINFRA	83,6%	47,5%
LOCAL:		DIVERSAS LOCALIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIARIJU		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,0%
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIARIJU - CE		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,0%

TOTAL MAO DE OBRA:			7,0000		
UNID	PONTE	SEINFRA	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12544	FORMA METÁLICA PIBANQUETAS (ALUGUEL)	M	1,00000000	2,5000	2,5000
TOTAL MATERIAL:			2,5000		
TOTAL MAO DE OBRA:			7,0000		
TOTAL MAO DE OBRA:			2,5000		
TOTAL MAO DE OBRA:			2,5000		

UNID	PONTE	SEINFRA	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAUÇOU EM DUAS DEMÃO COM SUPERCAL	M2	0,25000000	4,4100	1,1025
C0588	CONCRETO PAVIBR., FCC=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,03400000	285,7800	9,7166
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	0,03700000	3,2600	1,2066
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	0,01500000	41,2100	0,6182
TOTAL MATERIAL:			11,6379		
TOTAL MAO DE OBRA:			21,14		

17.2.2. C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SI REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

UNID	PONTE	SEINFRA	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA RP 4 (CHP)	H	0,05000000	22,7500	1,1375
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPULSIVO (CHP)	H	0,01000000	69,2900	0,6929
TOTAL EQUIPAMENTOS:			1,8304		

MAO DE OBRA

UNID	PONTE	SEINFRA	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CAULCETEIRO	H	0,30000000	20,7700	6,2310
12543	SERVENTE	H	0,60000000	15,5500	9,3300
TOTAL MAO DE OBRA:			15,5610		

MATERIAL

UNID	PONTE	SEINFRA	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	M3	0,15000000	45,5600	6,8340
11650	PEDRA DE MAO (RACHÃO)	M3	0,15000000	49,3500	7,4025
TOTAL MATERIAL:			14,2365		
TOTAL MAO DE OBRA:			31,87		

17.2.3. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

UNID	PONTE	SEINFRA	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	H	2,00000000	15,5500	45,5515
TOTAL MAO DE OBRA:			45,5515		

17.2.4. C0856 - CONCRETO MÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

UNID	PONTE	SEINFRA	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10520	SERVENTE	H	10,00000000	15,5500	155,5000
TOTAL MAO DE OBRA:			155,5000		

MATERIAL

UNID	PONTE	SEINFRA	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	M3	0,77800000	50,5300	39,3301
10950	AREIA	M3	0,85500000	57,1400	51,1858
10953	CIMENTO PORTLAND	KG	220,00000000	0,4200	92,4000
TOTAL MATERIAL:			182,9159		

G7 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ: 10.572.689/0001-99
Rua José Nogueira de Melo nº 1036, Bairro N. Sm. do Campo
Cariariju - CE - FONE: 99 98651097.

Cicero George Coutinho Batista Sousa
EPP: G7 Construções

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			DATA: 18/11/2021		BDI: 26,46%	
OBRA:		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DE DIVERSOS TREÇOS DE RUAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIARIJU		POUNTA	PREÇO	VALOR
DESCRIÇÃO:		PLANTIA ORÇAMENTÁRIA		SEINFRA	83,6%	47,5%
LOCAL:		DIVERSAS LOCALIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIARIJU		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,0%
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIARIJU - CE		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,0%

TOTAL MAO DE OBRA:			18,6789		
UNID	PONTE	SEINFRA	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	H	0,07500000	15,5500	1,1663
TOTAL MAO DE OBRA:			1,1663		
TOTAL MAO DE OBRA:			1,185		
TOTAL MAO DE OBRA:			1,17		

17.3.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

UNID	PONTE	SEINFRA	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10758	NÍVEL (CHP)	H	0,00200000	0,5200	0,0010
10775	TEODOLITO (CHP)	H	0,00200000	1,0200	0,0020
TOTAL EQUIPAMENTOS:			0,0029		

18.1.1. C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)

UNID	PONTE	SEINFRA	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10780	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H	0,00100000	59,8800	0,0599
10758	NÍVEL (CHP)	H	0,00200000	0,5200	0,0010
10775	TEODOLITO (CHP)	H	0,00200000	1,0200	0,0020
TOTAL EQUIPAMENTOS:			0,0629		

MAO DE OBRA

UNID	PONTE	SEINFRA	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	H	0,00400000	16,7700	0,0671
12382	NIVELADOR	H	0,00200000	24,8600	0,0497
12445	TOPOGRÁFICO	H	0,00200000	30,3400	0,0607
TOTAL MAO DE OBRA:			0,1775		
TOTAL MAO DE OBRA:			0,24		

18.2.1. C0865 - BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

UNID	PONTE	SEINFRA	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	0,15000000	20,7700	3,1155
12543	SERVENTE	H	0,25000000	15,5500	3,8875
TOTAL MAO DE OBRA:			7,0030		

MATERIAL

UNID	PONTE	SEINFRA	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12544	FORMA METÁLICA PIBANQUETAS (ALUGUEL)	M	1,00000000	2,5000	2,5000
TOTAL MATERIAL:			2,5000		

SERVIDO

UNID	PONTE	SEINFRA	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAUÇOU EM DUAS DEMÃO COM SUPERCAL	M2	0,25000000	4,4100	1,1025
C0588	CONCRETO PAVIBR., FCC=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,03400000	285,7800	9,7165
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	0,03700000	3,2600	1,2036
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	0,01500000	41,2100	0,6182
TOTAL MATERIAL:			11,6379		

18.2.2. C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SI REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

UNID	PONTE	SEINFRA	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA RP 4 (CHP)	H	0,05000000	22,7500	1,1375
TOTAL MATERIAL:			1,1375		

G7 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ: 10.572.689/0001-99
Rua José Nogueira de Melo nº 1036, Bairro N. Sm. do Campo
Cariariju - CE - FONE: 99 98651097.

Comissão de Licitação
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIARIJU - CE



Handwritten signature and text: CIVIL - CREA/CE 385... RNF 160147260-8

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PÉDRA TORGA SEM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS TIPOLOGIAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIACU

DATA: 08/11/2021

BDI: 26,46%

COEFICIENTE: 0,30000000

PREÇO UNITÁRIO: 20,7700

TOTAL: 6,2310

SEINFRA: 0,60000000

PREÇO UNITÁRIO: 15,5500

TOTAL: 9,3300

COMPOSIÇÃO: 0,00%

PREÇO UNITÁRIO: 0,00%

TOTAL: 0,00%

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIACU

QUENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIACU - CE

10226	COMPACTADOR LISO TAMBÉM AUTOPROPULSADO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	69,2900	0,6929	
						TOTAL EQUIPAMENTO:	1,6594

MÃO DE OBRA							
10445	CALÇATEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	20,7700	6,2310	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,5500	9,3300	
						TOTAL MÃO DE OBRA:	15,5610

MATERIAL							
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	45,6500	6,8475	
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	49,5500	7,4325	
						TOTAL MATERIAL:	14,2800
						VALOR:	31,87

18.2.3. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

MÃO DE OBRA							
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	15,5500	45,5615	
						TOTAL MÃO DE OBRA:	45,5615
						VALOR:	45,56

18.2.4. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

MÃO DE OBRA							
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	15,5500	155,5000	
						TOTAL MÃO DE OBRA:	155,5000


MATERIAL							
10109	AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,77600000	50,6300	39,3901	
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96380000	57,1400	55,1858	
10605	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,4200	92,4000	
						TOTAL MATERIAL:	186,9759
						VALOR:	342,48

18.3.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MÃO DE OBRA							
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07300000	15,5500	1,1653	
						TOTAL MÃO DE OBRA:	1,1653
						VALOR:	1,17

Handwritten signature and text: Cícero Gomes... RNF 160147260-8

67 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ 10.572.650/0001-38
Rua José Nogueira da Mota Nº 1028, Bairro N. Sra. do Carmo
Caririáçu - CE - FONE: 88 9 98651097.

		COMPOSIÇÃO DO BDI			
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DE DIVERSOS TRECHOS DE RUAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU	DATA : 08/11/2021		BDI : 26,49%	
DESCRIÇÃO:	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU - CE		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%
					05/2021

COD	DESCRIÇÃO	%
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,50
L	Lucro	6,84
TOTAL		7,34

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	1,00
TOTAL		5,82


I Impostos		
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	PIS	0,65
	CPRB (4,50% apenas quando houver desoneração - INSS)	4,50
TOTAL		10,15



BDI = 26,49%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

G7 Construções e Serviços Eireli
 Eicaro George Gabriel Araújo Sousa
 CREA 11001/2016
 CPF 030.620.778-12



11001/2016
 Engenharia Civil - CREA/CE 35016/D
 RNP 160147260-8







TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DE DIVERSOS TRECHOS DE RUAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU	DATA: 08/11/2021	BDI: 26,49%
DESCRIÇÃO:	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	FONTE: SEINFRA	VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU	HORA:	47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU - CE		0,00%



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES % RUBRICA
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

G7 Construções e Serviços EIRELI

Cleora Gomes Martins / Patrícia Sousa
Estado de Representação
CNPJ: 08.572.609/0001-99

Alceu Mesquita
Advogado CIVIL - CREA/CE 16.212/0-0
RNF: 160147260-8



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DAS CIDADANIAS
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE REGISTRO
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

Nome: **CICERO GEORGE OLIVEIRA ARAUJO SOUSA**

CPF: **1497413024** - CEP: **034.928.773-12** - DATA NASCIMENTO: **14/03/1988**

PROFISSÃO: **LOTEZ RUBENSTO ARAUJO SOUSA**
MARIA OLIVEIRA FEILDA

PRESENCIA: **PRESENCIA** - AÇÃO: **PRESENCIA** - DATA: **14/06/2008**

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL: **1497413024**

SEM OBSERVAÇÃO:

PROFISSÃO PLÁSTICA: **1497413024**

LOCAL: **JURZEIRO DO NOBRE, CE** - DATA REGISTRO: **24/05/2017**

ASSINATURA: **[Assinatura]** - Nº: **53994860659**
 CRI: **165165413**

CEARA

G7 Construções e Serviços Eirali

Cicero George Oliveira Araujo Sousa
 Estado: **1497413024**
 CPF: **1497413024**

[Handwritten Signature]

Arceel Mesquita Francisco
 REGISTRO CIVIL - CREA/CE 38814/B
 RNP - 60147260-8

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/14842605211455006659>

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 14842605211455006659-1
 Data: 26/05/2021 11:12:10
 Valor Total do Ato: R\$ 4,66
 Selo Digital Tipo Normal C: ALO34335-RPTD

Cartório Azevedo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-2404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>


Cartório Valber Azevedo de M. Caldeira
 Titular

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em quarta-feira, 26 de maio de 2021 11:18:30 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa G7 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa G7 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a G7 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 08/11/2021 09:55:01 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa G7 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

*Código de Autenticação Digital: 14842605211455006659-1

*Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ nº 003/2014 e Provimento CNJ nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b3e34a0e6fca4f525055050520ca4d40c894773d841729486fde007f5923e7b35f0798be978da5b1d09bb74b875aa763f729c68884bd359ade15d5f163166738a



G7 Construções e Serviços Eireli

Cícero George Gabriel Araújo Sousa
Diretor Administrativo
CPF 060.926.773-12



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



Bel. Mesquita Prudente
Oficial do Primeiro Registro Civil - CREA/CE 30312/B
60147260-8