

CARTA PROPOSTA

À
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU-CEARÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

REF.: Tomada de Preços Nº 2023.01.25.01

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM ÁREAS RURAIS, ESTRADAS VICINAIS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU/CE.

Prezados (as) Senhores (as),


Apresentamos a V.S. a (as), nossa proposta para o objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº. 2023.01.25.01**, cujo objeto é **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM ÁREAS RURAIS, ESTRADAS VICINAIS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU/CE**, pelo preço global de R\$ 1.745.890,10 (HUM MILHÃO E SETECENTOS QUARENTA CINCO MIL E OITOCENTOS NOVENTA REAIS E DEZ CENTAVOS), com prazo de execução de 90 (noventa) dias.


Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.


Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

Jaguaribe - Ceará. 16 de Fevereiro de 2023



CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
Syomara Alves Barboza
CPF Nº 817.428.603-97
Titular/Administradora


CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
JOSÉ CELSO PINHEIRO FALCÃO
CREA Nº 13638-D
ENGENHEIRO CIVIL





À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU-CE.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.



TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.01.25.01
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2023.01.25.01

DECLARAÇÃO

A empresa **CONSTRUTORA EXITO LTDA-EPP**, inscrita no CNPJ sob nº 03.147.269/0001-93, com sede na RUA ANTÔNIO RODRIGUES PINHEIRO Nº 775, BAIRRO JOSÉ PESSOA FILHO, NA CIDADE DE JAGUARIBE/CE, neste ato representada pela Titular/Administradora a Senhora. **SYOMARA ALVES BARBOZA**, Carteira de Identidade nº 290916195, Órgão Expedidor SSP/CE e CPF nº 817.428.603-97, **DECLARO**, Para todos os fins e sob as penas da Lei, de que assumimos inteira Responsabilidade pela Execução dos Serviços, objeto deste Edital, e que serão executados conforme exigência Editalícia e Contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de (10) dez dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Jaguaribe-CE; 10 de Fevereiro de 2023


2º OFÍCIO

CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
Syomara Alves Barboza
CPF Nº 817.428.603-97
Titular/Administradora

| | | | |
|---|------|---|--|
| ESTADO DO CEARÁ SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS RECONHECIMENTO DE FIRMA DEB347200 | 2023 | Reconheço a(s) Firma(s) | |
| | | da <u>SYOMARA ALVES BARBOZA</u> POR <u>SEMELHANÇA</u> * * * * * | |
| Jaguaribe-CE 10/02/2023 | | DDU FE' | |
| Em testemunho <u>He</u> | | em verdade. | |
| <u>Fátima Maria Barbosa</u> | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> FÁTIMA MARIA BARBOSA - TITULAR | | | |
| <input type="checkbox"/> RAIMUNDA HÉRBIA BARBOSA - ESCRIVENTE SUBSTITUTA | | | |




PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU
 OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
 ENDEREÇO: SÍTIO SÃO PAULO DOS SALES E SÍTIO MAMELUCO - MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARA
 TABELA: SINAPI CE FEVEREIRO/2022 SEM DESONERAÇÃO E SEINFRA 027 - BDI: 23,38%




| ORÇAMENTO CONSOLIDADO | | | | | | | | |
|-----------------------|--------|---------|---|------|------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|
| ITEM | CÓDIGO | ORGÃO | DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS | UNID | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO SEM BDI (R\$) | VALOR UNITÁRIO COM BDI (R\$) | VALOR TOTAL (R\$) |
| 1.0 | | | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | |
| 1.1 | ADM | PRÓPRIA | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | % | 100,00 | 45,81 | 56,52 | 5.652,00 |
| | | | TOTAL 1.0 | | | | | 5.652,00 |
| 2.0 | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | |
| 2.1 | C1937 | SEINFRA | PLACAS PADRÃO DE OBRA | M2 | 6,00 | 151,56 | 186,99 | 1.121,94 |
| 2.2 | 100577 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 | M2 | 3.923,70 | 1,00 | 1,23 | 4.826,15 |
| 2.3 | C2873 | SEINFRA | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) | M2 | 3.923,70 | 0,27 | 0,33 | 1.294,82 |
| | | | TOTAL 2.0 | | | | | 7.242,91 |
| 3.0 | | | PAVIMENTAÇÃO | | | | | |
| 3.1 | | | DRENAGEM SUPERFICIAL | | | | | 127.720,52 |
| 3.1.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 53,28 | 70,51 | 87,00 | 4.635,36 |
| 3.1.2 | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 26,64 | 42,76 | 52,76 | 1.405,53 |
| 3.1.3 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 1.331,94 | 38,05 | 46,95 | 62.534,58 |
| 3.1.4 | 94287 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO. 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 1.307,94 | 36,65 | 45,22 | 59.145,05 |
| 3.2 | | | LEITO VIÁRIO | | | | | 238.046,96 |
| 3.2.1 | 101172 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | M2 | 3.531,33 | 54,64 | 67,41 | 238.046,96 |
| | | | TOTAL 3.0 | | | | | 365.767,48 |
| 4.0 | | | PINTURA E SINALIZAÇÃO | | | | | |
| 4.1 | C3353 | SEINFRA | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO | M2 | 0,84 | 659,76 | 814,01 | 683,77 |
| 4.2 | C2562 | SEINFRA | TUBO AÇO GALV. COM OU SEM COSTURA D=50MM (2") | M | 14,00 | 100,60 | 124,12 | 1.737,68 |
| 4.3 | 102498 | SINAPI | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 1.331,94 | 1,30 | 1,60 | 2.131,10 |
| | | | TOTAL 4.0 | | | | | 4.552,55 |
| | | | TOTAL COM B.D.I | | | | | 383.214,94 |

VALOR GLOBAL É DE R\$ 383.214,94 (TREZENTOS E OITENTA E TRÊS MIL, DUZENTOS E QUATORZE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS)


JAGUARIBE, CEARÁ, 16 DE FEVEREIRO DE 2023


CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP
 CNPJ: 03.147.269/0001-93
 Syomara Alves Barboza
 CPF Nº 817.428.603-97
 Titular/Administradora


CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP
 CNPJ: 03.147.269/0001-93
 JOSCELIO PINHEIRO FALCÃO
 CREA Nº 13638-D
 ENGENHEIRO CIVIL




**CONSTRUTORA
EXITO**
"A persistência é o caminho do êxito"



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
ENDEREÇO: SÍTIO SÃO PAULO DOS SALES E SÍTIO MAMELUCO - MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ
TABELA: SINAPI CE FEVEREIRO/2022 SEM DESONERAÇÃO E SEINFRA 027 - BDI: 23,38%

| ORÇAMENTO | | | | | | | | |
|-----------|--------|---------|---|------|------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|
| ITEM | CÓDIGO | ORGÃO | DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS | UNID | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO SEM BDI (R\$) | VALOR UNITÁRIO COM BDI (R\$) | VALOR TOTAL (R\$) |
| 1.0 | | | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | |
| 1.1 | ADM | PRÓPRIA | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | % | 100,00 | 45,81 | 56,52 | 5.652,00 |
| | | | TOTAL COM BDI 1.0 | | | | | 5.652,00 |
| 2.0 | | | SÍTIO SÃO PAULO DOS SALES | | | | | |
| 2.1 | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | |
| 2.1.1 | C1937 | SEINFRA | PLACAS PADRÃO DE OBRA | M2 | 6,00 | 151,56 | 186,99 | 1.121,94 |
| 2.1.2 | 100577 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 | M2 | 2.603,70 | 1,00 | 1,23 | 3.202,55 |
| 2.1.3 | C2673 | SEINFRA | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) | M2 | 2.603,70 | 0,27 | 0,33 | 859,22 |
| | | | TOTAL 2.1 | | | | | 5.183,71 |
| 2.2 | | | PAVIMENTAÇÃO | | | | | |
| 2.2.1 | | | DRENAGEM SUPERFICIAL | | | | | 84.552,41 |
| 2.2.1.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 35,20 | 70,51 | 87,00 | 3.062,40 |
| 2.2.1.2 | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 17,60 | 42,76 | 52,76 | 928,58 |
| 2.2.1.3 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 879,94 | 38,05 | 46,95 | 41.313,18 |
| 2.2.1.4 | 94287 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 867,94 | 36,65 | 45,22 | 39.248,25 |
| 2.2.2 | | | LEITO VIÁRIO | | | | | 157.963,88 |
| 2.2.2.1 | 101172 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | M2 | 2.343,33 | 54,64 | 67,41 | 157.963,88 |
| | | | TOTAL 2.2 | | | | | 242.516,29 |
| 2.3 | | | PINTURA / SINALIZAÇÃO | | | | | |
| 2.3.1 | C3353 | SEINFRA | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO | M2 | 0,28 | 659,76 | 814,01 | 227,92 |
| 2.3.2 | C2562 | SEINFRA | TUBO AÇO GALV. COM OU SEM COSTURA D=50MM (2") | M | 7,00 | 100,60 | 124,12 | 868,84 |
| 2.3.3 | 102498 | SINAPI | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 879,94 | 1,30 | 1,60 | 1.407,90 |
| | | | TOTAL 2.3 | | | | | 2.504,66 |
| | | | TOTAL COM BDI. 2.0 | | | | | 250.204,66 |
| 3.0 | | | SÍTIO MAMELUCO (LADEIRA DE SEU DINO) | | | | | |
| 3.1 | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | |
| 3.1.1 | 100577 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 | M2 | 1.320,00 | 1,00 | 1,23 | 1.623,60 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU
 OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
 ENDEREÇO: SÍTIO SÃO PAULO DOS SALES E SÍTIO MAMELUCO - MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARA
 TABELA: SINAPI CE FEVEREIRO/2022 SEM DESONERAÇÃO E SEINFRA 027 - BDI: 23,38%




| ORÇAMENTO | | | | | | | | |
|-----------|--------|---------|---|------|------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|
| ITEM | CÓDIGO | ORGÃO | DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS | UNID | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO SEM BDI (R\$) | VALOR UNITÁRIO COM BDI (R\$) | VALOR TOTAL (R\$) |
| 3.1.2 | C2873 | SEINFRA | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) | M2 | 1.320,00 | 0,27 | 0,33 | 435,60 |
| | | | TOTAL 3.1 | | | | | 2.059,20 |
| 3.2 | | | PAVIMENTAÇÃO | | | | | |
| 3.2.1 | | | DRENAGEM SUPERFICIAL | | | | | 43.168,11 |
| 3.2.1.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 18,08 | 70,51 | 87,00 | 1.572,96 |
| 3.2.1.2 | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 9,04 | 42,76 | 52,76 | 476,95 |
| 3.2.1.3 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 452,00 | 38,05 | 46,95 | 21.221,40 |
| 3.2.1.4 | 94287 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 440,00 | 36,65 | 45,22 | 19.896,80 |
| 3.2.2 | | | LEITO VIÁRIO | | | | | 80.083,08 |
| 3.2.2.1 | 101172 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | M2 | 1.188,00 | 54,64 | 67,41 | 80.083,08 |
| | | | TOTAL 3.2 | | | | | 123.251,19 |
| 3.3 | | | PINTURA / SINALIZAÇÃO | | | | | |
| 3.3.1 | C3353 | SEINFRA | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO | M2 | 0,56 | 659,76 | 814,01 | 455,85 |
| 3.3.2 | C2562 | SEINFRA | TUBO AÇO GALV. COM OU SEM COSTURA D=50MM (2") | M | 7,00 | 100,60 | 124,12 | 868,84 |
| 3.3.3 | 102498 | SINAPI | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 452,00 | 1,30 | 1,60 | 723,20 |
| | | | TOTAL 3.3 | | | | | 2.047,89 |
| | | | TOTAL COM BDI 3.0 | | | | | 127.358,28 |
| | | | TOTAL GERAL COM BDI | | | | | 383.214,94 |

VALOR GLOBAL É DE R\$ 383.214,94 (TREZENTOS E OITENTA E TRÊS MIL, DUZENTOS E QUATORZE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS)

JAGUARIBE, CEARÁ. 16 DE FEVEREIRO DE 2023


CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP
 CNPJ: 03.147.269/0001-93
 Syomara Alves Barboza
 CPF Nº 817.428.603-97
 Titular/Administradora


CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP
 CNPJ: 03.147.269/0001-93
 JOSÉ CELSO PINHEIRO FALCÃO
 CREA Nº 13638-D
 ENGENHEIRO CIVIL



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIACU
 OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
 ENDEREÇO: SÍTIO SÃO PAULO DOS SALES E SÍTIO MAMELUCO - MUNICÍPIO DE CARIRIACU-CEARÁ
 TABELA: SINAPI CE FEVEREIRO/2022 SEM DESONERAÇÃO E SEINFRA 027 - BDI: 23,38%

| CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------------------------|----------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|--|
| ITEM | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | SERVIÇOS | TOTAL | MÊS 01 | | MÊS 02 | | MÊS 03 | | MÊS 04 | | |
| | | | | % | VALOR(R\$) | % | VALOR(R\$) | % | VALOR(R\$) | % | VALOR(R\$) | |
| 1.1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | | 5.652,00 | 43,21% | 2.442,27 | 23,06% | 1.303,22 | 11,98% | 677,04 | 21,75% | 1.229,47 | |
| | TOTAL GERAL COM BDI | | 5.652,00 | 43,21% | 2.442,27 | 23,06% | 1.303,22 | 11,98% | 677,04 | 21,75% | 1.229,47 | |
| 2.0 | SÍTIO SÃO PAULO DOS SALES | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | 5.183,71 | 100,00% | 5.183,71 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| 2.2 | DRENAGEM SUPERFICIAL | | 84.552,41 | 0,00% | 0,00 | 100,00% | 84.552,41 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| 2.3 | LEIRO VIÁRIO | | 157.963,88 | 100,00% | 157.963,88 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| 2.4 | PINTURA/SINALIZAÇÃO | | 2.504,66 | 0,00% | 0,00 | 100,00% | 2.504,66 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| | TOTAL GERAL COM BDI | | 250.204,66 | 65,21% | 163.147,59 | 34,79% | 87.057,07 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| 3.0 | SÍTIO MAMELUCO (LADEIRA DE SEU DINO) | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | 2.059,20 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 100,00% | 2.059,20 | 0,00% | 0,00 | |
| 3.2 | DRENAGEM SUPERFICIAL | | 43.168,11 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 100,00% | 43.168,11 | 0,00% | 0,00 | |
| 3.3 | LEIRO VIÁRIO | | 80.083,08 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 100,00% | 80.083,08 | |

Fls: 1618
 RUBRICA PMC
 GO DE LICITAÇÃO

CONSTRUTORA EXITO EIRELI - EPP - CNPJ: 03.147.269/0001-93 - RUA ANTONIO RODRIGUES PINHEIRO, Nº 775 - JOSÉ PESSOA FILHO
 FONE: (88) 3522-2713 - E-mail: construtoraexito@hotmail.com - CEP: 63.475-000 - JAGUARIBICE




| | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|---------|------------|
| 3.4 | PINTURA/SINALIZAÇÃO | 2.047,89 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 100,00% | 2.047,89 |
| | TOTAL GERAL COM BDI | 127.358,28 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 35,51% | 45.227,31 | 64,49% | 82.130,97 |
| | TOTAL GERAL COM BDI | 383.214,94 | 43,21% | 165.589,86 | 23,06% | 88.360,29 | 11,98% | 45.904,35 | 21,75% | 83.360,44 |
| | TOTAL GERAL ACUMULADO | 383.214,94 | 43,21% | 165.589,86 | 66,27% | 253.950,15 | 78,25% | 299.854,50 | 100,00% | 383.214,94 |

VALOR GLOBAL É DE R\$ 383.214,94 (TREZENTOS E OITENTA E TRÊS MIL, DUZENTOS E QUATORZE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS)
 JAGUARIBE, CEARÁ. 16 DE FEVEREIRO DE 2023

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]
 CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
 CNPJ: 03.147.269/0001-93
 RUA ANTÔNIO RODRIGUES PINHEIRO, Nº 775 - JOSÉ PESSOA FILHO
 JAGUARIBE - CEARÁ - CEP: 63.475-000

[Handwritten signature]
 CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
 CNPJ: 03.147.269/0001-93
 Syomara Alves Barbosa
 Titular/Administradora



[Handwritten signature]

CONSTRUTORA EXITO EIRELI - EPP - CNPJ: 03.147.269/0001-93 - RUA ANTÔNIO RODRIGUES PINHEIRO, Nº 775 - JOSÉ PESSOA FILHO
 FONE: (88) 3522-2713 - E-mail: construtoraexito@hotmail.com - CEP: 63.475-000 - JAGUARIBE/CE




PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS


ENDEREÇO: SÍTIO SÃO PAULO DOS SALES E SÍTIO MAMELUCO - MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ

TABELA: SINAPI CE FEVEREIRO/2022 SEM DESONERAÇÃO E SEINFRA 027 - BDI: 23,38%

| COMPOSIÇÃO DE BDI | | | | |
|--|--|--------------------------------|--------------|------------------|
| COD | DESCRIÇÃO | | | % |
| | DESPESAS INDIRETAS | | | |
| AC | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | 3,80 |
| DF | DESPESAS FINANCEIRAS | | | 1,02 |
| R | RISCOS | | | 0,50 |
| | BENEFÍCIOS | | | |
| S + G | GARANTIA/SEGUROS | | | 0,32 |
| L | LUCRO | | | 6,64 |
| | IMPOSTOS | | | |
| | PIS | | | |
| | COFINS | | | 0,65 |
| | ISS | | | 3,00 |
| | CPRB (4.5%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS) | | | 5,00 |
| | TOTAL DOS IMPOSTOS | | | 8,65 |
| | BDI = | | | 23,38% |
| | $BDI = \frac{(1 + AC+S+R+G) (1+DF) (1+L)}{(1-I)}$ | | | |
| PARCELA DO BDI | | 1 QUARTIL | MÉDIO | 3 QUARTIL |
| ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | 3,80% | 4,01% | 4,67% |
| SEGURO E GARANTIA | | 0,32% | 0,40% | 0,74% |
| RISCO | | 0,50% | 0,56% | 0,97% |
| DESPESAS FINANCEIRAS | | 1,02% | 1,11% | 1,21% |
| LUCRO | | 6,64% | 7,30% | 8,69% |
| PIS, COFINS E ISSQN | | CONFORME LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | | |
| VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA | | | | |
| TIPO DE OBRA | | 1 QUARTIL | MÉDIO | 3 QUARTIL |
| CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | | 20,34% | 22,12% | 25,00% |
| CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS | | 19,60% | 20,97% | 24,23% |
| CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES | | 20,76% | 24,18% | 26,44% |
| CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | | 24,00% | 25,84% | 27,86% |
| OBRAS PONTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS | | 22,80% | 27,48% | 30,95% |
| FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | | 11,10% | 14,02% | 16,80% |

JAGUARIBE, CEARÁ. 16 DE FEVEREIRO DE 2023


CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
Syomara Alves Barboza
CPF Nº 817.428.603-97
Titular/Administradora


CONSTRUTORA/EXITO LTDA - EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
JOSCELIO PINHEIRO FALCÃO
CREA Nº 13638-D
ENGENHEIRO CIVIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIACU
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
ENDEREÇO: SÍTIO SÃO PAULO DOS SALES E SÍTIO MAMELUCO - MUNICÍPIO DE CARIRIACU-CEARÁ
TABELA: SINAPI CE FEVEREIRO/2022 SEM DESONERAÇÃO E SEINFRA 027 - BDI: 23,38%


| MEMÓRIA DE CÁLCULO | | | | | | |
|--------------------|--------|---------|--|------|----------|---|
| ITEM | CÓDIGO | ÓRGÃO | DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS | UNID | QUANT. | CÁLCULO |
| 1.0 | | | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | |
| 1.1 | ADM | PRÓPRIA | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | % | 100,00 | 100% |
| 2.0 | | | SÍTIO SÃO PAULO DOS SALES | | | |
| 2.1 | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | |
| 2.1.1 | C1937 | SEINFRA | PLACAS PADRÃO DE OBRA | M2 | 6,00 | ÁREA DA PLACA DE OBRA = (3,00 X 2,00) = 6,00M2 |
| 2.1.2 | 100577 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 | M2 | 2.603,70 | (EXTENSÃO DA VIA X LARGURA DA VIA) >> (E0 A E21 + 13,95) X (6,00) = (433,95 X 6,00) = 2.603,70M2 |
| 2.1.3 | C2873 | SEINFRA | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) | M2 | 2.603,70 | ÁREA DE LOCAÇÃO = ÁREA DE REGULARIZAÇÃO= 2.603,70M2 |
| 2.2 | | | PAVIMENTAÇÃO | | | |
| 2.2.1 | | | DRENAGEM SUPERFICIAL | | | |
| 2.2.1.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 35,20 | PERÍMETRO DO MEIO FIO X LARGURA X ALTURA = (879,94 X 0,20X0,20) = 35,20M3 |
| 2.2.1.2 | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 17,60 | PERÍMETRO DO MEIO FIO X LARGURA X ALTURA = (879,94 X 0,20X0,10) = 17,60M3 |
| 2.2.1.3 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES: 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 879,94 | (PERÍMETRO DO MEIO FIO PRÉ MOLDADO A EXECUTAR = (6,00+59,78+47,37+59,7+29,66+31,97+28,65+40,59+33,76+32,79+36,67+32,59+6,00+31,9+35,78+31,43+34,79+40,56+29,53+32,74+31,11+60,56+46,65+59,36) = 879,94M |
| 2.2.1.4 | 94287 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 867,94 | PERÍMETRO DE SARJETA = (59,78+47,37+59,7+29,66+31,97+28,65+40,59+33,76+32,79+36,67+32,59+31,9+35,78+31,43+34,79+40,56+29,53+32,74+31,11+60,56+46,65+59,36) = 867,94M |
| 2.2.2 | | | LEITO VIÁRIO | | | |
| 2.2.2.1 | 101172 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | M2 | 2.343,33 | ÁREA DA PAVIMENTAÇÃO = [EXTENSÃO DA VIA X (LARGURA DA VIA - LARGURA DA SARJETA)] = (433,95 X (6,00-0,60)) = (433,95 X 5,40) = 2.343,33M2 |
| 2.3 | | | PINTURA / SINALIZAÇÃO | | | |
| 2.3.1 | C3353 | SEINFRA | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO | M2 | 0,28 | ÁREA DA PLACA X QTD = (0,28X2) = 0,56M2 |
| 2.3.2 | C2562 | SEINFRA | TUBO AÇO GALV. COM OU SEM COSTURA D=50MM (2") | M | 7,00 | ALTURA DO POSTE PARA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO X QUANTIDADE DE POSTES = (3,50 X 2) = 7,00M |
| 2.3.3 | 102498 | SINAPI | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 879,94 | PERÍMETRO DO MEIO FIO PRE-MOLDADO = 879,94M |
| 3.0 | | | SÍTIO MAMELUCO (LADEIRA DE SEU DINO) | | | |
| 3.1 | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | |
| 3.1.1 | 100577 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 | M2 | 1.320,00 | (EXTENSÃO DA VIA X LARGURA DA VIA) >> (E0 A E11) X (6,00) = (220 X 6,00) = 1.320,00M2 |
| 3.1.2 | C2873 | SEINFRA | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) | M2 | 1.320,00 | ÁREA DE LOCAÇÃO = ÁREA DE REGULARIZAÇÃO= 1.320,00M2 |
| 3.2 | | | PAVIMENTAÇÃO | | | |




PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU
 OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
 ENDEREÇO: SÍTIO SÃO PAULO DOS SALES E SÍTIO MAMELUCO - MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ
 TABELA: SINAPI CE FEVEREIRO/2022 SEM DESONERAÇÃO E SEINFRA 027 - BDI: 23,38%

| MEMÓRIA DE CÁLCULO | | | | | | |
|--------------------|--------|---------|---|------|----------|---|
| ITEM | CÓDIGO | ÓRGÃO | DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS | UNID | QUANT. | CÁLCULO |
| 3.2.1 | | | DRENAGEM SUPERFICIAL | | | |
| 3.2.1.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 18,08 | PERÍMETRO DO MEIO FIO X LARGURA X ALTURA = (452,00 X 0,20X0,20) = 18,08M3 |
| 3.2.1.2 | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 9,04 | PERÍMETRO DO MEIO FIO X LARGURA X ALTURA = (452,00X 0,20X0,10) = 9,04M3 |
| 3.2.1.3 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 452,00 | PERÍMETRO DO MEIO FIO PRÉ MOLDADO A EXECUTAR = (6,00+18,57+98,85+21,88+21,73+16,89+42,66+6,00 +42,82+17,66+21,35+21,56+98,49+17,54) = 452,00M |
| 3.2.1.4 | 94287 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 440,00 | PERÍMETRO DE SARJETA=(18,57+98,85+21,88+21,73+16,89+42,66+42,82+17,66+21,35+21,56+98,49+17,54) = 440,00M |
| 3.2.2 | | | LEITO VIÁRIO | | | |
| 3.2.2.1 | 101172 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | M2 | 1.188,00 | ÁREA DA PAVIMENTAÇÃO = [EXTENSÃO DA VIA X (LARGURA DA VIA - LARGURA DA SARJETA)] = [220,00 X (6,00-0,60)] = (220,00 X 5,40) = 1.188,00M2 |
| 3.3 | | | PINTURA / SINALIZAÇÃO | | | |
| 3.3.1 | C3353 | SEINFRA | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO | M2 | 0,56 | ÁREA DA PLACA X QTD = (0,28X2) = 0,56M2 |
| 3.3.2 | C2562 | SEINFRA | TUBO AÇO GALV. COM OU SEM COSTURA D=50MM (2") | M | 7,00 | ALTURA DO POSTE PARA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO X QUANTIDADE DE POSTES = (3,50 X 2) = 7,00M |
| 3.3.3 | 102498 | SINAPI | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 452,00 | PERÍMETRO DO MEIO FIO PRE-MOLDADO = 452,00M |

JAGUARIBE, CEARÁ. 16 DE FEVEREIRO DE 2023


CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP
 CNPJ: 03.147.269/0001-93
 Syomara Alves Barboza
 CPF Nº 817.428.603-97
 Titular/Administradora


CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP
 CNPJ: 03.147.269/0001-93
 JOSCELIO PINHEIRO FALCÃO
 CREA Nº 13638-D
 ENGENHEIRO CIVIL








PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

ENDEREÇO: SÍTIO SÃO PAULO DOS SALES E SÍTIO MAMELUCO - MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ

TABELA: SINAPI CE FEVEREIRO/2022 SEM DESONERAÇÃO E SEINFRA 027 - BDI: 23,38%

| ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS E MENSALISTAS - TABELA SEINFRA 027 | | | |
|--|---|--------------|--------------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | HORISTA% | MENSALISTA% |
| GRUPO A | | | |
| A1 | INSS | 20,00 | 20,00 |
| A2 | SESI | 1,50 | 1,50 |
| A3 | SENAI | 1,00 | 1,00 |
| A4 | INCRA | 0,20 | 0,20 |
| A5 | SEBRAE | 0,60 | 0,60 |
| A6 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2,50 | 2,50 |
| A7 | SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO | 3,00 | 3,00 |
| A8 | FGTS | 8,00 | 8,00 |
| A | ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS | 36,80 | 36,80 |
| GRUPO B | | | |
| B1 | DESCANSO SEMANAL REMUNERADO | 17,84 | 0,00 |
| B2 | FÉRIADOS | 3,71 | 0,00 |
| B3 | AUXÍLIO - ENFERMIDADE | 0,87 | 0,67 |
| B4 | 13º SALÁRIO | 10,80 | 8,33 |
| B5 | LICENÇA PATERNIDADE | 0,07 | 0,06 |
| B6 | FALTAS JUSTIFICADAS | 0,72 | 0,56 |
| B7 | DIAS DE CHUVAS | 1,55 | 0,00 |
| B8 | AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO | 0,11 | 0,08 |
| B9 | FÉRIAS GOZADAS | 8,71 | 6,73 |
| B10 | SALÁRIO MATERNIDADE | 0,03 | 0,03 |
| B | ENCARGOS SOCIAIS COM INCIDÊNCIA DE A | 44,41 | 16,46 |
| GRUPO C | | | |
| C1 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 5,40 | 4,17 |
| C2 | AVISO PRÉVIO TRABALHADO | 0,13 | 0,10 |
| C3 | FÉRIAS INDENIZADAS | 4,85 | 3,75 |
| C4 | DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 3,90 | 3,01 |
| C5 | INDENIZAÇÃO ADICIONAL | 0,45 | 0,35 |
| C | ENCARGOS SOCIAIS SEM INCIDÊNCIA DE A | 14,73 | 11,38 |




PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS


ENDEREÇO: SÍTIO SÃO PAULO DOS SALES E SÍTIO MAMELUCO - MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ


TABELA: SINAPI CE FEVEREIRO/2022 SEM DESONERAÇÃO E SEINFRA 027 - BDI: 23,38%


| ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS E MENSALISTAS - TABELA SEINFRA 027 | | | |
|--|--|----------|-------------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | HORISTA% | MENSALISTA% |
| | GRUPO D | | |
| D1 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B | 16,34 | 6,06 |
| D2 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 0,48 | 0,37 |
| D | REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO | 16,82 | 6,43 |
| | TOTAL (A+B+C+D) | 112,76 | 71,07 |

JAGUARIBE, CEARÁ. 16 DE FEVEREIRO DE 2023


CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
Syomara Alves Barboza
CPF Nº 817.428.603-97
Titular/Administradora


CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
JOSÉ CELSO PINHEIRO FALCÃO
CREA Nº 13638-D
ENGENHEIRO CIVIL






PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

ENDEREÇO: SÍTIO SÃO PAULO DOS SALES E SÍTIO MAMELUCO - MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU - CEARÁ

TABELA: SINAPI CE FEVEREIRO/2022 SEM DESONERAÇÃO E SEINFRA 027 - BDI: 23,38%

| ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS E MENSALISTAS - TABELA SINAPI (SEM DESONERAÇÃO) | | | |
|---|-------------------------------------|--------------|--------------|
| ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO DE OBRA | | | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | HORISTA% | MENSALISTA% |
| GRUPO A | | | |
| A1 | INSS | 20,00 | 20,00 |
| A2 | SESI | 1,50 | 1,50 |
| A3 | SENAI | 1,00 | 1,00 |
| A4 | INCRA | 0,20 | 0,20 |
| A5 | SEBRAE | 0,60 | 0,60 |
| A6 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2,50 | 2,50 |
| A7 | SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO | 3,00 | 3,00 |
| A8 | FGTS | 8,00 | 8,00 |
| A9 | SECONCI | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 36,80 | 36,80 |
| GRUPO B | | | |
| B1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 17,84 | 0,00 |
| B2 | FERIADOS | 3,71 | 0,00 |
| B3 | AUXÍLIO - ENFERMIDADE | 0,85 | 0,66 |
| B4 | 13º SALÁRIO | 10,81 | 8,33 |
| B5 | LICENÇA PATERNIDADE | 0,07 | 0,06 |
| B6 | FALTAS JUSTIFICADAS | 0,72 | 0,56 |
| B7 | DIAS DE CHUVAS | 1,56 | 0,00 |
| B8 | AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO | 0,10 | 0,08 |
| B9 | FÉRIAS GOZADAS | 8,95 | 6,90 |
| B10 | SALÁRIO MATERNIDADE | 0,03 | 0,02 |
| | TOTAL | 44,64 | 16,61 |
| GRUPO C | | | |
| C1 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 5,41 | 4,17 |
| C2 | AVISO PRÉVIO TRABALHADO | 0,13 | 0,10 |
| C3 | FÉRIAS INDENIZADAS | 4,36 | 3,36 |
| C4 | DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 3,80 | 2,93 |
| C5 | INDENIZAÇÃO ADICIONAL | 0,46 | 0,35 |
| | TOTAL | 14,16 | 10,91 |




PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

ENDEREÇO: SÍTIO SÃO PAULO DOS SALES E SÍTIO MAMELUCO - MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ


TABELA: SINAPI CE FEVEREIRO/2022 SEM DESONERAÇÃO E SEINFRA 027 - BDI: 23,38%

| ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS E MENSALISTAS - TABELA SINAPI (SEM DESONERAÇÃO) | | | |
|---|--|---------------|--------------|
| ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO DE OBRA | | | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | HORISTA% | MENSALISTA% |
| D | GRUPO D | | |
| D1 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B | 16,43 | 6,11 |
| D2 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 0,48 | 0,37 |
| | TOTAL | 16,91 | 6,48 |
| | TOTAL (A+B+C+D) | 112,51 | 70,80 |

JAGUARIBE, CEARÁ. 16 DE FEVEREIRO DE 2023


CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
Syomara Alves Barboza
CPF Nº 817.428.603-97
Titular/Administradora



CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
JOSCELIO PINHEIRO FALCÃO
CREA Nº 13638-D
ENGENHEIRO CIVIL











PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
ENDEREÇO: SÍTIO SÃO PAULO DOS SALES E SÍTIO MAMELUCO - MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ
TABELA: SINAPI CE FEVEREIRO/2022 SEM DESONERAÇÃO E SEINFRA 027 - BDI: 23,38%


| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS | | | | | |
|--|---|-------------|-----------------------------|-------------------|------------|
| ADM - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - % | | | | | |
| SERVIÇO | UNID | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| 18584 | ENGENHEIRO JUNIOR | HxMÊS | 0,0700 | 16.360,0710 | 1.145,2050 |
| | | | TOTAL PARA 04 MESES: | 4.580,8199 | |
| | | | FRAÇÃO DE 100 % | 45,81 | |
| | | | BDI 23,38% | 10,71 | |
| | | | VALOR GERAL: | 56,52 | |
| C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA - M2 | | | | | |
| SERVIÇO | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| 12543 | SERVEnte | H | 2,0000 | 16,7972 | 33,5944 |
| | | | TOTAL: | 33,5944 | |
| MATERIAIS | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| 10537 | CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM | M2 | 1,0200 | 34,8782 | 35,5758 |
| 11100 | ESMALTE SINTETICO | L | 1,0000 | 24,4910 | 24,4910 |
| 11691 | PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" | M | 4,5000 | 12,3578 | 55,6101 |
| 11725 | PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG) | KG | 0,1500 | 15,2292 | 2,2844 |
| | | | TOTAL: | 117,9612 | |
| | | | TOTAL SIMPLES: | 151,56 | |
| | | | ENCARGOS SOCIAIS: | INCLUSO | |
| | | | VALOR BDI: | 0,00 | |
| | | | VALOR GERAL: | 151,56 | |
| 100577 - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 (M2) | | | | | |
| SERVIÇO | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,00200000 | 48,00 | 0,10 |
| 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,00100000 | 265,00 | 0,27 |
| 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,00300000 | 68,00 | 0,20 |
| 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,00010000 | 204,00 | 0,02 |
| 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | CHI | 0,00200000 | 77,00 | 0,15 |
| 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | CHP | 0,00100000 | 207,00 | 0,21 |


(Handwritten signatures and initials)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
ENDEREÇO: SÍTIO SÃO PAULO DOS SALES E SÍTIO MAMELUÇO - MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARA
TABELA: SINAPI CE FEVEREIRO/2022 SEM DESONERAÇÃO E SEINFRA 027 - BDI: 23,38%


| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS | | | | | |
|---|--|-------------|----------------|--------------------|---------|
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,00300000 | 17,82 | 0,05 |
| | | | | TOTAL SERVIÇO: | 1,00 |
| | | | | TOTAL SIMPLES: | 1,00 |
| | | | | ENCARGOS SOCIAIS: | INCLUSO |
| | | | | VALOR BDI: | 0,00 |
| | | | | VALOR GERAL: | 1,00 |
| C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2) | | | | | |
| EQUIPAMENTO | | | | | |
| | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| 10700 | CAMINHONETE SAVEIRO (CHP) | H | 0,00100000 | 75,62 | 0,08 |
| 10758 | NÍVEL (CHP) | H | 0,00200000 | 0,65 | 0,00 |
| 10775 | TEODOLITO (CHP) | H | 0,00200000 | 1,32 | 0,00 |
| | | | | TOTAL EQUIPAMENTO: | 0,08 |
| MÃO DE OBRA | | | | | |
| | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| 10037 | AJUDANTE | H | 0,00400000 | 18,25 | 0,07 |
| 12382 | NIVELADOR | H | 0,00200000 | 27,41 | 0,05 |
| 12445 | TOPOGRAFO | H | 0,00200000 | 33,62 | 0,07 |
| | | | | TOTAL MÃO DE OBRA: | 0,20 |
| | | | | TOTAL SIMPLES: | 0,27 |
| | | | | ENCARGOS SOCIAIS: | INCLUSO |
| | | | | VALOR BDI: | 0,00 |
| | | | | VALOR GERAL: | 0,27 |
| 93358 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3) | | | | | |
| SERVIÇO | | | | | |
| | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3,95600000 | 17,82 | 70,51 |
| | | | | TOTAL SERVIÇO: | 70,51 |
| | | | | TOTAL SIMPLES: | 70,51 |
| | | | | ENCARGOS SOCIAIS: | INCLUSO |
| | | | | VALOR BDI: | 0,00 |
| | | | | VALOR GERAL: | 70,51 |
| 96995 - REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (M3) | | | | | |
| SERVIÇO | | | | | |
| | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2,39860000 | 17,82 | 42,76 |
| | | | | TOTAL SERVIÇO: | 42,76 |
| | | | | TOTAL SIMPLES: | 42,76 |
| | | | | ENCARGOS SOCIAIS: | INCLUSO |
| | | | | VALOR BDI: | 0,00 |
| | | | | VALOR GERAL: | 42,76 |
| 94273 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 (M) | | | | | |
| MATERIAL | | | | | |
| | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| 00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0,00700000 | 78,40 | 0,55 |
| 00004059 | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRÉ-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2) | M | 1,00500000 | 20,47 | 20,57 |
| | | | | TOTAL MATERIAL: | 21,12 |
| SERVIÇO | | | | | |
| | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |






PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
ENDEREÇO: SÍTIO SÃO PAULO DOS SALES E SÍTIO MAMELUCO - MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ
TABELA: SINAPI CE FEVEREIRO/2022 SEM DESONERAÇÃO E SEINFRA 027 - BDI: 23,38%

| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS | | | | | |
|---|---|------|-------------|-------------------|---------|
| 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 0,00200000 | 500,00 | 1,00 |
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,39400000 | 22,62 | 8,91 |
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,39400000 | 17,82 | 7,02 |
| | | | | TOTAL SERVIÇO: | 16,93 |
| | | | | TOTAL SIMPLES: | 38,05 |
| | | | | ENCARGOS SOCIAIS: | INCLUSO |
| | | | | VALOR BDI: | 0,00 |
| | | | | VALOR GERAL: | 38,05 |
| 94287 - EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 (M) | | | | | |
| MATERIAL | | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 0000037 0 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0,01000000 | 78,40 | 0,78 |
| 0003449 2 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 0,03700000 | 400,00 | 14,80 |
| 0000451 7 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0,20000000 | 3,97 | 0,79 |
| 0000618 9 | TABUA NÃO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0,08300000 | 23,00 | 1,91 |
| | | | | TOTAL MATERIAL: | 18,29 |
| SERVIÇO | | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,45400000 | 22,62 | 10,27 |
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,45400000 | 17,82 | 8,09 |
| | | | | TOTAL SERVIÇO: | 18,36 |
| | | | | TOTAL SIMPLES: | 36,65 |
| | | | | ENCARGOS SOCIAIS: | INCLUSO |
| | | | | VALOR BDI: | 0,00 |
| | | | | VALOR GERAL: | 36,65 |
| 101172 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 (M2) | | | | | |
| MATERIAL | | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 0000036 7 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0,11400000 | 79,42 | 9,05 |
| 0001318 6 | PEDRA GRANITICA OU BASALTICA IRREGULAR, FAIXA GRANULOMETRICA 100 A 150 MM PARA PAVIMENTAÇÃO OU CALCAMENTO POLIEDRICO, POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE) | M3 | 0,11900000 | 59,80 | 7,12 |
| | | | | TOTAL MATERIAL: | 16,17 |
| SERVIÇO | | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 0,04400000 | 414,50 | 18,24 |
| 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,33250000 | 22,46 | 7,47 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU
 OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
 ENDEREÇO: SÍTIO SÃO PAULO DOS SALES E SÍTIO MAMELUCO - MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ
 TABELA: SINAPI CE FEVEREIRO/2022 SEM DESONERAÇÃO E SEINFRA 027 - BDI: 23,38%


| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS | | | | | |
|--|---|------|-------------|---------------------------|----------------|
| 5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,10770000 | 59,15 | 6,37 |
| 5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,00310000 | 150,00 | 0,47 |
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,33250000 | 17,82 | 5,93 |
| | | | | TOTAL SERVIÇO: | 38,47 |
| | | | | TOTAL SIMPLES: | 54,64 |
| | | | | ENCARGOS SOCIAIS: | INCLUSO |
| | | | | VALOR BDI: | 0,00 |
| | | | | VALOR GERAL: | 54,64 |
| C3353 - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO (M2) | | | | | |
| EQUIPAMENTO | | | | | |
| | | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10581 | CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI) | H | 0,90000000 | 45,79 | 41,21 |
| 10703 | CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP) | H | 0,10000000 | 128,13 | 12,81 |
| | | | | TOTAL EQUIPAMENTO: | 54,02 |
| MÃO DE OBRA | | | | | |
| | | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10498 | CARPINTEIRO | H | 0,10000000 | 22,71 | 2,27 |
| 12543 | SERVENTE | H | 1,00000000 | 16,80 | 16,80 |
| | | | | TOTAL MÃO DE OBRA: | 19,07 |
| MATERIAL | | | | | |
| | | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 12525 | PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2" | UN | 2,00000000 | 0,47 | 0,94 |
| 12526 | PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2" | UN | 3,00000000 | 0,81 | 2,43 |
| 12695 | PLACA REFLETIVA DE AÇO GALVANIZADO | M2 | 1,00000000 | 518,10 | 518,10 |
| 10198 | PONTELETE / BARROTE DE 3X3 APARELHADO | M | 3,00000000 | 16,98 | 50,94 |
| 12542 | TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"X1 1/2" | M | 1,00000000 | 8,07 | 8,07 |
| | | | | TOTAL MATERIAL: | 580,48 |
| SERVIÇO | | | | | |
| | | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| C3268 | CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) | M3 | 0,01800000 | 343,61 | 6,18 |
| | | | | TOTAL SERVIÇO: | 6,18 |
| | | | | TOTAL SIMPLES: | 659,76 |
| | | | | ENCARGOS SOCIAIS: | INCLUSO |
| | | | | VALOR BDI: | 0,00 |
| | | | | VALOR GERAL: | 659,76 |
| C2562 - TUBO AÇO GALV. C/OU S/COSTURA D=50MM (2") (M) | | | | | |
| MÃO DE OBRA | | | | | |
| | | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 0,74000000 | 18,26 | 13,51 |
| 12320 | ENCANADOR | H | 0,74000000 | 22,27 | 16,48 |
| | | | | TOTAL MÃO DE OBRA: | 29,99 |
| MATERIAL | | | | | |
| | | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 11180 | FITA DE VEDAÇÃO | M | 1,13000000 | 0,27 | 0,31 |
| 12171 | TUBO AÇO GALVANIZADO DE 50MM (2") | M | 1,01000000 | 69,61 | 70,31 |
| | | | | TOTAL MATERIAL: | 70,61 |
| | | | | TOTAL SIMPLES: | 100,60 |
| | | | | ENCARGOS SOCIAIS: | INCLUSO |




PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
ENDEREÇO: SÍTIO SÃO PAULO DOS SALES E SÍTIO MAMELUCO - MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ
TABELA: SINAPI CE FEVEREIRO/2022 SEM DESONERAÇÃO E SEINFRA 027 - BDI: 23,38%

| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS | | | | | |
|---|------|-------------|----------------|--------------|--------|
| | | | | VALOR BDI: | 0,00 |
| | | | | VALOR GERAL: | 100,60 |
| 102498 - PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 (M) | | | | | |
| MATERIAL | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| 0001116 1 CAL HIDRATADA PARA PINTURA | KG | 0,10600000 | 1,35 | 0,14 | |
| TOTAL MATERIAL: | | | | 0,14 | |
| SERVIÇO | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,03700000 | 23,64 | 0,87 | |
| 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,01600000 | 17,82 | 0,29 | |
| TOTAL SERVIÇO: | | | | 1,16 | |
| TOTAL SIMPLES: | | | | 1,30 | |
| ENCARGOS SOCIAIS: | | | | INCLUSO | |
| VALOR BDI: | | | | 0,00 | |
| VALOR GERAL: | | | | 1,30 | |

JAGUARIBE, CEARÁ. 16 DE FEVEREIRO DE 2023


CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
Syomara Alves Barboza
CPF Nº 817.428.603-97
Titular/Administradora


CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
JOSCELIO PINHEIRO FALCÃO
CREA Nº 13638-D
ENGENHEIRO CIVIL

| | | | | | |
|--|---|---|---|--------------------------------------|--------------------|
| Nº OPERAÇÃO 1076393 | Nº SICONV 01/0373 | GIGOV JN-6407 | GESTOR VICIADAS | PROGRAMA AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL | IAÇÃO / MODALIDADE |
| PROPORANTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE GARIARIACU | MUNICÍPIO / UF CARIARIACU/CE | LOCALIDADE / ENDEREÇO ST. SÃO PAULO DOS SALES E ST. MANUELLO | OBJETO PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAIS NO MUNICÍPIO DE GARIARIACU | INÍCIO DA OBRA | |
| Nº CTEF | EMPRESA EXECUTORA CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP | CNPJ 09.147.269/0001-93 | OBJETO DO CTEF PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAIS NO MUNICÍPIO DE GARIARIACU | | |


Gratu de Sigilo
#PUBLICO

DATA ASSINATURA

| Nível | Item | Descrição | Unid. | Qtde. | Preço Unit. (R\$) | Preço Total (R\$) | Agrupador de Eventos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---------|------|--|-------|----------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------|----------|---|---|---|---|
| Nível | 1.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | % | 100,00 | 66,52 | 6.652,00 | 1-Administração Local | 66,00 | 34,00 | | | | |
| Serviço | 1.1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | | | | | | | | | | | |
| Nível | 2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | M2 | 6,00 | 186,99 | 1.121,94 | 2-SERVIÇOS PRELIMINARES | 6,00 | | | | | |
| Serviço | 2.1 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | | | | | | 2.603,70 | 1.320,00 | | | | |
| Serviço | 2.2 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_1/2019 | M2 | 3.923,70 | 1,23 | 4.826,15 | 2-SERVIÇOS PRELIMINARES | 2.603,70 | 1.320,00 | | | | |
| Serviço | 2.3 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) | M2 | 3.923,70 | 0,33 | 1.294,93 | 2-SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | |
| Nível | 3.0 | PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| Serviço | 3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 53,28 | 87,00 | 4.635,36 | 3-DRENAGEM SUPERFICIAL | 36,20 | 18,08 | | | | |
| Serviço | 3.2 | REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_02/2017 | M3 | 26,64 | 52,76 | 1.405,53 | 3-DRENAGEM SUPERFICIAL | 17,60 | 9,04 | | | | |
| Serviço | 3.3 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-PIÓ) EM TRECHO RETO CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 1.331,94 | 46,95 | 62.534,58 | 3-DRENAGEM SUPERFICIAL | 879,94 | 652,00 | | | | |
| Serviço | 3.4 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA, IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 1.307,94 | 45,22 | 59.145,05 | 3-DRENAGEM SUPERFICIAL | 867,94 | 440,00 | | | | |
| Serviço | 3.5 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIEDRICAS REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | M2 | 3.531,33 | 67,41 | 238.046,96 | 4-LEITO VIÁRIO | 2.343,33 | 1.188,00 | | | | |
| Nível | 4.0 | PINTURA / SINALIZAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| Serviço | 4.1 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO | M2 | 0,84 | 814,01 | 683,77 | 5-PINTURA / SINALIZAÇÃO | 0,28 | 0,56 | | | | |
| Serviço | 4.2 | TUBO AÇO GALV. C/OU SICOSTURA D=50mm (2") | M | 14,00 | 124,12 | 1.737,68 | 5-PINTURA / SINALIZAÇÃO | 7,00 | 7,00 | | | | |
| Serviço | 4.3 | PINTURA DE MECHÃO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAPAÇÃO). AF_05/2021 | M2 | 1.331,94 | 1,60 | 2.131,10 | 5-PINTURA / SINALIZAÇÃO | 879,94 | 452,00 | | | | |

Frontes de Obra:

Valor Total do Orçamento: R\$ 383.214,94



Responsável Técnico: JOSCELINO PINHEIRO FALCÃO
CREA / CAU: CE13.838D

CARIARIACU, CE, 16 de fevereiro de 2023
Local e Data

27.477 v006 micro



PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Detalhamento de Eventos

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

| | | | | | | |
|--|---------------------------------|---|---|---|--------------------|-----------------|
| Nº OPERAÇÃO 1076893 | Nº SICONV 910373 | GIGOV JUN-5407 | GESTOR MUNICIPAIS | PROGRAMA AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL | ACÇÃO / MODALIDADE | DATA ASSINATURA |
| PROPOSTANTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIARIACU | MUNICÍPIO / UF CARIARIACU/CE | LOCALIDADE / ENDEREÇO ST. SÃO PAULO DOS SALES E ST. MANELUÇO | OBJETO PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CARIARIACU | OBJETO DO CTEF PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CARIARIACU | INÍCIO DA OBRA | |
| Nº CTEF EMPRESA EXECUTORA CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP | CNPJ 03.147.269/0001-93 | | | | | |

Serviços:

Modo de Exibição:

| | | | | | |
|-------------------------|--------------|-------------------------|--------------|-------------------------|--------------|
| ST. SÃO PAULO DOS SALES | ST. MANELUÇO | ST. SÃO PAULO DOS SALES | ST. MANELUÇO | ST. SÃO PAULO DOS SALES | ST. MANELUÇO |
| 253.934,95 | 429.279,96 | 1.921,68 | 34,00 | 66,00 | 5.183,71 |
| 6,00 | 2.099,20 | 2.603,70 | 1.320,00 | 2.603,70 | 1.320,00 |
| 84.552,41 | 43.168,11 | 36,20 | 18,08 | 17,60 | 9,04 |
| 879,94 | 452,00 | 867,94 | 440,00 | 157.963,88 | 80.083,08 |
| 2.943,33 | 1.188,00 | 2.943,33 | 1.188,00 | 2.504,66 | 2.047,89 |
| 0,28 | 0,56 | 7,00 | 7,00 | 879,94 | 462,00 |

Frete de Obra:

| Evento | Item | Orç. | Título dos Eventos / Descrição Serviço | Unid. | Qtde. | Total por Frete (R\$) |
|--------|------|------|---|--------|------------|-----------------------|
| 1 | 1.1 | | Administração Local | R\$ | 5.652,00 | |
| 1 | 1.1 | | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | % | 100,00 | |
| 2 | 2.1 | | SERVIÇOS PRELIMINARES | R\$ | 7.242,91 | |
| 2 | 2.1 | | PLACAS PADRÃO DE OBRA | M2 | 6,00 | |
| 2 | 2.2 | | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO | M2 | 3.923,70 | |
| 2 | 2.2 | | PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 | M2 | 3.923,70 | |
| 2 | 2.3 | | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) | R\$ | 127.720,52 | |
| 3 | 3.1 | | DRENAGEM SUPERFICIAL | M3 | 59,28 | |
| 3 | 3.1 | | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 26,64 | |
| 3 | 3.2 | | REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M | 1.331,94 | |
| 3 | 3.2 | | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). | M | 1.331,94 | |
| 3 | 3.3 | | AF_06/2016 | M | 1.331,94 | |
| 3 | 3.4 | | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 1.307,94 | |
| 3 | 3.4 | | LEITO VIÁRIO | R\$ | 288.046,96 | |
| 4 | 4.1 | | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIEDRICAS, REAJUSTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). | M2 | 3.531,33 | |
| 4 | 4.1 | | AF_05/2020 | R\$ | 4.552,65 | |
| 4 | 4.2 | | PINTURA / SINALIZAÇÃO | M2 | 0,84 | |
| 4 | 4.2 | | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO | M | 14,00 | |
| 5 | 5.1 | | TUBO AÇO GALV. CIGU SICOSTURA D=50mm (2") | M2 | 1.331,94 | |
| 5 | 5.2 | | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CALAÇÃO). AF_05/2021 | M2 | 1.331,94 | |
| 5 | 5.3 | | #NOME? #NOME? #NOME? | #NOME? | #NOME? | |

Valor de Investimento: R\$ 383.214,94

CARIARIACU, CE, 16 de fevereiro de 2023

Local e Data



Responsável Técnico: JOSÉ CELSO PINHEIRO FALCÃO
CREA / CAU: CE136381

| | | | | | | |
|--|---|---|---|--------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Nº OPERAÇÃO 1076393 | Nº SICONV 910373 | GIGOV UN-8407 | GESTOR MCCIDADES | PROGRAMA AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL | AÇÃO / MODALIDADE | DATA ASSINATURA |
| PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIARIACU | MUNICÍPIO / UF CARIARIACU/CE | LOCALIDADE / ENDEREÇO ST. SÃO PAULO DOS SALES E ST. MAMELUCO | OBJETO PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CARIARIACU | INÍCIO DA OBRA | | |
| Nº CTEF | EMPRESA EXECUTORA CONSTRUTORA EXATO LTDA - EPP | CNPJ 03.147.269/0001-93 | | | | |

| Nº do Evento | Título dos Eventos | Mês 01 | Mês 02 | Mês 03 | Mês 04 |
|--------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | Administração Local | 43,21% | 25,06% | 11,98% | 21,75% |
| 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | R\$ 165.589,86 | R\$ 88.360,29 | R\$ 45.904,35 | R\$ 83.360,44 |
| 3 | DRENAGEM SUPERFICIAL | % 43,21% | % 66,27% | % 78,29% | % 100,00% |
| 4 | LEITO VÁRIO | R\$ 165.589,86 | R\$ 253.950,15 | R\$ 298.854,50 | R\$ 383.214,94 |
| 5 | PINTURA/SINALIZAÇÃO | | | | |

Informe, abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão construídos (medição por eventos)


| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|

| Cronograma | | Mês 01 | Mês 02 | Mês 03 | Mês 04 |
|------------|-----|------------|------------|------------|------------|
| Parcela | % | 43,21% | 25,06% | 11,98% | 21,75% |
| Parcela | R\$ | 165.589,86 | 88.360,29 | 45.904,35 | 83.360,44 |
| Acumulado | % | 43,21% | 66,27% | 78,29% | 100,00% |
| Acumulado | R\$ | 165.589,86 | 253.950,15 | 298.854,50 | 383.214,94 |

A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.

Responsável Técnico: JOSÉ GELIO PINHEI
CREA / CAU: CE13.638D

CARIARIACU/CE, 16 de fevereiro de 2023
Local e Data





PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Resumo de Acompanhamento

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

| | | | | | | |
|--|---|----------------------------|--|--|--|-----------------|
| Nº OPERAÇÃO 1076353 | Nº SICONV 910373 | GIGOV JUN-6407 | GESTOR MUNICIPALES | PROGRAMA AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL | AÇÃO / MODALIDADE | DATA ASSINATURA |
| PROPORIENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIACU | | | MUNICÍPIO / UF CARIRIACU / CE | LOCALIDADE / ENDEREÇO ST. SÃO PAULO DOS SALÉIS E ST. MAMELUCO | OBJETO PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CARIRIACU | |
| Nº CTEF | EMPRESA EXECUTORA CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP | CNPJ 03.147.269/0001-93 | OBJETO DO CTEF PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CARIRIACU | | | INÍCIO DA OBRA |

ACOMPANHAMENTO

Valor de Investimento: R\$ 383.214,94

| Nº da Medição | Data da medição | Valores Medidos (R\$) | | % Global | | Prazo Decorrido (dias) | Equivalentes dias-obra | Dias Atraso (-) / Adiant. (+) | % Atraso / Adiant. | Valores Medidos Acum. (R\$) |
|-------------------------------|-----------------|-----------------------|------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | | | | | |
| 1 | 00/01/1900 | 165.589,86 | 165.589,86 | 43,21% | 43,21% | 0 | 60 | 60 | 39,47% | 5.632,00 |
| 2 | 00/01/1900 | 88.360,29 | 253.950,15 | 23,06% | 66,27% | 0 | 91 | 91 | 59,87% | 7.242,91 |
| 3 | 00/01/1900 | 45.904,35 | 299.854,50 | 11,98% | 78,25% | 0 | 121 | 121 | 79,61% | 365.767,48 |
| 4 | 00/01/1900 | 83.360,44 | 383.214,94 | 21,75% | 100,00% | 0 | 152 | 152 | 100,00% | 4.552,55 |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| Total Medido Acumulado | | R\$ 383.214,94 | | 100,00% | 100,00% | | 152 | | 100,00% | |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls: 163/0
RUBRICA
PMC

CARIRIACU / CE 16 de fevereiro de 2023
Local e Data

Resp. Tec. Fiscal: 0
CREA / CAU: 0
ART: 0

27.477 v006 MITCRO