

CARTA PROPOSTA

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL. PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU-CEARÁ.

Proponente: **CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP.**
CNPJ: **03.147.269/0001-93.**
Endereço: **RUA ANTÔNIO RODRIGUES PINHEIRO, N° 775,**
BAIRRO JOSÉ PESSOA FILHO, JAGUARIBE-CE.
Telefone: **(88) 3522-2713.**
E-mail: **construtoraexito@hotmail.com.**
Representante Legal: **SYOMARA ALVES BARBOZA.**
Carteira de Identidade: **N° 2909161-95.**
CPF: **N° 817.428.603-97.**

Prezados (as) Senhores (as),

Apresentamos a V.S. a (as), nossa proposta para o objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS N° 2021.09.15.01**, cujo objeto é **CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA, NO SÍTIO MONTE SERRAT NO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ**, pelo preço global de **R\$ 555.992,70 (QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS)**, com prazo de execução de **180 (cento e oitenta)** dias.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data da abertura da licitação.


Informamos que o nosso **BDI** é de **23,38% (vinte e três e trinta e oito)** por cento.

Finalizando, declaramos que não existem fatos que nos impeçam de participar deste processo licitatório.



Declaramos nossa inteira submissão a todos os preceitos legais em vigor, especialmente os da **Lei Federal N° 8.666/93** e suas alterações e às cláusulas e condições do respectivo Edital de **TOMADA DE PREÇOS N° 2021.09.15.01** e seus anexos de que trata a presente proposta, que observamos integralmente.

Atenciosamente,


JAGUARIBE, CEARÁ. 08 DE OUTUBRO DE 2021.



CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
JOSCELIO PINHEIRO FALCÃO
Engenheiro Civil CREA 13638-D

CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
CPF: 817.428.603-97
Syomara Alves Barboza
Titular/Administradora



À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU-CEARÁ.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL.

TOMADA DE PREÇOS Nº. 2021.09.15.01.
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº. 2021.09.15.01.

DECLARAÇÃO

A empresa **CONSTRUTORA EXITO EIRELI - EPP**, inscrita no **CNPJ sob o Nº. 03.147.269/0001 - 93**, com sede na **RUA ANTÔNIO RODRIGUES PINHEIRO Nº. 775, BAIRRO JOSÉ PESSOA FILHO, NA CIDADE DE JAGUARIBE - CEARÁ**, neste ato representada pela Titular/Administradora, a Senhora, **SYOMARA ALVES BARBOZA**, carteira de identidade Nº. **290916195**, Órgão Expedidor - **SSP/CE** e **CPF Nº. 817.428.603-97**, **DECLARA**, para todos os fins e sob as penas da Lei, que assume inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até (10) dez dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

JAGUARIBE, CEARÁ. 05 DE OUTUBRO DE 2021.

2º OFÍCIO DE REGISTRO


CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ:03.147.269/0001-93
CPF:817.428.603-97
Syomara Alves Barboza
Titular/Administradora

	Reconheço a(s) Firma(s) de <u>Syomara Alves Barboza</u>
	Jaguaribe-CE, 06 / 10 / 2021
	em testemunho <u>de</u> da verdade.
<input checked="" type="checkbox"/>	FÁTIMA MARIA BARBOSA - TITULAR
<input checked="" type="checkbox"/>	RAIMUNDA HERBIA BARBOSA - ESCRIVENTE SUBSTITUTA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU
 OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA
 ENDEREÇO: SÍTIO MONTE SERRAT - MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU - CEARÁ
 TABELA DE PREÇO - SEINFRA 026 E SINAPI CE JANEIRO 2020 - SEM DESONERAÇÃO - B.D.I. = 23,38%PMC

ORÇAMENTO								
ITEM	FONTE		DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE	VL. UNIT. SEM BDI (R\$)	VL. UNIT. COM BDI (R\$)	VL. TOTAL (R\$)
	ÓRGÃO	CÓDIGO						
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES					12.350,19
1.1	SEINFRA	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	10,00	292,46	360,84	3.608,40
1.2	SEINFRA	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UNID	1,00	1.553,36	1.916,54	1.916,54
1.3	SEINFRA	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UNID	1,00	912,97	1.126,42	1.126,42
1.4	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	124,32	37,15	45,84	5.698,83
			SUB-TOTAL 1.0					12.350,19
2.0			MOVIMENTO DE TERRA					1.384,60
2.1			FUNDAÇÕES					1.384,60
2.1.1	SEINFRA	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A. CAT. PROF. ATÉ 1.50M	M3	20,58	38,33	47,29	973,23
2.1.2	SINAPI	94098	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	33,30	5,20	6,42	213,79
2.1.3	SEINFRA	C2920	REATERRO COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	7,85	20,40	25,17	197,58
2.2			ARQUIBANCADAS					733,65
2.2.1	SEINFRA	C0096	REATERRO APILOADO	M3	15,24	39,02	48,14	733,65
			SUB-TOTAL 2.0					2.118,25
3.0			INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES					9.475,45
3.1			SAPATAS					9.475,45
3.1.1	SINAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	11,00	21,68	26,75	294,25
3.1.2	SEINFRA	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12MM UTIL. 5X	M2	41,00	92,00	113,51	4.653,91
3.1.3	SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	87,50	10,96	13,52	1.183,00
3.1.4	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	18,00	8,55	10,55	189,90
3.1.5	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	61,95	12,33	15,21	942,26
3.1.6	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	4,25	320,24	395,11	1.679,22
3.1.7	SINAPI	74157/004	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	M3	4,25	101,63	125,39	532,91
3.2			VIGAS BALDRAMES					13.694,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA

ENDEREÇO: SÍTIO MONTE SERRAT - MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU - CEARÁ


TABELA DE PREÇO - SEINFRA 026 E SINAPI CE JANEIRO 2020 - SEM DESONERAÇÃO - B.D.I. = 23,38%

ORÇAMENTO								
ITEM	FONTE		DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE	VL. UNIT. SEM BDI (R\$)	VL. UNIT. COM BDI (R\$)	VL. TOTAL (R\$)
	ÓRGÃO	CÓDIGO						
3.2.1	SEINFRA	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	16,73	34,49	42,55	711,86
3.2.2	SEINFRA	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12MM UTIL. 5X	M2	66,90	92,00	113,51	7.593,82
3.2.3	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	83,70	9,84	12,14	1.016,12
3.2.4	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	115,70	12,33	15,21	1.759,80
3.2.5	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	M3	5,02	320,24	395,11	1.983,45
3.2.6	SINAPI	74157/004	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	M3	5,02	101,63	125,39	629,46
			SUB-TOTAL 3.0					23.169,96
4.0			SUPERESTRUTURA					
4.1			CONCRETO PISO QUADRA					55.703,22
4.1.1	SINAPI	92526	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015	M2	10,98	16,97	20,94	229,92
4.1.2	SEINFRA	C3139	BRITA PRODUZIDA PARA BASES	M3	36,79	67,69	83,52	3.072,70
4.1.3	SINAPI	68053	FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO LONA PLÁSTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 150 MICRAS.	M2	735,86	5,23	6,45	4.746,30
4.1.4	SINAPI	85662	ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM	M2	735,86	9,98	12,31	9.058,44
4.1.5	SINAPI	68325	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELANTE ELÁSTICO A BASE DE POLIURETANO	M2	735,86	42,51	52,45	38.595,86
4.2			ARQUIBANCADAS					5.020,50
4.2.1	SINAPI	92526	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015	M2	9,88	16,97	20,94	206,89
4.2.2	SINAPI	85662	ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM	M2	73,92	9,98	12,31	909,96
4.2.3	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	M3	5,92	320,24	395,11	2.339,05
4.2.4	SEINFRA	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO COM ELEVACÃO	M3	5,92	214,2	264,29	1.564,60
4.3			PILARES					3.806,59



**CONSTRUTORA
EXITO**

"A persistência é o caminho do êxito"



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA

ENDEREÇO: SÍTIO MONTE SERRAT - MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU - CEARÁ

TABELA DE PREÇO - SEINFRA 026 E SINAPI CE JANEIRO 2020 - SEM DESONERAÇÃO - B.D.I. = 23,38%

ORÇAMENTO								
ITEM	FONTE		DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE	VL. UNIT. SEM BDI (R\$)	VL. UNIT. COM BDI (R\$)	VL. TOTAL (R\$)
	ÓRGÃO	CÓDIGO						
4.3.1	SINAPI	92430	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	45,60	35,69	44,03	2.007,77
4.3.2	SINAPI	92720	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	4,20	347,13	428,29	1.798,82
4.4			ESTRUTURA METÁLICA					204.417,44
4.4.1	SINAPI	100773	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARÇO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	10.039,00	13,49	16,64	167.048,96
4.4.2	COMP.01		ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO PERFIL "U" PARA PILAR	M2	744,00	35,00	43,18	32.125,92
4.4.3	SEINFRA	C1600	LANTERNIM SIMPLES VÃO DE 20m	M2	206,40	20,59	25,40	5.242,56
			SUB-TOTAL 4.0					268.947,75
5.0			PAREDES E PAINÉIS					
5.1			ALVENARIA EM ARQUIBANCADA					8.978,68
5.1.1	SINAPI	87481	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	137,10	53,08	65,49	8.978,68
5.2			MUROS EXTERNOS					59.943,36
5.2.1	SEINFRA	C1805	MURO DIVISÓRIO COM BLOCOS DE CONCRETO 14x19x39 CM, H=1,80 M, SOBRE SAPATA CORRIDA, COM PILARETES E CINTA DE AMARRAÇÃO DE CONCRETO COM PINGADEIRAS	M	135,00	273,62	337,59	45.574,65
5.2.2	SEINFRA	C4726	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	30,70	263,08	324,59	9.964,91

[Handwritten signatures and initials]





CONSTRUTORA EXITO

"A persistência é o caminho do êxito"

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA

ENDEREÇO: SÍTIO MONTE SERRAT - MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU - CEARÁ

TABELA DE PREÇO - SEINFRA 026 E SINAPI CE JANEIRO 2020 - SEM DESONERAÇÃO - B.D.I. = 23,38% PMC

COM
Fis. 3589
RUBRICA
AÇÃO

ITEM	FONTE		DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE	VL. UNIT. SEM BDI (R\$)	VL. UNIT. COM BDI (R\$)	VL. TOTAL (R\$)
	ÓRGÃO	CÓDIGO						
5.2.3	SEINFRA	C4557	PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	8,12	439,57	542,34	4.403,80
			SUB-TOTAL 5.0					68.922,04
6.0			COBERTURA					73.972,70
6.1	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	M²	1.180,94	45,06	55,60	65.660,26
6.2	SINAPI	94449	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	M²	78,66	43,67	53,88	4.238,20
6.3	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	64,00	51,60	63,66	4.074,24
			SUB-TOTAL 6.0					73.972,70
7.0			IMPERMEABILIZAÇÃO					1.002,72
7.1	SINAPI	74106/001	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMÃOS.	M2	83,63	9,72	11,99	1.002,72
			SUB-TOTAL 7.0					1.002,72
8.0			REVESTIMENTO					5.713,37
8.1	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	141,56	6,49	8,01	1.133,90
8.2	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	141,56	26,22	32,35	4.579,47
			SUB-TOTAL 8.0					5.713,37
9.0			PAVIMENTAÇÃO					18.661,09
9.1	SINAPI	94963	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,91	281,77	347,65	316,36
9.2	SINAPI	92399	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10CM, ESPESSURA 8 CM AF_12/2015	M2	216,90	45,69	56,37	12.226,65

Ecoprint



**CONSTRUTORA
EXITO**

"A persistência é o caminho do êxito"

Fis. 359000
RUBRICA
PMC

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA

ENDEREÇO: SÍTIO MONTE SERRAT - MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU - CEARÁ

TABELA DE PREÇO - SEINFRA 026 E SINAPI CE JANEIRO 2020 - SEM DESONERAÇÃO - B.D.I. = 23,38%

ORÇAMENTO

ITEM	FONTE		DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE	VL. UNIT. SEM BDI (R\$)	VL. UNIT. COM BDI (R\$)	VL. TOTAL (R\$)
	ÓRGÃO	CÓDIGO						
9.3	SEINFRA	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	9,81	103,10	127,20	1.247,83
9.4	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30CM (COMPRIMENTO X BASE INTERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO DIÁRIO). AF_06/2016	M	127,46	30,97	38,21	4.870,25
			SUB-TOTAL 9.0					18.661,09
10.0			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					10.496,01
10.1	SINAPI	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	34,80	8,45	10,43	362,96
10.2	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	380,70	2,41	2,97	1.130,68
10.3	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	370,80	3,82	4,71	1.746,47
10.4	SINAPI	74130/4	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00	73,57	90,77	90,77
10.5	SINAPI	74130/001	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	5,00	11,34	13,99	69,95
10.6	SINAPI	74130/002	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	2,00	17,31	21,36	42,72
10.7	SEINFRA	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	UNID	2,00	116,72	144,01	288,02
10.8	SINAPI	91844	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	178,80	4,81	5,93	1.060,28
10.9	SINAPI	93012	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	25,35	42,34	52,24	1.324,28
10.10	COMP. 02		REFLETOR LED 200W	UNID	20,00	169,97	209,71	4.194,20
10.11	SEINFRA	C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	UNID	1,00	79,79	98,44	98,44
10.12	SINAPI	84402	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA PARA 6 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00	70,71	87,24	87,24
			SUB-TOTAL 10.0					10.496,01



**CONSTRUTORA
EXITO**


"A persistência é o caminho do êxito"

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA

ENDEREÇO: SÍTIO MONTE SERRAT - MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU - CEARÁ


TABELA DE PREÇO - SEINFRA 026 E SINAPI CE JANEIRO 2020 - SEM DESONERAÇÃO - B.D.I. = 23,38%



ORÇAMENTO

ITEM	FONTE		DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE	VL. UNIT. SEM BDI (R\$)	VL. UNIT. COM BDI (R\$)	VL. TOTAL (R\$)
	ÓRGÃO	CÓDIGO						
11.0			DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS					9.491,21
11.1	SINAPI	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014	M	10,40	29,00	35,78	372,11
11.2	SINAPI	89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014	M	94,00	44,29	54,65	5.137,10
11.3	SEINFRA	C0632	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60CM) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UNID	10,00	322,74	398,20	3.982,00
			SUB-TOTAL 11.0					9.491,21
12.0			PINTURA					30.526,23
12.1	SINAPI	79460	PINTURA EPOXI, DUAS DEMAS	M2	38,00	37,79	46,63	1.771,94
12.2	SEINFRA	C2038	PRIMER EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA COM REVÓLVER	M2	968,70	5,99	7,39	7.158,69
12.3	SEINFRA	C1281	ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA COM REVÓLVER	M2	968,70	8,15	10,06	9.745,12
12.4	SINAPI	41595	PINTURA ACRÍLICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	M	353,30	10,25	12,65	4.469,25
12.5	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	M	141,56	1,84	2,27	321,34
12.6	SINAPI	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF 06/2014	M2	141,56	18,44	22,75	3.220,49
12.7	SEINFRA	C0589	CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES	M2	486,00	6,40	7,90	3.839,40
			SUB-TOTAL 12.0					30.526,23
13.0			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
13.1			GERAL					2.267,35
13.1.1	SEINFRA	C1349	ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTSAL	CJ	1,00	864,70	1.066,87	1.066,87
13.1.2	SINAPI	C3506	GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2"	M	4,80	202,71	250,10	1.200,48
13.2			PORTÃO E GRADIL METÁLICO					27.352,25
13.2.1	SINAPI	74244/001	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	M2	168,72	115,10	142,01	23.959,93
13.2.2	COMP. 03		PORTÃO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO, INCLUSO FERRAGENS	UNID	4,00	687,37	848,08	3.392,32
			SUB-TOTAL 13.0					29.619,60
14			SERVIÇOS DIVERSOS					1.001,58
14.1	SEINFRA	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	747,45	1,09	1,34	1.001,58


PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU
 OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA
 ENDEREÇO: SÍTIO MONTE SERRAT - MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU - CEARÁ
 TABELA DE PREÇO - SEINFRA 026 E SINAPI CE JANEIRO 2020 - SEM DESONERAÇÃO - B.D.I. = 23,38%




ORÇAMENTO								
ITEM	FONTE		DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE	VL. UNIT. SEM BDI (R\$)	VL. UNIT. COM BDI (R\$)	VL. TOTAL (R\$)
	ÓRGÃO	CÓDIGO						
			SUB-TOTAL 14.0					1.001,58
			TOTAL GERAL					555.992,70

VALOR GLOBAL DE R\$ 555.992,70 (QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS)


JAGUARIBE, CEARÁ. 08 DE OUTUBRO DE 2021



CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
 CNPJ:03.147.269/0001-93
 CPF:817.428.603-97
 Syomara Alves Barboza
 Titular/Administradora



CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
 CNPJ:03.147.269/000-93
 JOSCELIO PINHEIRO FALCÃO
 Engenheiro Civil CREA 13638-D



CONSTRUTORA
EXITO

"A persistência é o caminho do êxito"

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA

ENDEREÇO: SÍTIO MONTE SERRAT - MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU - CEARÁ

TABELA DE PREÇO - SEINFRA 026 E SINAPI CE JANEIRO 2020 - SEM DESONERAÇÃO - B.D.I. = 23,38%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	TOTALS		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	12.350,19	2,22%	12.350,19	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	2.118,25	0,38%	2.118,25	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.0	INFRAESTRUTURA: FUNDAÇÕES - SAPATAS	9.475,45	1,70%	9.475,45	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4.0	INFRAESTRUTURA: FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES	13.694,51	2,46%	13.694,51	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.0	SUPERESTRUTURA - CONCRETO PISO QUADRA	55.703,22	10,02%	55.703,22	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.0	SUPERESTRUTURA - ARQUIBANCADAS	5.020,50	0,90%	0,00	0,00%	5.020,50	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7.0	SUPERESTRUTURA - PILARES	3.806,59	0,68%	0,00	0,00%	3.806,59	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8.0	SUPERESTRUTURA - ESTRUTURA METÁLICA	204.417,44	36,77%	0,00	0,00%	102.208,72	50,00%	102.208,72	50,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9.0	PAREDES E PAINÉIS - ARQUIBANCADAS	8.978,68	1,61%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.978,68	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
10.0	PAREDES E PAINÉIS - MURO EXTERNO	59.943,36	10,78%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	59.943,36	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
11.0	COBERTURA	73.972,70	13,30%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	73.972,70	100,00%	0,00	0,00%
12.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	1.002,72	0,18%	1.002,72	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13.0	REVESTIMENTO	5.713,37	1,03%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.713,37	100,00%	0,00	0,00%
14.0	PAVIMENTAÇÃO	18.661,09	3,36%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	18.661,09	100,00%
15.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	10.496,01	1,89%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.496,01	100,00%
16.0	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	9.491,21	1,71%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.116,13	58,27%	4.379,88	41,73%
17.0	PINTURA	30.526,23	5,49%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	30.526,23	100,00%
18.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES - GERAL	2.267,35	0,41%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.267,35	100,00%



CONSTRUTORA EXITO EIRELI - EPP - CNPJ: 03.147.269/0001-93 - RUA ANTÔNIO RODRIGUES PINHEIRO, Nº 775 - JOSÉ PESSOA FILHO
FONE: (88) 3522-2713 - E-mail: construtoraexito@hotmail.com - CEP: 63.475-000 - JAGUARIBECE





"A persistência é o caminho do êxito"

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIARIÁCU

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA

ENDEREÇO: SÍTIO MONTE SERRAT - MUNICÍPIO DE CARIARIÁCU - CEARÁ


TABELA DE PREÇO - SEINPRA 026 E SINAPI CE JANEIRO 2020 - SEM DESONERAÇÃO - B.D.I. = 23,38%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
190	SERVIÇOS COMPLEMENTARES - PORTÃO E ALAMBRAO	27.352,25	4,92%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%
200	SERVIÇOS DIVERSOS	1.001,58	0,18%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%
	TOTAL SIMPLES	555.992,70	100,00%	94.344,34	16,97%	111.035,81	19,97%	102.208,72	18,38%	68.922,04	12,40%	85.802,20	15,43%
	TOTAL ACUMULADO	555.992,70	100,00%	94.344,34	16,97%	205.380,15	36,94%	307.588,87	55,32%	376.510,91	67,72%	462.313,11	83,15%

VALOR GLOBAL DE R\$ 555.992,70 (QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS)

JAGUARIBE, CEARÁ, 08 DE OUTUBRO DE 2021



CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP

CNPJ: 03.147.269/0001-93

CPF: 817.428.603-97

Syomara Alves Barboza

Titular / Administradora

CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP

CNPJ: 03.147.269/0001-93

JOSCELIO PINHEIRO FALCÃO

Engenheiro Civil - CRA 13638-D

CONSTRUTORA EXITO EIRELI - EPP - CNPJ: 03.147.269/0001-93 - RUA ANTÔNIO RODRIGUES PINHEIRO, Nº 775 - JOSÉ PESSOA FILHO

FONE: (88) 3522-2713 - E-mail: construtoraexito@hotmail.com - CEP: 63.475-000 - JAGUARIBE



"A persistência é o caminho do êxito"


CAIXA

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Eventograma e Quantitativos

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	Grau de Sigilo
688612-2019	3N-6407	3N-6407	MINISTÉRIO DO ESPORTE	ESPORTE DE GRANDE EVENTO	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO MONTE SERRAT	#PÚBLICO
PROPRIETÁRIO / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO	OBJETO	INÍCIO DA OBRA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRIÁCUJE	CARRIÁCUJE	SÍTIO MONTE SERRAT	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO MONTE SERRAT, NO		
Nº CTEF	CNPJ	OBJETO DO CTEF				
CONSTRUTORA EXITO EIRELI - EPP	09.147.269/0001-98	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA				

Valor Total do Orçamento: R\$ 555.982,70

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Agrupador de Eventos	1	2	3	4	5	6
Nível 1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES												
Nível 1.1	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANKER		M2	10,00	360,84	3.608,40		10,00					
Serviço 1.2	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA		UN	1,00	1.916,54	1.916,54	2-Serviços Preliminares	1,00					
Serviço 1.3	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA		UN	1,00	1.126,42	1.126,42	2-Serviços Preliminares	1,00					
Serviço 1.4	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,90M - 2 UTILIZAÇÕES AF_10/2016		M	124,32	45,84	5.698,83	2-Serviços Preliminares	124,32					
Nível 2.0	MOVIMENTO DE TERRA												
Nível 2.1	FUNDAÇÕES												
Serviço 2.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016		M3	20,58	47,29	973,23	3-Movimento de Terra	20,58					
Serviço 2.1.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,6 M. EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA AF_09/2016		M2	33,30	6,42	213,79	3-Movimento de Terra	33,30					
Serviço 2.1.3	REATERRO COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE MATERIAL DA VALA		M3	7,85	25,17	197,59	3-Movimento de Terra	7,85					
Nível 2.2	ARGUMENTAÇÕES												
Serviço 2.2.1	REATERRO APILADO		M3	15,24	49,14	733,65	3-Movimento de Terra	15,24					
Nível 3.0	INFRA-ESTRUTURAS-FUNDAÇÕES												
Nível 3.1	CONCRETO ARMADO-SAPATAS												
Serviço 3.1.1	LASTRO DE CONCRETO MACRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORMAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017		M2	11,00	26,75	294,25	4-Infraestrutura: Fundações - Sapatas	11,00					
Serviço 3.1.2	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP. 12mm UTIL_5X		M2	41,00	113,51	4.653,91	4-Infraestrutura: Fundações - Sapatas	41,00					
Serviço 3.1.3	ARMACAO DE BLOCO DE CORMAMENTO OU SAPATA UTILIZANDO AÇO Nº 3 DE 3MM. MONTAGEM AF_06/2017		KG	87,50	13,52	1.183,00	4-Infraestrutura: Fundações - Sapatas	87,50					



CONSTRUTORA EXITO EIRELI - EPP - CNPJ: 03.147.269/0001-93 - RUA ANTÔNIO RODRIGUES PINHEIRO, Nº 775 - JOSÉ PESSOA FILHO
FONE: (88) 3522-2713 - E-mail: construtoraexito@hotmail.com - CEP: 63.475-000 - JAGUARIBE/CE



CONSTRUTORA
EXITO
"A persistência é o caminho do êxito"

Valor Total do Orçamento: R\$ 555.982,70

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtda.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	1	2	3	4	5	6
Serviço	3.1.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA, BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	18,00	10,95	189,90	18,00					
Serviço	3.1.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA, BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	61,95	15,21	942,26	61,95					
Serviço	3.1.6	CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2:3,27 (CIMENTO/ÁREA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. AF_07/2016	M3	4,25	395,11	1.678,22	4,25					
Serviço	3.1.7	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	4,25	125,39	532,91	4,25					
Nível	3.2	CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES										
Serviço	3.2.1	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP. = 5CM	M2	16,73	42,55	711,86	16,73					
Serviço	3.2.2	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP. = 12mm UTIL. 5X	M2	66,80	113,51	7.593,82	66,80					
Serviço	3.2.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA, BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	83,70	12,14	1.016,12	83,70					
Serviço	3.2.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA, BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	115,70	15,21	1.759,90	115,70					
Serviço	3.2.5	CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2:3,27 (CIMENTO/ÁREA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. AF_07/2016	M3	5,02	395,11	1.983,45	5,02					
Serviço	3.2.6	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	5,02	125,39	629,46	5,02					
Nível	4.0	SUPERESTRUTURA										
Nível	4.1	CONCRETO ARMADO - PISO PARA QUADRA										
Serviço	4.1.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	10,98	20,94	228,92	10,98					
Serviço	4.1.2	BRITA PRODUZIDA PARA BASSAS	M3	36,79	83,52	3.072,70	36,79					
Serviço	4.1.3	FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO LONA PLÁSTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESURA 150 MICRAS.	M2	735,86	6,45	4.746,30	735,86					
Serviço	4.1.4	ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA REVURADA Q-92, ACC CA-60, 4 MM, MALHA 16X15CM	M2	735,86	12,21	9.068,44	735,86					

Frontes de Obra:



CONSTRUTORA EXITO EIRELI - EPP - CNPJ: 03.147.269/0001-93 - RUA ANTÔNIO RODRIGUES PINHEIRO, Nº 775 - JOSÉ PESSOA FILHO
FONE: (88) 3522-2713 - E-mail: construtoraexitohotmail.com - CEP: 63.475-000 - JAGUARIBECE

(Handwritten signatures and initials)



CONSTRUTORA EXITO
 "A persistência é o caminho do êxito"

Valor Total do Orçamento: R\$ 555.992,70

Frontes de Obra:


Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	1	2	3	4	5	6
Serviço	4.1.5	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESURA TCM, INCLUSO SELANTE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO	M2	735,86	52,45	38.595,86	735,86					
Nível	4.2	CONCRETO ARMADO - ARQUIBANCADAS										
Serviço	4.2.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIÇA COM AREA MEDIA MAIOR QUE 20 M², PE-DIREITO SIMPLES EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZACOES, AF_12/2015	M2	9,88	20,94	206,89	9,88					
Serviço	4.2.2	ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACCO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM	M2	73,92	12,31	909,86	73,92					
Serviço	4.2.3	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/AREA MEDIA/BRITA, 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L, AF_07/2016	M3	5,92	385,11	2.339,05	5,92					
Serviço	4.2.4	LANÇAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO C/ ELEVACAO	M3	5,92	264,29	1.564,80	5,92					
Nível	4.3	CONCRETO REVESTIMENTO DOS PILARES										
Serviço	4.3.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA DAS SECOES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZACOES, AF_12/2015	M2	45,60	44,03	2.007,77	45,60					
Serviço	4.3.2	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICACAO COM BECAO MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_12/2015	M3	4,20	428,29	1.798,82	4,20					
Nível	4.4	ESTRUTURA METALICA										
Serviço	4.4.1	ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGACOES SOLDADAS, INCLUSOS PERPIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM QUINDASTE, FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_01/2020_P	KG	10.035,00	16,64	167.048,56		5.019,50				
Serviço	4.4.2	ESTRUTURA METALICA EM AÇO PERFIL "U" PARA PILAR	M2	744,00	43,18	32.175,92						
Serviço	4.4.3	MANUTENÇÃO SIMPLER VÃO DE 20m	M2	206,40	25,40	5.242,56						
Nível	5.1	PLATEIA EM ARQUIBANCADA										



Handwritten signature and initials.

CONSTRUTORA EXITO EIRELI - EPP - CNPJ: 03.147.269/0001-93 - RUA ANTÔNIO RODRIGUES PINHEIRO, Nº 775 - JOSÉ PESSOA FILHO
 FONE: (88) 3522-2713 - E-mail: construtoraexito@hotmail.com - CEP: 63.475-000 - JAGUARIBECE





Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	1	2	3	4	5	6
Serviço	5.1.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X29CM (ESPESURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	137,10	65,49	8.978,66	137,10					
Nível	5.2	MUROS EXTERIORS										
Serviço	5.2.1	MURO DIVISÓRIO C/ BLOCOS DE CONCRETO 14X19X39 CM, H=1,80 M, SOBRE SAPATA CORRIDA, C/ PILARETES E CINTA DE AMARRAÇÃO DE CONCRETO C/ PINGADEIRAS	M	135,00	337,59	45.574,65	135,00					
Serviço	5.2.2	CERCA/GRADIL NYLOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 X 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO. (EXCLUSIVO ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA; FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	30,70	324,59	9.964,91	30,70					
Serviço	5.2.3	PORTÃO DESLIZANTE NYLOR; COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	8,12	542,34	4.403,80	8,12					
Nível	6.0	COBERTURA										
Serviço	6.1	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO. AF_06/2016	M2	1.180,94	55,60	65.660,26	1.180,94					
Serviço	6.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,5 MM PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO. AF_06/2016	M2	78,66	53,88	4.238,20	78,66					
Serviço	6.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	64,00	63,66	4.074,24	64,00					
Nível	7.0	IMPERMEABILIZAÇÃO										
Serviço	7.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMAS	M2	83,63	11,99	1.002,72	83,63					
Nível	8.0	REVESTIMENTO										

Frontes de Obra:

Valor Total do Orçamento: R\$ 565.992,70

CONSTRUTORA EXITO EIRELI - EPP - CNPJ: 03.147.269/0001-93 - RUA ANTÔNIO RODRIGUES PINHEIRO, Nº 775 - JOSÉ PESSOA FILHO
FONE: (88) 3522-2713 - E-mail: construtoraexito@hotmail.com - CEP: 63.475-000 - JAGUARIBEICE

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature at the bottom right and initials 'P' and 'J' near the top right.

Valor Total do Orçamento: R\$ 555.992,70

Fronteiras de Obra:

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Agrupador de Eventos	1	2	3	4	5	6
Serviço	8.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÁZIOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	141,56	8,01	1.133,90	14-Revestimento	141,56					
Serviço	8.2	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2,4, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM PANCOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÁZIOS). ESPESURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	141,56	32,35	4.578,47	14-Revestimento	141,56					
Nível	9.0	PAVIMENTAÇÃO											
Serviço	9.1	CONCRETO FCK = 15MPa, TRACO 1:3:4:3 (CIMENTO/AREIA/MEDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. AF_07/2016	M3	0,91	347,85	316,36	15-Pavimentação	0,91					
Serviço	9.2	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO; COM BLOCO RETANGULAR COM NATURAL DE 20 X 10 CM; ESPESURA 8 CM. AF_12/2015	M2	216,90	56,37	12.226,65	15-Pavimentação	216,90					
Serviço	9.3	PISO COTIDIANO EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO), COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO).	M2	9,81	127,20	1.247,83	15-Pavimentação	9,81					
Serviço	9.4	ASSESSAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_08/2016	M	127,46	38,21	4.870,25	15-Pavimentação	127,46					
Nível	10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS											
Serviço	10.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MMF, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	34,80	10,43	362,96	16-Instalações Elétricas	34,80					
Serviço	10.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MMF, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	380,70	2,97	1.130,68	16-Instalações Elétricas	380,70					
Serviço	10.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MMF, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	370,80	4,71	1.746,47	16-Instalações Elétricas	370,80					
Serviço	10.4	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	90,77	90,77	16-Instalações Elétricas	1,00					
Serviço	10.5	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	13,89	69,95	16-Instalações Elétricas	5,00					

[Handwritten signature]

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unif. (R\$)	Preço Total (R\$)	1	2	3	4	5	6
Serviço	10.6	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	21,36	42,72	2,00					
Serviço	10.7	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DP8s - 40 kVA/40V	UN	2,00	144,01	288,02	2,00					
Serviço	10.8	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF. 12/2015	M	178,80	5,83	1.060,28	178,80					
Serviço	10.9	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF. 12/2015	M	25,35	52,24	1.324,28	25,35					
Serviço	10.10	REFLETOR LED, 200W	UN	20,00	209,71	4.194,20	20,00	20,00				
Serviço	10.11	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELGE - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	98,44	98,44						
Serviço	10.12	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 8 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	87,24	87,24						
Serviço	11.0	DRIVAGEM DE AGUAS PLUVIAIS										


Frontes de Obra:

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





CONSTRUTORA
EXITO
"A persistência é o caminho do êxito"

Valor Total do Orçamento: R\$ 555.992,70

Frentes de Obra:

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unid. (R\$)	Preço Total (R\$)	Agrupador de Eventos	1	2	3	4	5	6
Serviço	11.1	TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF. 12/2014	M	10,40	35,76	372,11	17-Drenagem de Águas Pluviais	10,40					
Serviço	11.2	TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 12/2014	M	94,00	54,85	5.137,10	17-Drenagem de Águas Pluviais	94,00					
Serviço	11.3	CAIXA EM ALVENARIA (60x60x60cm) DE 12 TUBULO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	10,00	398,20	3.982,00	17-Drenagem de Águas Pluviais	10,00					
Nível	12.0	PINTURA											
Serviço	12.1	PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOES.	M2	38,00	46,83	1.771,94	16-Pintura	38,00					
Serviço	12.2	PRIMER EM ESTRUTURA DE AÇO, CARBONO 25 MICRA C/ REVOLVER	M2	968,70	7,39	7.166,89	16-Pintura	968,70					
Serviço	12.3	ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/ REVOLVER	M2	968,70	10,06	9.745,12	16-Pintura	968,70					
Serviço	12.4	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	M	353,30	12,85	4.488,25	16-Pintura	353,30					
Serviço	12.5	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF. 06/2014	M2	141,56	2,27	321,34	16-Pintura	141,56					
Serviço	12.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF. 06/2014	M2	141,56	22,75	3.220,49	16-Pintura	141,56					
Serviço	12.7	CAIÇAO EM TRES DEMAOES EM PAREDES	M2	465,00	7,90	3.639,40	16-Pintura	465,00					
Nível	13.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES											
Nível	13.1	GERAL											
Serviço	13.1.1	ESTRUTURA METALICA DE TRAVES DE FUTSAL	CJ	1,00	1.066,87	1.066,87	19-Serviços Complementares - Geral	1,00					
Serviço	13.1.2	GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1.1Z"	M	4,80	250,10	1.200,48	19-Serviços Complementares - Geral	4,80					
Nível	13.2	PORTÃO E GRADIL METALICO											
Serviço	13.2.1	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA RN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWS E MALHA QUADRADA 5X5CM.	M2	168,72	142,01	23.959,93	20-Serviços Complementares - Portão e Alambrado	168,72					
Serviço	13.2.2	PORTÃO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E TUBOS DE AÇO GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E SERVIÇOS DIVERSOS	UN	4,00	848,08	3.392,32	20-Serviços Complementares - Portão e Alambrado	4,00					
Nível	14.0	SERVIÇOS DIVERSOS											
Serviço	14.1	LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA	M2	747,45	1,34	1.001,58	21-Serviços Diversos	747,45					

CARRIÃO DE OUTUBRO DE 2021
Local e Data

CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ:03.147.269/0001-93

CPF:817.428.683-00
Syoumara Alves
Titular / Admini

CONSTRUTORA EXITO EIRELI - EPP - CNPJ: 03.147.269/0001-93 - RUA ANTONIO RODRIGUES PINHEIRO, Nº 775 - JOSÉ PESSOA FILHO SCELTO PINHEIRO, FALCÃO Engenheiro Civil CREA 13638-D FONE: (88) 3522-2713 - E-mail: construtoraexito@hotmail.com - CEP: 63.475-000 - JAGUARIBECE



CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ:03.147.269/0001-93
Engenheiro Civil CREA 13638-D

0 0



CAIXA

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Detalhamento de Eventos

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	ACÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
	888612-2019	JN-6407	MINISTÉRIO DO ESPORTE	ESPORTE DE GRANDE EVENTO	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO MONTE	
PROponente / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO	OBJETO	OBJETO	INÍCIO DA OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACU	CARIACU	SÍTIO MONTE SERRAT	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO MONTE SERRAT	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO MONTE SERRAT	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO MONTE SERRAT	
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	OBJETO DO CTEF	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA			
	CONSTRUTORA EXITO EIRELI - EPP					

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Serviços:

Modo de Exibição:

Valor de Investimento: R\$ 555.992,70

Evento	Item Org.	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.	Total por Frente (R\$)
4	Evento	Infraestrutura: Fundações - Sapatas	R\$	9.475,45	
5	Evento	Infraestrutura: Fundações - Vigas Baldrames	R\$	13.694,51	
2	1.1	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	10,00	
2	1.2	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00	
2	1.3	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1,00	
2	1.4	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE			
2	2.0	TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES.	M	124,32	
2	2.1	AF_10/2018			
2	2.1	MOVIMENTO DE TERRA			
3	2.1.1	FUNDAÇÕES			
3	2.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU	M3	20,58	
3	2.1.1	IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016			
6	Evento	Superestrutura - Concreto piso quadra	R\$	55.703,22	
2	2.2	ARQUIBANCADAS			
3	2.2.1	REATERRO APILOADO	M3	15,24	
3	3.0	INERA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES			
4	3.1.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE			
4	3.1.1	COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	11,00	
7	Evento	Superestrutura - Arquitetônicas	R\$	5.020,50	
4	3.1.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO	KG	18,00	
4	3.1.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO	KG	61,95	
4	3.1.5	CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017			

Evento	Item Org.	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.	Total por Frente (R\$)
4	Evento	Infraestrutura: Fundações - Sapatas	R\$	9.475,45	
5	Evento	Infraestrutura: Fundações - Vigas Baldrames	R\$	13.694,51	
2	1.1	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	10,00	
2	1.2	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00	
2	1.3	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1,00	
2	1.4	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE			
2	2.0	TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES.	M	124,32	
2	2.1	AF_10/2018			
2	2.1	MOVIMENTO DE TERRA			
3	2.1.1	FUNDAÇÕES			
3	2.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU	M3	20,58	
3	2.1.1	IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016			
6	Evento	Superestrutura - Concreto piso quadra	R\$	55.703,22	
2	2.2	ARQUIBANCADAS			
3	2.2.1	REATERRO APILOADO	M3	15,24	
3	3.0	INERA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES			
4	3.1.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE			
4	3.1.1	COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	11,00	
7	Evento	Superestrutura - Arquitetônicas	R\$	5.020,50	
4	3.1.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO	KG	18,00	
4	3.1.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO	KG	61,95	
4	3.1.5	CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017			



CONSTRUTORA EXITO EIRELI - EPP - CNPJ: 03.147.269/0001-93 - RUA ANTÔNIO RODRIGUES PINHEIRO, Nº 775 - JOSÉ PESSOA FILHO
FONE: (88) 3522-2713 - E-mail: construtoraexito@hotmail.com - CEP: 63.475-000 - JAGUARIBEICE



Serviços:

Modo de Exibição:

Valor de Investimento: R\$ 555.992,70

Total por Frente (R\$):

Evento	Item	Ordem dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtdde	Total por Frente (R\$)
4	3.1.6	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 07/2016	M3	4,25	4,25
4	3.1.7	LANCAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	4,25	4,25
4	3.2	CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES	M2	16,73	16,73
5	3.2.1	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP = 9CM	M2	66,80	66,80
5	3.2.2	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP = 12mm	R\$	3.886,59	3.886,59
5	3.2.4	UTIL. 5X	KG	115,70	115,70
8	Evento	Superestrutura - Pilares			
5	3.2.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-80 DE 5 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	M3	5,02	5,02
5	3.2.5	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 07/2016	M3	5,02	5,02
5	3.2.6	LANCAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	5,02	5,02
4.0	Evento	SUPERESTRUTURA			
4.1	Evento	CONCRETO ARMADO - PISO PARA QUADRA			
6	4.1.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF. 12/2015	M2	10,98	10,98
9	Evento	Superestrutura - Estrutura Metálica	R\$	204.477,44	204.477,44
6	4.1.4	ARMAZENAMENTO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO CA-80, 4,2MM, MALHA 15X15CM	M2	735,86	735,86
6	4.1.5	PISO EM CONCRETO 20 MPa PREPARO MECANICO, ESPESSURA 8CM, INCLUSIVE SELANTE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO	M2	735,86	735,86
6.2	Evento	CONCRETO ARMADO - ARGUBANCADAS			
7	4.2.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF. 12/2015	M2	9,88	9,88
7	4.2.2	ARMAZENAMENTO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO CA-80, 4,2MM, MALHA 15X15CM	M2	73,92	73,92
10	Evento	Paredes e Painéis - Argubancadas	R\$	8.978,68	8.978,68
7	4.2.4	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO GI ELEVADO	M3	5,92	5,92

Evento	Item	Ordem dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtdde	Total por Frente (R\$)
4	3.1.6	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 07/2016	M3	4,25	4,25
4	3.1.7	LANCAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	4,25	4,25
4	3.2	CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES	M2	16,73	16,73
5	3.2.1	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP = 9CM	M2	66,80	66,80
5	3.2.2	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP = 12mm	R\$	3.886,59	3.886,59
5	3.2.4	UTIL. 5X	KG	115,70	115,70
8	Evento	Superestrutura - Pilares			
5	3.2.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-80 DE 5 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	M3	5,02	5,02
5	3.2.5	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 07/2016	M3	5,02	5,02
5	3.2.6	LANCAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	5,02	5,02
4.0	Evento	SUPERESTRUTURA			
4.1	Evento	CONCRETO ARMADO - PISO PARA QUADRA			
6	4.1.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF. 12/2015	M2	10,98	10,98
9	Evento	Superestrutura - Estrutura Metálica	R\$	204.477,44	204.477,44
6	4.1.4	ARMAZENAMENTO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO CA-80, 4,2MM, MALHA 15X15CM	M2	735,86	735,86
6	4.1.5	PISO EM CONCRETO 20 MPa PREPARO MECANICO, ESPESSURA 8CM, INCLUSIVE SELANTE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO	M2	735,86	735,86
6.2	Evento	CONCRETO ARMADO - ARGUBANCADAS			
7	4.2.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF. 12/2015	M2	9,88	9,88
7	4.2.2	ARMAZENAMENTO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO CA-80, 4,2MM, MALHA 15X15CM	M2	73,92	73,92
10	Evento	Paredes e Painéis - Argubancadas	R\$	8.978,68	8.978,68
7	4.2.4	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO GI ELEVADO	M3	5,92	5,92



CONSTRUTORA EXITO EIRELI - EPP - CNPJ: 03.147.269/0001-93 - RUA ANTÔNIO RODRIGUES PINHEIRO, Nº 775 - JOSÉ PESSOA FILHO
 FONE: (88) 3522-2713 - E-mail: construtoraexito@hotmail.com - CEP: 63.475-000 - JAGUARIBEICE

Serviços:


Modo de Exibição:

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 555.992,70

Evento	Item	Orc	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Total por Frente (R\$):	Qtdc.
8	4.3	4.3.1	CONCRETO - REVESTIMENTO DOS PILARES MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M². PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	45,60	
8	4.3.2		CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M². - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	4,20	
11	Evento		Paredes e Painéis - Muro Externo ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUIINDASTE-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	R\$	59.943,36	
9	4.4.1		ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO PERFIL "U" PARA PILAR	KG	10.039,00	
12	Evento		COBERTURA PAREDES E PAINÉIS	M2	744,00	
10	5.0		ALVENARIA EM ARQUIBANCADA	R\$	73.972,70	
13	Evento		Imparimeabilização CERCA/GRADIL NYLORFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 X 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	137,10	
11	5.2.2		REVESTIMENTO	M	30,70	
14	Evento		COBERTURA TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_06/2016	R\$	5.713,37	
12	6.1			M2	1.180,94	

Evento	Item	Orc	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Total por Frente (R\$):	Qtdc.
1	FRONTE 01	449.404,10				
2	FRONTE 02	106.588,60				
3						
4						
5						
6						





"A persistência é o caminho do êxito"

Serviços:


Modo de Exibição:

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 555.992,70

Evento	Item Org.	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Total por Frente (R\$):	Qtd.
12	6.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM. PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	M2	78,66	
15	Evento	Pavimentação	R\$	18.661,09	
7.0		IMPERMEABILIZAÇÃO			
13	7.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOAS.	M2	83,63	
8.0		REVESTIMENTO			
16	Evento	Instalações Elétricas	R\$	10.496,01	
		EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	141,56	
14	8.2	Drenagem de Águas Pluviais	R\$	9.491,21	
17	Evento				
		CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,91	
15	9.1	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 8 CM. AF_12/2015	M2	216,90	
9.2		Pintura	R\$	30.526,23	
18	Evento				
		ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ- FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	127,46	
9.4		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
10.0		CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	34,80	
10.1		CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	380,70	
10.2		Serviços Complementares - Geral	R\$	2.267,35	
10.2		DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIFÁSICO PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	
10.4					

1	2	3	4	5	6
RENTES	RENTES 02				
49.494,10	106.588,60				
78,66					
18.661,09					
83,63					
6.116,13	4.379,88				
141,56					
9.491,21					
0,91					
216,90					
30.526,23					
127,46					
34,80					
380,70					
2.267,35					
1,00					



CONSTRUTORA EXITO EIRELI - EPP - CNPJ: 03.147.269/0001-93 - RUA ANTÔNIO RODRIGUES PINHEIRO, Nº 775 - JOSÉ PESSOA FILHO
 FONE: (88) 3522-2713 - E-mail: construtoraexito@hotmail.com - CEP: 63.475-000 - JAGUARIBEICE



CONSTRUTORA EXITO
 "A persistência é o caminho do êxito"

Serviços:

Modo de Exibição:

Valor de Investimento: R\$ 555.982,70

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Total por Frente (R\$):	Qtde.
16	10.5	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V. FORNECIMENTO E INSTALACAO	LN	5,00	
16	10.6	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 36 A 50A 240V. FORNECIMENTO E INSTALACAO	LN	2,00	
16	10.7	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPSs - 40 KA/440V	UN	2,00	
16	10.8	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_122015	M	178,80	
16	10.9	ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_122015	M	25,35	
16	10.10	REFLETOR LED 200W	LN	20,00	
16	10.11	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRAO COELCE - PADRAO POPULAR QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBÚTR. EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	
16	10.12	DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS	UN	1,00	
17	11.1	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_122014	M	10,40	
17	11.2	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_122014	M	94,00	
20	Evento	Serviços Complementares - Portão e Alambrado	R\$	27.352,25	
12.0	PINTURA				
12.1	PINTURA EPOXI: DUAS DEMAOs		M2	38,00	
12.2	PRIMER EM ESTRUTURA DE AÇO, CARBONO 25 MICRA C/ REVÓLVER		M2	988,70	
21	Evento	Serviços Diversos	R\$	1.001,58	
12.3	PINTURA ACRILICA DE FAYAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA		M	353,30	
12.3	APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_08/2014		M2	141,56	
18	12.6	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. UMA COR. AF_06/2014	M2	141,56	
18	12.7	CAACAO EM TRES DEMAOs EM PAREDES	M2	486,00	
18.0	Evento	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			

Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Total por Frente (R\$):	Qtde.
1	TRENTEO		449.404,10	
2	TRENTEO 02		106.588,60	
3				
4				
5				
6				

COMISSÃO DE LICITACAO
 Fls. 3606
 RUBRICA
 PMC

CONSTRUTORA EXITO EIRELI - EPP - CNPJ: 03.147.269/0001-93 - RUA ANTONIO RODRIGUES PINHEIRO, Nº 775 - JOSÉ PESSOA FILHO
 FONE: (88) 3522-2713 - E-mail: construtoraexito@hotmail.com - CEP: 63.475-000 - JAGUARIBECE

A

Serviços:

Modo de Exibição:


Valor de Investimento: R\$ 555.992,70


Evento	Item Orc.	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtdfe.	Total por Frente (R\$)
19	13.1	GERAL			
	13.1.1	ESTRUTURA METALICA DE TRAVES DE FUTSAL	CJ	1,00	1,00
		ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	M2	168,72	168,72
	13.2.1	PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO, INCLUSO FERRAGENS	UN	4,00	4,00
	14.1	LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA	M2	747,45	747,45
1	Evento	Administração Local	R\$		
3	Evento	Movimento de Terra	R\$		2.118,25

CARRIACI, 08 DE OUTUBRO DE 2021

Local e Data

Responsável Técnico: 0
CREA / CAU: 0


CONSTRUTORA ÊXITO EIRELI-EPP
CNPJ:03.147.269/000-93
JOSCELTO PINHEIRO/FALCÃO
Engenheiro Civil CREA 13638-D


CONSTRUTORA ÊXITO EIRELI-EPP
CNPJ:03.147.269/0001-93
CPF:817.428.603-97
Syomara Alves Barboza
Titular/Administradora

FRENTE 01	1	2	3	4	5	6
449.404,70	105.585,00					
1,00						
168,72						
4,00						
747,45						
2.118,25						





CAIXA

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos Cronograma

Gratu de Sigilo #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO: 888972-2018
 Nº SICOMV: 888972-2018
 Nº PROJETO: 888972-2018
 Nº CITEF: 03.147.269/0001-93
 Nº CATEGORIA: 03.147.269/0001-93
 Nº CATEGORIA: 03.147.269/0001-93
 Nº CATEGORIA: 03.147.269/0001-93


Nº de Evento	Título dos Eventos	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06
1	Administração Local	16,97%	19,97%	18,38%	12,40%	15,43%	16,95%
2	Serviços Preliminares	84.344,34	111.036,81	102.208,72	68.922,04	85.802,20	93.679,59
3	Movimento de Terra	16,97%	38,94%	55,32%	67,72%	83,15%	100,00%
4	Instalação de Estruturas	84.344,34	205.380,15	307.588,87	376.510,91	462.313,11	555.992,70
5	Instalação de Estruturas - Vigas						
6	Instalação de Estruturas - Vigas						
7	Instalação de Estruturas - Vigas						
8	Instalação de Estruturas - Vigas						
9	Instalação de Estruturas - Vigas						
10	Instalação de Estruturas - Vigas						
11	Instalação de Estruturas - Vigas						
12	Instalação de Estruturas - Vigas						
13	Instalação de Estruturas - Vigas						
14	Instalação de Estruturas - Vigas						
15	Instalação de Estruturas - Vigas						
16	Instalação de Estruturas - Vigas						
17	Instalação de Estruturas - Vigas						
18	Instalação de Estruturas - Vigas						
19	Instalação de Estruturas - Vigas						
20	Instalação de Estruturas - Vigas						
21	Instalação de Estruturas - Vigas						

A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de fontes de obra.

Informe abaixo o número do período em que os eventos serão concluídos (indicado por eventuais)

Nº de Evento	Título dos Eventos	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06
1	Administração Local						
2	Serviços Preliminares						
3	Movimento de Terra						
4	Instalação de Estruturas						
5	Instalação de Estruturas - Vigas						
6	Instalação de Estruturas - Vigas						
7	Instalação de Estruturas - Vigas						
8	Instalação de Estruturas - Vigas						
9	Instalação de Estruturas - Vigas						
10	Instalação de Estruturas - Vigas						
11	Instalação de Estruturas - Vigas						
12	Instalação de Estruturas - Vigas						
13	Instalação de Estruturas - Vigas						
14	Instalação de Estruturas - Vigas						
15	Instalação de Estruturas - Vigas						
16	Instalação de Estruturas - Vigas						
17	Instalação de Estruturas - Vigas						
18	Instalação de Estruturas - Vigas						
19	Instalação de Estruturas - Vigas						
20	Instalação de Estruturas - Vigas						
21	Instalação de Estruturas - Vigas						

CARIRIACU 08 DE OUTUBRO DE 2021
Local e Data



Responsável Técnico: 0
 CREA/CAU: 0

 CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
 CPF: 03.147.269/0001-93
 CPF: 817.428.603-97
 Syomara Alves Barboza
 Titular/Administradora

CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
 CNPJ: 03.147.269/0001-93
 JOSCELMO PINHEIRO FALCAO
 Engenheiro Civil CREA 13638-D

CONSTRUTORA EXITO EIRELI - EPP - CNPJ: 03.147.269/0001-93 - RUA ANTÔNIO RODRIGUES PINHEIRO, Nº 775 - JOSÉ PESSOA FILHO
 FONE: (88) 3522-2743 - E-mail: construtoraexito@hotmail.com - CEP: 63.475-000 - JAGUARIBEICE



CAIXA

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Planilha de Levantamento de Eventos

Nº OPERAÇÃO: 062512/016
 Nº SUPCONV: 0415407
 Nº PROJETO: 0415407
 PROPONENTE / TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUARIBE
 Nº CTEF: CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP

GESTOR: MINISTÉRIO DO ESPORTE
 MUNICÍPIO / UF: CARUARIBE / PE
 CNPJ: 08.147.269/0001-93


PROGRAMA: ESPORTE DE GRANDE EVENTO
 LOCALIDADE / ENDEREÇO: SÍTIO MONTESSERRAT
 OBJETO DO CONTRATO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA

AÇÃO / MODALIDADE: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO MONTESSERRAT-NO
 OBJETO DA OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO MONTESSERRAT-NO

Grau de Sítio: #PÚBLICO
 DATA ASSINATURA: 06

Módulo	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	%	Acumulado	Medições	
								Medição 01	Medição 02
1	Administração Local					15,43%			
2	Serviços Preliminares					12,40%			
3	Montagem de Obras					16,97%			
4	Instalação de Obras					111,03581	102.208,72	68.822,04	66.802,20
5	Instalação de Obras - Vão					55,32%	56,32%	67,72%	83,15%
6	Superfícies - Concretos					39,94%	39,94%	378,610,91	462,213,11
7	Superfícies - Argamassas								
8	Superfícies - Pláticas								
9	Superfícies - Escuma Maki								
10	Bordas e Fendas - Acabamento								
11	Bordas e Fendas - Mão Esq								
12	Cobertura								
13	Impermeabilização								
14	Bastimento								
15	Pavimentação								
16	Instalação de Água Potável								
17	Instalação de Água Fria								
18	Plataforma								
19	Serviços Complementares - G								
20	Serviços Complementares - P								
21	Serviços Diversos								

Carriacua de Outubro de 2011
Licitada e Data



CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
 CNPJ: 08.147.269/0001-93
 CPF: 817.428.603-97
 Syomara Alves Barboza
 Titular/Administradora

CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
 CNPJ: 08.147.269/0001-93
 JOSCELIO PINHEIRO FALCAO
 Engenheiro Civil CREA 13638-D

CONSTRUTORA EXITO EIRELI - EPP - CNPJ: 08.147.269/0001-93 - RUA ANTÔNIO RODRIGUES PINHEIRO, Nº 775 - JOSÉ PESSOA FILHO
 FONE: (88) 3522-2713 - E-mail: construtoraexito@hotmail.com - CEP: 63.475-000 - JAGUARIBECE



CAIXA

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Resumo de Acompanhamento

Nº OPERAÇÃO	Nº SICOV	TIPOV	PROGRAMA	GRUPO DE GRANDE EVENTO	PROGRAMA	MODALIDADE	DATA ASSINATURA
889812-2018	41442407	41442407	ESPORTE DE GRANDE EVENTO	ESPORTE DE GRANDE EVENTO	ESPORTE DE GRANDE EVENTO	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO MONTE	
PROPOSTANTE/TOMADOR	EMPRESA EXECUTORA	LOCALIDADE/ENDEREÇO	OBJETO DO C/TEF	OBJETO DO C/TEF	OBJETO DO C/TEF	OBJETO DO C/TEF	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRIÁÇU	CONSTRUTORA EXITO EIRELI - EPP	MUNICÍPIO/LUF	CONSTRUTORA DE QUADRA POLIESPORTIVA	CONSTRUTORA DE QUADRA POLIESPORTIVA	CONSTRUTORA DE QUADRA POLIESPORTIVA	CONSTRUTORA DE QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO MONTE SERRAT, NO	
Nº C/TEF		CNPJ					
		03.147.269/0001-93					

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

ACOMPANHAMENTO

Nº de Medição	Data de medição	Valores Medidos (R\$)		% Global Acumulado	% Global No Período	Prazo Decorrido (dias)	Equivalent e dias-obra Adiant.	Dias Atraso / Adiant.	% Atraso / Adiant.	METAS	
		No Período	Acumulado							#	Valores Medidos Acum. (R\$)
1	00/01/1900	94.344,34	94.344,34	16,97%	16,97%	0	60	60	28,17%	1	12.350,19
2	00/01/1900	111.035,51	205.380,15	18,97%	36,94%	0	91	91	42,72%	2	2.118,25
3	00/01/1900	102.208,72	307.588,87	18,39%	55,33%	0	121	121	56,81%	3	23.169,96
4	00/01/1900	66.922,04	376.510,91	12,40%	67,73%	0	152	152	71,36%	4	268.947,75
5	00/01/1900	85.602,20	462.113,11	15,43%	83,18%	0	182	182	85,45%	5	68.922,04
6	00/01/1900	93.679,59	555.692,70	16,85%	100,01%	0	#REF!	#REF!	#REF!	6	73.972,70
										7	1.002,72
										8	5.713,37
										9	18.661,09
										10	10.496,01
										11	9.491,21
										12	30.526,23
										13	28.619,60
										14	1.001,58
										15	-
										16	-
										17	-
										18	-
										19	-
										20	-
Total Medido Acumulado		R\$ 555.992,70		100,01%			Dias Adiant. / Atraso:	#REF!	#REF!		

CARRIÁÇU, 08 DE OUTUBRO DE 2021
Local e Data

Resp. Tec. Fiscal: 0
CREA / CAU: 0
ART: 0



CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
JOSCELIO PINHEIRO FALCÃO
Engenheiro Civil CREA 15638-D

CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
CPF: 817.428.603-97
Sylmara Alves Barboza
Titular/Administradora

CONSTRUTORA EXITO EIRELI - EPP - CNPJ: 03.147.269/0001-93 - RUA ANTÔNIO RODRIGUES PINHEIRO, Nº 775 - JOSÉ PESSOA FILHO
FONE: (88) 3522-2713 - E-mail: construtoraexito@hotmail.com - CEP: 63.475-000 - JAGUARIBEICE



CONSTRUTORA
EXITO

"A persistência é o caminho do êxito"


PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA

ENDEREÇO: SÍTIO MONTE SERRAT - MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU - CEARÁ

TABELA DE PREÇO - SEINFRA 026 E SINAPI CE JANEIRO 2020 - SEM DESONERAÇÃO - B.D.I. = 23,38%

MEMORIAL DE CÁLCULO				
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE	FÓRMULA
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	10,00	ÁREA DA PLACA - (2,00x5,00) = 10,00M ²
1.2	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UNID	1,00	01 UNIDADE
1.3	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UNID	1,00	01 UNIDADE
1.4	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF 10/2018	M	124,32	PERÍMETRO DO GABARITO CONSTRUÍDO A 1,5M DOS LIMITES DA EDIFICAÇÃO = 124,32M
2.0	MOVIMENTO DE TERRA			
2.1	FUNDAÇÕES			
2.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A. CAT. PROF. ATÉ 1.50M	M3	20,58	(PERÍMETRO DA MURETA DAS ARQUIBANCADAS x LARGURA x ALTURA) = 26,50x 0,40 x 0,40 = 4,24 x 2 - ARQUIBANCADAS = 8,48M ² + (ESCAVAÇÃO DAS SAPATAS) > (COMPRIMENTO x LARGURA x PROFUNDIDADE) x QUANTIDADE - (0,55x1,00x1,10)x0,20 = 12,10M ³ VOLUME TOTAL = 20,58M ³
2.1.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	33,30	ÁREA DAS SAPATAS - (COMPRIMENTO x LARGURA x QUANTIDADE) = (0,55x1,00x20) = 11,00M ² + (EXTENSÃO DA VIGA BALDRAME x 0,20) = (31,95+31,95+23,80+23,80) Xx 0,20 = 22,30M ² ÁREA TOTAL = 33,30M ²
2.1.3	REATERRO COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	7,85	VIDE DE PROJETO ESTRUTURAL > (VOLUME DE ESCAVAÇÃO DAS SAPATAS - VOLUME DE CONCRETO DAS SAPATAS) = (12,10 - 4,25) = 7,85M ³
2.2	ARQUIBANCADAS			



CONSTRUTORA EXITO EIRELI - EPP - CNPJ: 03.147.269/0001-93 - RUA ANTÔNIO RODRIGUES PINHEIRO, Nº 775 - JOSÉ PESSOA FILHO
FONE: (88) 3522-2713 - E-mail: construtoraexito@hotmail.com - CEP: 63.475-000 - JAGUARIBEICE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA

ENDEREÇO: SÍTIO MONTE SERRAT - MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU - CEARÁ

TABELA DE PREÇO - SEINFRA 026 E SINAPI CE JANEIRO 2020 - SEM DESONERAÇÃO - B.D.I. = 23,38%

MEMORIAL DE CÁLCULO				
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE	FÓRMULA
2.2.1	REATERRO APILOADO	M3	15,24	ATERRO DAS ARQUIBANCADAS DA QUADRA > ÁREA DO ATERRO (VISTO EM CORTE) x COMPRIMENTO DAS ARQUIBANCADAS = $V01 = (0,14 \times 23,10) = 3,23$ x 2 ARQUIBANCADA = $6,46$ + $V02 = (0,19 \times 23,10) = 4,39$ x 2 ARQUIBANCADA = $8,78$ VOLUME DO ATERRO TOTAL = $15,24M^3$
3.0	INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES			
3.1	CONCRETO ARMADO - SAPATAS			
3.1.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 08/2017	M2	11,00	LASTRO DE CONCRETO DAS SAPATAS = $(1,00 \times 0,55) \times 20 = 11,00M^2$
3.1.2	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12MM UTIL. 5X	M2	41,00	VIDE DE PROJETO ESTRUTURAL > $41,00M^2$
3.1.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	87,50	VIDE DE PROJETO ESTRUTURAL > $87,50KG$
3.1.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	18,00	VIDE DE PROJETO ESTRUTURAL > $18,00KG$
3.1.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	61,95	VIDE DE PROJETO ESTRUTURAL > $61,95KG$
3.1.6	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2:7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 07/2016	M3	4,25	VIDE DE PROJETO ESTRUTURAL > $4,25M^3$
3.1.7	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	M3	4,25	VIDE DE PROJETO ESTRUTURAL > $4,25M^3$
3.2	CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES			





"A persistência é o caminho do êxito"

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA

ENDEREÇO: SÍTIO MONTE SERRAT - MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU - CEARÁ

TABELA DE PREÇO - SEINFRA 026 E SINAPI CE JANEIRO 2020 - SEM DESONERAÇÃO - B.D.I. = 23,38%

MEMORIAL DE CÁLCULO				
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE	FÓRMULA
3.2.1	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP. = 5CM	M2	16,73	VIDE DE PROJETO ESTRUTURAL > LASTRO DE CONCRETO DAS VIGAS 16,73M ²
3.2.2	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP. = 12MM UTIL. 5X	M2	66,90	VIDE DE PROJETO ESTRUTURAL > 66,90M ²
3.2.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	83,70	VIDE DE PROJETO ESTRUTURAL > 83,70KG
3.2.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	115,70	VIDE DE PROJETO ESTRUTURAL > 115,70KG
3.2.5	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	5,02	VIDE DE PROJETO ESTRUTURAL > 5,02M ³
3.2.6	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAMENTOS	M3	5,02	VIDE DE PROJETO ESTRUTURAL > 5,02M ³
4.0	SUPERESTRUTURA			
4.1	CONCRETO ARMADO - PISO PARA QUADRA			
4.1.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M ² ; PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	10,98	PERÍMETRO DA QUADRA x 0,10 = (23,25x2+31,65x2)x0,10 = 10,98M ²
4.1.2	BRITA PRODUZIDA PARA BASES	M3	36,79	ÁREA DA QUADRA x ESPESSURA = (23,25x31,65)/0,05 = 36,79M ³
4.1.3	FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO LONA PLÁSTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESURA 150 MICRAS.	M2	735,86	ÁREA DA QUADRA = (23,25x31,65) = 735,86M ²



CONSTRUTORA EXITO EIRELI - EPP - CNPJ: 03.147.269/0001-93 - RUA ANTÔNIO RODRIGUES PINHEIRO, Nº 775 - JOSÉ PESSOA FILHO
 FONE: (88) 3522-2713 - E-mail: construtoraexito@hotmail.com - CEP: 63.475-000 - JAGUARIBECE


PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA

ENDEREÇO: SÍTIO MONTE SERRAT - MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU - CEARÁ

TABELA DE PREÇO - SEINFRA 026 E SINAPI CE JANEIRO 2020 - SEM DESONERAÇÃO - B.D.I. = 23,38%

MEMORIAL DE CÁLCULO				
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE	FÓRMULA
4.1.4	ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM	M2	735,86	ÁREA DA QUADRA = (23,25X31,65) = 735,86M ²
4.1.5	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELANTE ELÁSTICO A BASE DE POLIURETANO	M2	735,86	ÁREA DA QUADRA = (23,25x31,65) = 735,86M ²
4.2	CONCRETO ARMADO - ARQUIBANCADAS			
4.2.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M ² , PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	9,88	PERÍMETRO DAS LAJES x LARGURA DA FORMA = [(11,55x2+1,00x2) + (11,55x2+0,60x2)]x0,10 = 4,94x2 ARQUIBANCADA= 9,88M ²
4.2.2	ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM	M2	73,92	COMPRIMENTO ARQUIBANCADA x LARG. LAJE = (11,55x1,00)x2+(11,55x0,60)x2 = 36,96x2 ARQUIBANCADA = 73,92M ²
4.2.3	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	5,92	COMPRIMENTO ARQUIBANCADA x LARG. LAJE = (11,55x1,00)x2+(11,55x0,60)x2)x0,08 2,96 x 2 ARQUIBANCADA = 5,92M ³
4.2.4	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO COM ELEVAÇÃO	M3	5,92	COMPRIMENTO ARQUIBANCADA x LARG. LAJE = (11,55x1,00)x2+(11,55x0,60)x2)x0,08 2,96 x 2 ARQUIBANCADA = 5,92M ³
4.3	CONCRETO-REVESTIMENTO DOS PILARES			
4.3.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M ² , PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	45,60	PERÍMETRO SEÇÃO DO PILAR x ALTURA x TODAS AS RUBRICAS = [(0,25x2+0,70x2)x1,20]x20 = 45,60M ²



[Handwritten signature]



CONSTRUTORA
EXITO

"A persistência é o caminho do êxito"


PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA

ENDEREÇO: SÍTIO MONTE SERRAT - MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU - CEARÁ

TABELA DE PREÇO - SEINFRA 026 E SINAPI CE JANEIRO 2020 - SEM DESONERAÇÃO - B.D.I. = 23,38%

MEMORIAL DE CÁLCULO				
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE	FÓRMULA
4.3.2	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M ² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 12/2015	M3	4,20	VOL. CONCRETO = (ÁREA DA SEÇÃO x ALTURA REVESTIMENTO) x QTD. = [(0,25x0,70)x1,20]x20 = 4,20M ³
4.4	ESTRUTURA METÁLICA			
4.4.1	ESTRUTURA TRELÇADA DE COBERTURA, TIPO ARÇO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	10.039,00	SOMATÓRIO DO PESO DA ESTRUTURA DOS ARCOS (VIDE PROJETO ITENS (01,02,03,04,05,06,07,13,14,15,16,17,18,19) = (3.024+1.853+144,00+128+88+115+2978+700+53+180+3+434+64+275) = 10,039KG
4.4.2	ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO PERFIL "U" PARA PILAR	M2	744,00	ÁREA DE COBERTA METÁLICA = 744,00M ²
4.4.3	LANTERNIM SIMPLES VÃO DE 20m	M2	206,40	ÁREA DO LANTERNIM = 32,00X6,45 = 206,40M ²
5.0	PAREDES E PAINÉIS			
5.1	ALVENARIA EM ARQUIBANCADA			
5.1.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÁMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M ² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	137,10	ALVENARIA ARQUIB->> COMPRIMENTO X ALTURA = 26,50 x 1,35 + 2 x (11,55x0,87)+4x(0,20x0,87)+4 x (0,60x0,47) + 2x (11,55x0,47) = 68,55 x 2 ARQUIBANCADA = 137,10M ²
5.2	MUROS EXTERNOS			
5.2.1	MURO DIVISÓRIO COM BLOCOS DE CONCRETO 14x19x39 CM, H=1,80 M, SOBRE SAPATA CORRIDA, COM PILARETES E CINTA DE AMARRAÇÃO DE CONCRETO COM PINGADEIRAS	M	135,00	MUROS EXTERNOS EM ALVENARIA >> PERÍMETRO = (45x00+40,00+45,00+5,00) = 135,00M



9

CONSTRUTORA EXITO EIRELI - EPP - CNPJ: 03.147.269/0001-93 - RUA ANTÔNIO RODRIGUES PINHEIRO, Nº 775 - JOSÉ PESSOA FILHO
FONE: (88) 3522-2713 - E-mail: construtoraexito@hotmail.com - CEP: 63.475-000 - JAGUARIBEICE

A



CONSTRUTORA
EXITO
"A persistência é o caminho do êxito"

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA

ENDEREÇO: SÍTIO MONTE SERRAT - MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU - CEARÁ

TABELA DE PREÇO - SEINFRA 026 E SINAPI CE JANEIRO 2020 - SEM DESONERAÇÃO - B.D.I. = 23,38%

MEMORIAL DE CÁLCULO				
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE	FÓRMULA
5.2.2	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	30,70	PERÍMETRO = 30,70M
5.2.3	PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	8,12	ÁREA DE PORTÃO = COMPRIMENTO x ALTURA x QUANTIDADE = (2,00x2,03) x 2 = 8,12M ²
6.0	COBERTURA			
6.1	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	M ²	1.180,94	TELHA COBERTURA DA QUADRA (EXCETO LANTERNIM) = [(12,90x32,00-3,00)]x2 = 748,20M ² + (TELHA COBERTURA DO LANTERNIM) = (32,00x6,51) = 208,32M ² + ÁREA COBERTURA DE FECHAMENTO = (112,21 x 2 LADOS) = 224,42M ² ÁREA TOTAL = 1.180,94M ²
6.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELhado COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	M ²	78,66	ÁREA DE COBERTURA EM TELHA TRANSLÚCIDA = 2x (13,11x3,00) = 78,66M ²
6.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESNIVELAMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	64,00	EXTENSÃO TOTAL DA CALHA DA QUADRA = (32,00x2) = 64,00M
7.0	IMPERMEABILIZAÇÃO			



[Handwritten Signature]
CONSTRUTORA EXITO EIRELI - EPP - CNPJ: 03.147.269/0001-93 - RUA ANTÔNIO RODRIGUES PINHEIRO, Nº 775 - JOSÉ PESSOA FILHO
FONE: (88) 3522-2713 - E-mail: construtoraexito@hotmail.com - CEP: 63.475-000 - JAGUARIBEICE





**CONSTRUTORA
EXITO**
"A persistência é o caminho do êxito"


PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA

ENDEREÇO: SÍTIO MONTE SERRAT - MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU - CEARÁ

TABELA DE PREÇO - SEINFRA 026 E SINAPI CE JANEIRO 2020 - SEM DESONERAÇÃO - B.D.I. = 23,38%

MEMORIAL DE CÁLCULO				
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE	FÓRMULA
7.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMÃOIS.	M2	83,63	EXTENSÃO DAS VIGAS DE FUNDAÇÃO X PERÍMETRO PINTURA = $2x 31,95x(0,30+0,15+0,30)+2x23,80x(0,30+0,15+0,30) = 83,63M^2$
8.0	REVESTIMENTO			
8.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	141,56	CHAPISCO >> ARQUIB = $(26,50x1,35)+(11,55+11,55)x(0,40+0,40+0,40)+(3,40x1,20)+4x(0,60x0,80+0,80x0,40) 70,78x2$ ARQUIBANCADA = 141,56M ²
8.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	141,56	EMBOÇO >> ARQUIB = $(26,50x1,35)+(11,55+11,55)x(0,40+0,40+0,40)+(3,40x1,20)+4x(0,60x0,80+0,80x0,40) 70,78x2$ ARQUIBANCADA = 141,56M ²
9.0	PAVIMENTAÇÃO			
9.1	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3:4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRISA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,91	ÁREA DAS RAMPAS X ESPESSURA = $2x [(2,53x1,80)x0,10] = 9,1M^3$
9.2	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10CM, ESPESSURA 8 CM AF_12/2015	M2	216,90	ÁREA DA CALÇADA >> (COMPRIMENTO x LARGURA) = $(40,00x2,35) = 94,00M^2$ + ÁREA DO PASSEIO = $(7,54x8,15) = 61,45M^2$ + $(7,54x8,15) = 61,45M^2$ ÁREA TOTAL = $(94,00+61,45+61,45) = 216,90M^2$
9.3	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	9,81	ÁREA PISO PORTÁTIL (QTD DE BLOCOS x ÁREA UNITÁRIA) = $109 x (0,30x0,30) = 9,81M^2$
9.4	ASSENTAMENTO DE LAJE (MEIO FIO) EM TRACHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X90CM (COMPRIMENTO X BASE INTERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) PARA VIAS IRRREGULARES (DIÁRIO)	M	127,46	COMPRIMENTO DO MEIO FIO = $(40,00+2,50+2,50+35,00+8,05+7,53+8,15+8,05+7,53+8,15) = 127,46M$



CONSTRUTORA EXITO EIRELI - EPP - CNPJ: 03.147.269/0001-93 - RUA ANTÔNIO RODRIGUES PINHEIRO, Nº 775 - JOSÉ PESSOA FILHO
FONE: (88) 3522-2713 - E-mail: construtoraexito@hotmail.com - CEP: 63.475-000 - JAGUARIBECE



**CONSTRUTORA
EXITO**
"A persistência é o caminho do êxito"

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA

ENDEREÇO: SÍTIO MONTE SERRAT - MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU - CEARÁ

TABELA DE PREÇO - SEINFRA 026 E SINAPI CE JANEIRO 2020 - SEM DESONERAÇÃO - B.D.I. = 23,38%

MEMORIAL DE CÁLCULO					
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE	FÓRMULA	
10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
10.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	34,80	34,80 METROS	
10.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	380,70	380,70 METROS	
10.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	370,80	380,70 METROS	
10.4	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00	01 UNIDADE	
10.5	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	5,00	05 UNIDADES	
10.6	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	2,00	02 UNIDADES	
10.7	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	UNID	2,00	02 UNIDADES	
10.8	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	178,80	178,80 METROS	



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CONSTRUTORA EXITO EIRELI - EPP - CNPJ: 03.147.269/0001-93 - RUA ANTÔNIO RODRIGUES PINHEIRO, Nº 775 - JOSÉ PESSOA FILHO
FONE: (88) 3522-2713 - E-mail: construtoraexito@hotmail.com - CEP: 63.475-000 - JAGUARIBEICE



CONSTRUTORA
EXITO

"A persistência é o caminho do êxito"

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA

ENDEREÇO: SÍTIO MONTE SERRAT - MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU - CEARÁ

TABELA DE PREÇO - SEINFRA 026 E SINAPI CE JANEIRO 2020 - SEM DESONERAÇÃO - B.D.I. = 23,38%

MEMORIAL DE CÁLCULO				
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE	FÓRMULA
10.9	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	25,35	25,35 METROS
10.10	REFLETOR LED 200W	UNID	20,00	20 UNIDADES
10.11	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	UNID	1,00	01 UNIDADE
10.12	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA PARA 6 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00	01 UNIDADE
11.0	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS			
11.1	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014	M	10,40	10,40 METROS
11.2	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014	M	94,00	94,00 METROS
11.3	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60CM) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UNID	10,00	10 UNIDADES
12.0	PINTURA			
12.1	PINTURA EPOXI (DUAS DEMÃO)	M2	38,00	ÁREA LATERAL DOS PILARES DE CONCRETO = $20 \times (0,25 + 0,70 + 0,25 + 0,70) \times 1,00 = 38M^2$
12.2	PRIMER EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA COM REVÓLVER	M2	968,70	ÁREA DE PINTURA DA ESTRUTURA METÁLICA (MEMÓRIA DE CÁLCULO EM ANEXO) 968,70M ²



CONSTRUTORA EXITO EIRELI - EPP - CNPJ: 03.147.269/0001-93 - RUA ANTÔNIO RODRIGUES PINHEIRO, Nº 775 - JOSÉ PESSOA FILHO
FONE: (86) 3522-2713 - E-mail: construtoraexito@hotmail.com - CEP: 63.475-000 - JAGUARIBEICE





"A persistência é o caminho do êxito"


PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIARIÁÇU

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA

ENDEREÇO: SÍTIO MONTE SERRAT - MUNICÍPIO DE CARIARIÁÇU - CEARÁ

TABELA DE PREÇO - SEINFRA 026 E SINAPI CE JANEIRO 2020 - SEM DESONERAÇÃO - B.D.I. = 23,38%

MEMORIAL DE CÁLCULO				
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE	FÓRMULA
12.3	ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA COM REVÓLVER	M2	968,70	ÁREA DE PINTURA DA ESTRUTURA METÁLICA (MEMÓRIA DE CÁLCULO EM ANEXO) 968,70M ²
12.4	PINTURA ACRÍLICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	M	353,30	DEMARCAÇÃO DA QUADRA >> COR AZUL = (2x27,00 + 3x14,00 + 2,15,50+18,80) = 145,80M + COR LARANJA = (4x1,60+2x19,60+8x5,80+2x4,80+3x11,30) = 135,50M + COR CINZA = (2x18,00+4x9,00) = 72,00M >> TOTAL 353,30M
12.5	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M	141,56	FUNDO SELADOR >> ARQUIB = 70,78 x 2 ARQUIBANCADA = 141,56M ²
12.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	M2	141,56	TEXTURA ACRÍLICA >> ARQUIB = 70,78 x 2 ARQUIBANCADA = 141,56M ²
12.7	CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES	M2	486,00	ÁRE ADE MURO EXTERNO = PERÍMETRO x ALTURA x 2 = (135,0x1,80)x2 = 486,00M ²
13.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
13.1	GERAL			
13.1.1	ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTSAL	CJ	1,00	01 CONJUNTO
13.1.2	GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO	M	4,80	COMPRIMENTO CORRIMÃO RAMPAZ DE ACESSO = 2x(0,30+1,8+0,30) = 4,80M
13.2	PORTÃO E GRADIL METÁLICO			



CONSTRUTORA EXITO EIRELI - EPP - CNPJ: 03.147.269/0001-93 - RUA ANTÔNIO RODRIGUES PINHEIRO, Nº 775 - JOSÉ PESSOA FILHO
 FONE: (88) 3522-2713 - E-mail: construtoraexito@hotmail.com - CEP: 63.475-000 - JAGUARIBEICE



**CONSTRUTORA
EXITO**

"A persistência é o caminho do êxito"

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU


OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA


ENDEREÇO: SÍTIO MONTE SERRAT - MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU - CEARÁ


TABELA DE PREÇO - SEINFRA 026 E SINAPI CE JANEIRO 2020 - SEM DESONERAÇÃO - B.D.I. = 23,38%

MEMORIAL DE CÁLCULO				
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE	FÓRMULA
13.2.1	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	M2	168,72	$ALAMBRADO = 2x(30,05x1,20) + 2x(16,10x3,00) = 168,72M^2$
13.2.2	PORTÃO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO, INCLUSO FERRAGENS	UNID	4,00	04 UNIDADES
14.0	SERVIÇOS DIVERSOS			
14.1	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	747,45	ÁREA CONSTRUÍDA = 747,45M ²

JAGUARIBE, CEARÁ. 08 DE OUTUBRO DE 2021


CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ:03.147.269/0001-93
CPF:817.428.603-97
Syomara Alves Barboza
Titular/Administradora




CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ:03.147.269/000-93
JOSÉ LUIZ PINHEIRO FALCÃO
Engenheiro Civil CREA 13638-D

CONSTRUTORA EXITO EIRELI - EPP - CNPJ: 03.147.269/0001-93 - RUA ANTÔNIO RODRIGUES PINHEIRO, Nº 775 - JOSÉ PESSOA FILHO
FONE: (88) 3522-2713 - E-mail: construtoraexito@hotmail.com - CEP: 63.475-000 - JAGUARIBE/CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU
 OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA
 ENDEREÇO: SÍTIO MONTE SERRAT - MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU - CEARÁ
 TABELA DE PREÇO - SEINFRA 026 E SINAPI CE JANEIRO 2020 - SEM DESONERAÇÃO - B.D.I. = 23,38% PMC


COMPOSIÇÃO DE BDI			
COD	DESCRIÇÃO		%
	DESPESAS INDIRETAS		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		3,80
DF	DESPESAS FINANCEIRAS		1,02
R	RISCOS		0,50
	BENEFÍCIO		
S+G	GARANTIA/SEGUROS		0,32
L	LUCRO		6,64
R	RISCOS		
	I IMPOSTOS		
	PIS		0,65
	COFINS		3,00
	ISS		5,00
	CPRB (4,5%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)		0,00
		TOTAL DOS IMPOSTOS	8,65
	B.D.I. =		23,38%


BDI = $\frac{(1 + AC+S+R+G) (1+DF) (1+L)}{(1-I)} - 1$			
PARCELA DO B.D.I	1 QUARTIL	MÉDIO	3 QUARTIL
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80%	4,01%	4,67%
SEGURO E GARANTIA	0,32%	0,40%	0,74%
RISCO	0,50%	0,56%	0,97%
DESPESAS FINANCEIRAS	1,02%	1,11%	1,21%
LUCRO	6,64%	7,30%	8,69%
PIS, COFINS E ISSQN	CONFORME LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		

VALORES DE B.D.I. POR TIPO DE OBRA			
TIPO DE OBRA	1 QUARTIL	MÉDIO	3 QUARTIL
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	20,34%	22,12%	25,00%
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS	19,60%	20,97%	24,23%
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATADAS	20,76%	24,18%	26,44%
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	24,00%	25,84%	27,86%
OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS, E FLUVIAIS	22,80%	27,48%	30,95%
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	11,10%	14,82%	16,80%

JAGUARIBE, CEARÁ. 08 DE OUTUBRO DE 2021


 CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
 CNPJ: 03.147.269/000-93
 JOSCELIO PINHEIRO FALCÃO
 Engenheiro Civil CREA 13638-D


 CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
 CNPJ: 03.147.269/0001-93
 CPF: 817.428.603-97
 Syomara Alves Barboza
 Titular/Administradora



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIÁÇU

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA


ENDEREÇO: SÍTIO MONTE SERRAT - MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU - CEARÁ

TABELA DE PREÇO - SEINFRA 026 E SINAPI CE JANEIRO 2020 - SEM DESONERAÇÃO - B.D.I. = 23,38%


ENCARGOS SOCIAIS- HORISTAS E MENSALISTAS - TABELA SEINFRA 026 - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A			
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	36,80	36,80
GRUPO B			
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,85	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,92	0,71
B4	13 SALÁRIO	10,83	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,09
B9	FÉRIA GOZADAS	9,18	7,07
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02
B	ENCARGOS SOCIAIS COM INCIDÊNCIA DE A	44,97	16,84
GRUPO C			
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,60	4,31
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,40	3,39
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,81	3,70
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47	0,36
C	ENCARGOS SOCIAIS SEM INCIDÊNCIA DE A	15,41	11,86
GRUPO D			
D1	REINCIDÊNCIA DO GRUPO A SOBRE O GRUPO B	16,55	6,20
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,50	0,38
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	17,05	6,58
	TOTAL (A+B+C+D)	114,23	72,08

JAGUARIBE, CEARÁ. 08 DE OUTUBRO DE 2021




CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ:03.147.269/0001-93
CPF:817.428.603-97
Syomara Alves Barboza
Titular/Administradora



CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ:03.147.269/000-93
JOSCELIO PINHEIRO FALCÃO
Engenheiro Civil CREA 13638-D



CONSTRUTORA
EXITO
"A persistência é o caminho do êxito"



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA

ENDEREÇO: SÍTIO MONTE SERRAT - MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU - CEARÁ

TABELA DE PREÇO - SEINFRA 026 E SINAPI CE JANEIRO 2020 - SEM DESONERAÇÃO - B.D.I. = 23,38%

ENCARGOS SOCIAIS- HORISTAS E MENSALISTAS - TABELA SINAPI - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A			
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A	TOTAL	36,80	36,80
GRUPO B			
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,85	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,92	0,71
B4	13 SALÁRIO	10,83	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DÍAS DE CHUVAS	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,09
B9	FÉRIA GOZADAS	9,18	7,07
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02
B	TOTAL	44,97	16,84
GRUPO C			
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,60	4,31
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,40	3,39
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,81	3,70
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47	0,36
C	TOTAL	15,41	11,86
GRUPO D			
D1	REINCIDÊNCIA DO GRUPO A SOBRE O GRUPO B	16,55	6,20
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,50	0,38
D	TOTAL	17,05	6,58
TOTAL (A+B+C+D)		114,23	72,08

JAGUARIBE, CEARÁ. 08 DE OUTUBRO DE 2021

CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ:03.147.269/0001-93
CPF:817.428.603-97
Syomara Alves Barboza
Titular/Administradora

CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ:03.147.269/000-93
JOSCELTO PINHEIRO FALCÃO
Engenheiro Civil CREA 13638-D



Fis. 0000
RUBRICA
PMC

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA
ENDEREÇO: SÍTIO MONTE SERRAT - MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU - CEARÁ
TABELA DE PREÇO - SEINFRA 026 E SINAPI CE JANEIRO 2020 - SEM DESONERAÇÃO - B.D.I. = 23,38%

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
1.1. C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)						
MÃO DE OBRA						
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	2,93998192	20,10	59,09
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,93998192	20,10	59,09
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,93998192	14,76	43,39
					TOTAL MÃO DE OBRA:	161,57
MATERIAL						
I0871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,16659898	17,10	2,85
I8395	LONA COM APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA COM LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	SEINFRA	M2	0,97999398	79,39	77,80
I1945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2'	SEINFRA	UN	0,16659898	23,14	3,86
I2170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2')	SEINFRA	M	1,46999097	27,53	40,47
					TOTAL MATERIAL:	124,98
SERVIÇO						
C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,01224993	481,97	5,90
					TOTAL SERVIÇO:	5,90
					VALOR:	292,46
					VALOR ENCARGOS (114.23%):	88,02
					VALOR BDI (23.38%):	68,38
					TOTAL GERAL:	3.608,40
1.2. C2850 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA (UN)						
MATERIAL						
I0125	ARMAÇÃO REX TRIFASICA COM ROLDANA	SEINFRA	UN	1,00000000	49,69	49,69
I0355	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	M	54,13829969	5,14	278,27
I0812	COELCE - LIGAÇÃO TRIFASICA	SEINFRA	UN	1,00000000	369,65	369,65
I0840	CONECTOR PARA CABO 10.0MM2	SEINFRA	UN	4,00000000	2,35	9,40
I0952	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1"	SEINFRA	UN	2,00000000	2,52	5,04
I1070	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	SEINFRA	M	5,63059089	4,25	23,93
I2352	HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2.40M	SEINFRA	UN	1,00000000	35,72	35,72
I1406	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1"	SEINFRA	UN	2,00000000	1,09	2,18
I2383	NOFUSE DE 70 A.	SEINFRA	UN	1,00000000	70,24	70,24
I2405	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (150/9), RESISTÊNCIA NOMINAL 150KG, H=9,00M, PESO APROXIMADO 470KG	SEINFRA	UN	1,00000000	436,84	436,84
I2413	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFASICA EM POSTE	SEINFRA	UN	1,00000000	272,40	272,40
					TOTAL MATERIAL:	1.553,36
					VALOR:	1.553,36
					VALOR ENCARGOS:	0,00
					VALOR BDI (23.38%):	363,18
					TOTAL GERAL:	1.916,54
1.3. C2851 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA (UN)						
MÃO DE OBRA						
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	7,82248549	20,10	157,23
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	7,82248549	14,76	115,46
					TOTAL MÃO DE OBRA:	272,69
MATERIAL						
I0020	ADAPTADOR SOLDAVEL COMFLANGE P/CX D'ÁGUA 32x1"	SEINFRA	UN	1,00000000	12,79	12,79
I0403	CAGECE - LIGAÇÃO DE ÁGUA	SEINFRA	UN	1,00000000	79,00	79,00
I0405	CABRO DE 2"x1"	SEINFRA	M	9,77810687	4,31	42,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU
 OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA
 ENDEREÇO: SÍTIO MONTE SERRAT - MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU - CEARÁ
 TABELA DE PREÇO - SEINFRA 026 E SINAPI CE JANEIRO 2020 - SEM DESONERAÇÃO - B.D.I. = 23,38%

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
SERVIÇO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0409	CAIXA D'ÁGUA DE FIBROCIMENTO DE 1000 L, COM TAMPAS	SEINFRA	UN	0,48890535	297,91	145,65
I2367	LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6"x3"	SEINFRA	M	9,77810687	24,30	237,61
I2369	LINHA EM MADEIRA DE LEI DE 4"x2"	SEINFRA	M	4,88905342	10,80	52,80
I2410	PREGO 2 1/2" x 10 (18 X 27)	SEINFRA	KG	0,48890535	11,26	5,51
I2201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1')	SEINFRA	M	3,91124275	5,23	20,46
TOTAL MATERIAL:						595,96
SERVIÇO						
C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	0,12222634	362,60	44,32
TOTAL SERVIÇO:						44,32
VALOR:						912,97
VALOR ENCARGOS (114.23%):						155,04
VALOR BDI (23.38%):						213,45
TOTAL GERAL:						1.126,42
1.4. 99059 - LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 (M)						
MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004433	PEÇA DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	0,40358198	9,69	3,91
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,10860023	12,34	1,34
00004417	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	0,72840430	4,21	3,07
00010567	TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 23* CM (1 x 9 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	0,53810930	6,19	3,33
00007356	TINTA ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,02504653	24,07	0,60
TOTAL MATERIAL:						12,25
SERVIÇO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,34859700	17,11	5,96
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,69709614	20,28	14,14
94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL AF_07/2016	SINAPI	M3	0,00450055	356,76	1,61
99062	MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018	SINAPI	UN	1,46757084	1,89	2,77
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,01643680	20,36	0,33
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00381567	22,79	0,09
TOTAL SERVIÇO:						24,90
VALOR:						37,15
VALOR ENCARGOS (113.15%):						9,15
VALOR BDI (23.38%):						8,69
TOTAL GERAL:						5.698,83
2.1.1. C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)						
MÃO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU
 OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA
 ENDEREÇO: SÍTIO MONTE SERRAT - MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU - CEARÁ
 TABELA DE PREÇO - SEINFRA 026 E SINAPI CE JANEIRO 2020 - SEM DESONERAÇÃO - B.D.I. = 23,38%

COMISSÃO
 Fis. 3627
 R
 RUBRICA
 PMC

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,65000000	14,76	39,11
TOTAL MÃO DE OBRA:						39,11
VALOR:						38,33
VALOR ENCARGOS (114.23%):						20,07
VALOR BDI (23.38%):						8,96
TOTAL GERAL:						973,23

2.1.2. 94098 - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 (M2)

SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
91534	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,00292193	20,99	0,06
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00292193	26,62	0,08
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11590302	20,42	2,37
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17434150	15,46	2,70
TOTAL SERVIÇO:						5,21
VALOR:						5,20
VALOR ENCARGOS (113.15%):						1,92
VALOR BDI (23.38%):						1,22
TOTAL GERAL:						213,79

2.1.3. C2920 - REATERRO COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0706	CAMINHÃO TANQUE 6.000 L (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	111,99	3,92
I0725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	40,12	1,40
TOTAL EQUIPAMENTO:						5,32
MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,05000000	14,76	15,50
TOTAL MÃO DE OBRA:						15,50
VALOR:						20,40
VALOR ENCARGOS (114.23%):						8,61
VALOR BDI (23.38%):						4,77
TOTAL GERAL:						197,58

2.2.1. C0096 - REATERRO APILOADO (M3)

MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I6815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	0,10000000	29,21	2,92
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	14,76	36,90
TOTAL MÃO DE OBRA:						39,82
VALOR:						39,02
VALOR ENCARGOS (114.23%):						20,43
VALOR BDI (23.38%):						9,12
TOTAL GERAL:						733,65

3.1.1. 96619 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 (M2)

SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	0,05532698	256,34	14,18
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30415151	20,42	6,21



CONSTRUTORA EXITO

"A persistência é o caminho do êxito"

COMISSÃO
Fis. 2628
RUBRICA
PMc

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA
ENDEREÇO: SÍTIO MONTE SERRAT - MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU - CEARÁ
TABELA DE PREÇO - SEINFRA 026 E SINAPI CE JANEIRO 2020 - SEM DESONERAÇÃO - B.D.I. = 23,38%

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08294151	15,46	1,28
					TOTAL SERVIÇO:	21,67
					VALOR:	21,68
					VALOR ENCARGOS (113.15%):	4,03
					VALOR BDI (23.38%):	5,07
					TOTAL GERAL:	294,25
3.1.2. C1399 - FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP. = 12mm UTIL. 5X (M2)						
MÃO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,32299803	16,28	21,54
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,32299803	20,10	26,59
					TOTAL MÃO DE OBRA:	48,13
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0526	CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M)	SEINFRA	M2	0,25479963	21,26	5,42
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	1,17599825	16,44	19,33
I1728	PREGO 18X27 (2 1/2 X 10)	SEINFRA	KG	0,24499964	11,26	2,76
I1846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	1,49939778	4,74	7,11
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,14659830	8,07	9,25
					TOTAL MATERIAL:	43,87
					VALOR:	92,00
					VALOR ENCARGOS (114.23%):	25,67
					VALOR BDI (23.38%):	21,51
					TOTAL GERAL:	4.653,91
3.1.3. 96544 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)						
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,09481180	8,98	0,85
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHÃO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	5,80640643	0,14	0,81
					TOTAL MATERIAL:	1,66
SERVIÇO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07708284	15,78	1,22
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13498476	20,32	2,74
92792	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	SINAPI	KG	0,76584850	6,97	5,34
					TOTAL SERVIÇO:	9,30
					VALOR:	10,96
					VALOR ENCARGOS (113.15%):	1,78
					VALOR BDI (23.38%):	2,56
					TOTAL GERAL:	1.183,00
3.1.4. 96546 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)						
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02443992	8,98	0,22

FIS. 000
RUBRICA
PMC

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU
 OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA
 ENDEREÇO: SÍTIO MONTE SERRAT - MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU - CEARÁ
 TABELA DE PREÇO - SEINFRA 026 E SINAPI CE JANEIRO 2020 - SEM DESONERAÇÃO - B.D.I. = 23,38%

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
SERVIÇO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,45507137	0,14	0,06
TOTAL MATERIAL:						0,28
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02835031	15,78	0,45
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08700613	20,32	1,77
92794	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	SINAPI	KG	0,97759691	6,19	6,05
TOTAL SERVIÇO:						8,27
VALOR:						8,55
VALOR ENCARGOS (113.15%):						0,94
VALOR BDI (23.38%):						2,00
TOTAL GERAL:						189,90
3.1.5. 96543 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)						
MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02448284	8,98	0,22
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	1,92581895	0,14	0,27
TOTAL MATERIAL:						0,49
SERVIÇO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06218636	15,78	0,98
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19047638	20,32	3,87
92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	SINAPI	KG	0,97931296	7,14	6,99
TOTAL SERVIÇO:						11,84
VALOR:						12,33
VALOR ENCARGOS (113.15%):						2,50
VALOR BDI (23.38%):						2,88
TOTAL GERAL:						942,26
3.1.6. 94965 - CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 (M3)						
MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,70847148	62,50	44,28
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	355,37243711	0,49	174,13
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,58108381	70,00	40,68
TOTAL MATERIAL:						259,09
SERVIÇO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	SINAPI	CHI	0,69573273	0,23	0,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU
 OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA
 ENDEREÇO: SÍTIO MONTE SERRAT - MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU - CEARÁ
 TABELA DE PREÇO - SEINFRA 026 E SINAPI CE JANEIRO 2020 - SEM DESONERAÇÃO - B.D.I. = 23,38%

COM. Fís. 3630
 RUBRICA
 PMC

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF 10/2014	SINAPI	CHP	0,73492894	1,36	1,00
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,43066167	17,47	24,99
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,26358112	15,46	34,99
					TOTAL SERVIÇO:	61,14
					VALOR:	320,24
					VALOR ENCARGOS (113.15%):	22,07
					VALOR BDI (23.38%):	74,87
					TOTAL GERAL:	1.679,22

3.1.7. 74157/004 - LANCAMENTO/APLICAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES (M3)

SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,61702541	20,42	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,41006934	15,46	
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF 06/2015	SINAPI	CHP	0,29400463	1,47	
					TOTAL SERVIÇO:	101,63
					VALOR:	101,63
					VALOR ENCARGOS (113.15%):	36,81
					VALOR BDI (23.38%):	23,76
					TOTAL GERAL:	532,91

3.2.1. C1611 - LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP. = 5CM (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,03528717	21,68	
					TOTAL EQUIPAMENTO:	0,77
MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,39207962	20,10	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,07821898	14,76	
					TOTAL MÃO DE OBRA:	23,79
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03254260	51,00	
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,04312876	76,75	
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	10,78218983	0,46	
					TOTAL MATERIAL:	9,93
					VALOR:	34,49
					VALOR ENCARGOS (114.23%):	13,03
					VALOR BDI (23.38%):	8,06
					TOTAL GERAL:	711,86

3.2.2. C1399 - FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP. = 12mm UTIL. 5X (M2)

MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,32299803	16,28	
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,32299803	20,10	
					TOTAL MÃO DE OBRA:	48,13
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10526	CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M)	SEINFRA	M2	0,25479963	21,26	
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	1,17599825	16,44	
11728	PREGO 18X27 (2 1/2 X 10)	SEINFRA	KG	0,24499964	11,26	
11846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	1,49939778	4,74	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU
 OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA
 ENDEREÇO: SÍTIO MONTE SERRAT - MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU - CEARÁ
 TABELA DE PREÇO - SEINFRA 026 E SINAPI CE JANEIRO 2020 - SEM DESONERAÇÃO - B.D.I. = 23,38%

COMISSÃO
 Fis. 2631
 RUBRICA
 PMC

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,14659830	8,07	9,25
					TOTAL MATERIAL:	43,87
					VALOR:	92,00
					VALOR ENCARGOS (114.23%):	25,67
					VALOR BDI (23.38%):	21,51
					TOTAL GERAL:	7.593,82

3.2.3. 96545 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02446432	8,98	
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,70848727	0,14	
					TOTAL MATERIAL:	0,32
SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03669650	15,78	
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11302526	20,32	
92793	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	SINAPI	KG	0,97857355	6,79	
					TOTAL SERVIÇO:	9,52
					VALOR:	9,84
					VALOR ENCARGOS (113.15%):	1,28
					VALOR BDI (23.38%):	2,30
					TOTAL GERAL:	1.016,12

3.2.4. 96543 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02448284	8,98	
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	1,92581895	0,14	
					TOTAL MATERIAL:	0,49
SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06218636	15,78	
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19047638	20,32	
92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	SINAPI	KG	0,97931296	7,14	
					TOTAL SERVIÇO:	11,84
					VALOR:	12,33
					VALOR ENCARGOS (113.15%):	2,50
					VALOR BDI (23.38%):	2,88
					TOTAL GERAL:	1.759,80

3.2.5. 94965 - CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 (M3)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

CO Fis. 30320
RUBRICA
PMc

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA
ENDEREÇO: SÍTIO MONTE SERRAT - MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU - CEARÁ
TABELA DE PREÇO - SEINFRA 026 E SINAPI CE JANEIRO 2020 - SEM DESONERAÇÃO - B.D.I. = 23,38%

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
SERVIÇO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,70847147	62,50	44,28
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	355,37243104	0,49	174,13
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,58108380	70,00	40,68
TOTAL MATERIAL:						259,09
SERVIÇO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	SINAPI	CHI	0,69573272	0,23	0,16
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	SINAPI	CHP	0,73492893	1,36	1,00
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,43066164	17,47	24,99
88316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,26358108	15,46	34,99
TOTAL SERVIÇO:						61,14
VALOR:						320,24
VALOR ENCARGOS (113.15%):						22,07
VALOR BDI (23.38%):						74,87
TOTAL GERAL:						1.983,45
3.2.6. 74157/004 - LANCAMENTO/APLICAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES (M3)						
SERVIÇO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,61702541	20,42	33,02
88316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,41006934	15,46	68,18
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,29400463	1,47	0,43
TOTAL SERVIÇO:						101,63
VALOR:						101,63
VALOR ENCARGOS (113.15%):						36,81
VALOR BDI (23.38%):						23,76
TOTAL GERAL:						629,46
4.1.1. 92526 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÊ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 (M2)						
MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM ÁGUA	SINAPI	L	0,00391269	5,65	0,02
00010749	LOCAÇÃO DE ESCORA METÁLICA TELESCÓPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MÍNIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRÍPE E FORCADO	SINAPI	MES	0,38833499	2,06	0,80
00040270	VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMIDADES PLÁSTICAS	SINAPI	M	0,02934521	45,00	1,32
TOTAL MATERIAL:						2,14
SERVIÇO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07238486	17,11	1,24

COM. Fis. 3633
RUBRICA
PMc

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA
ENDEREÇO: SÍTIO MONTE SERRAT - MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU - CEARÁ
TABELA DE PREÇO - SEINFRA 026 E SINAPI CE JANEIRO 2020 - SEM DESONERAÇÃO - B.D.I. = 23,38%


COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39420403	20,28	7,99
92268	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015	SINAPI	M2	0,13303164	42,02	5,59
					TOTAL SERVIÇO:	14,82
					VALOR:	16,97
					VALOR ENCARGOS (113.15%):	3,64
					VALOR BDI (23.38%):	3,97
					TOTAL GERAL:	229,92
4.1.2. C3139 - BRITA PRODUZIDA PARA BASES (M3)						
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0594	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI)	SEINFRA	H	0,01088948	59,86	0,65
I0708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	SEINFRA	H	0,02540880	158,54	4,03
I0618	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	196,97	0,00
I0732	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP)	SEINFRA	H	0,03629828	368,63	13,38
I0626	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	25,75	0,00
I0740	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP)	SEINFRA	H	0,03629828	127,86	4,64
					TOTAL EQUIPAMENTO:	22,70
MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,18149137	14,76	2,68
					TOTAL MÃO DE OBRA:	2,68
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2528	PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR	SEINFRA	CJ	0,00029402	26.583,00	7,82
					TOTAL MATERIAL:	7,82
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3235	ROCHA PARA BRITAGEM	SEINFRA	M3	1,07805870	32,00	34,50
					TOTAL SERVIÇO:	34,50
					VALOR:	67,69
					VALOR ENCARGOS (114.23%):	11,01
					VALOR BDI (23.38%):	15,83
					TOTAL GERAL:	3.072,70
4.1.3. 68053 - FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS. (M2)						
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003777	LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA	SINAPI	M2	1,07642393	1,15	1,24
					TOTAL MATERIAL:	1,24
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19571344	20,42	4,00
					TOTAL SERVIÇO:	4,00
					VALOR:	5,23
					VALOR ENCARGOS (113.15%):	1,56
					VALOR BDI (23.38%):	1,22
					TOTAL GERAL:	4.746,30
4.1.4. 85662 - ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM (M2)						
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,01465763	8,98	0,13

COM Fís. 3634
 CAO
 RUBRICA
 PMC

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU
 OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA
 ENDEREÇO: SÍTIO MONTE SERRAT - MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU - CEARÁ
 TABELA DE PREÇO - SEINFRA 026 E SINAPI CE JANEIRO 2020 - SEM DESONERAÇÃO - B.D.I. = 23,38%

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
00021141	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	SINAPI	M2	1,00649048	8,29	8,34
TOTAL MATERIAL:						8,47
SERVIÇO		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02931527	20,32	0,60
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05863049	15,46	0,91
TOTAL SERVIÇO:						1,51
VALOR:						9,98
VALOR ENCARGOS (113.15%):						0,56
VALOR BDI (23.38%):						2,33
TOTAL GERAL:						9.058,44
4.1.5. 68325 - PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELANTE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO (M2)						
MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,10611705	28,20	2,99
TOTAL MATERIAL:						2,99
SERVIÇO		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	0,06993003	305,01	21,33
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,41820898	20,42	8,54
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,62417936	15,46	9,65
TOTAL SERVIÇO:						39,52
VALOR:						42,51
VALOR ENCARGOS (113.15%):						8,11
VALOR BDI (23.38%):						9,94
TOTAL GERAL:						38.595,86
4.2.1. 92526 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 (M2)						
MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM ÁGUA	SINAPI	L	0,00391269	5,65	0,02
00010749	LOCAÇÃO DE ESCORA METÁLICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULÁVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MÍNIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO	SINAPI	MES	0,38833499	2,06	0,80
00040270	VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMIDADES PLASTICAS	SINAPI	M	0,02934521	45,00	1,32
TOTAL MATERIAL:						2,14
SERVIÇO		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07238486	17,11	1,24
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39420403	20,28	7,99
92268	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015	SINAPI	M2	0,13303164	42,02	5,59
TOTAL SERVIÇO:						14,82
VALOR:						16,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU
 OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA
 ENDEREÇO: SÍTIO MONTE SERRAT - MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU - CEARÁ
 TABELA DE PREÇO - SEINFRA 026 E SINAPI CE JANEIRO 2020 - SEM DESONERAÇÃO - B.D.I. = 23,38%



COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
VALOR ENCARGOS (113.15%):						3,64
VALOR BDI (23.38%):						3,97
TOTAL GERAL:						206,89
4.2.2. 85662 - ARMAÇAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM (M2)						
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,01465763	8,98	0,13
00021141	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	SINAPI	M2	1,00649048	8,29	8,34
TOTAL MATERIAL:					8,47	
SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02931527	20,32	0,60
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05863049	15,46	0,91
TOTAL SERVIÇO:					1,51	
VALOR:					9,98	
VALOR ENCARGOS (113.15%):						0,56
VALOR BDI (23.38%):						2,33
TOTAL GERAL:						909,96
4.2.3. 94965 - CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 (M3)						
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,70847148	62,50	44,28
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	355,37243711	0,49	174,13
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,58108381	70,00	40,68
TOTAL MATERIAL:					259,09	
SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	SINAPI	CHI	0,69573273	0,23	0,16
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	SINAPI	CHP	0,73492894	1,36	1,00
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,43066167	17,47	24,99
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,26358112	15,46	34,99
TOTAL SERVIÇO:					61,14	
VALOR:					320,24	
VALOR ENCARGOS (113.15%):						22,07
VALOR BDI (23.38%):						74,97
TOTAL GERAL:						2.339,05
4.2.4. C1603 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO COM ELEVÇÃO (M3)						
MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	4,90003669	20,10	98,49
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	7,84005869	14,76	115,72
TOTAL MÃO DE OBRA:					214,21	
VALOR:					214,21	



CONSTRUTORA EXITO


"A persistência é o caminho do êxito"

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA

ENDEREÇO: SÍTIO MONTE SERRAT - MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU - CEARÁ

TABELA DE PREÇO - SEINFRA 026 E SINAPI CE JANEIRO 2020 - SEM DESONERAÇÃO - B.D.I. = 23,38%



COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

				VALOR ENCARGOS (114.23%):	114,23
				VALOR BDI (23.38%):	50,08
				TOTAL GERAL:	1.564,60

4.3.1. 92430 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM ÁGUA	SINAPI	L	0,00391539	5,65	0,02
00040271	LOCAÇÃO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSÃO DE *1,50* A *2,80* M	SINAPI	MES	0,19185436	2,92	0,56
00040287	LOCAÇÃO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSÃO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	SINAPI	MES	0,76839626	1,12	0,86
00040275	LOCAÇÃO DE VIGA SANDUICHE METÁLICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSÃO DE 2 M	SINAPI	MES	0,38468755	4,50	1,73
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,01859812	15,23	0,28
				TOTAL MATERIAL:		3,45
SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15563695	17,11	2,66
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,84964071	20,28	17,23
92264	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015	SINAPI	M2	0,10277911	120,03	12,34
				TOTAL SERVIÇO:		32,23
				VALOR:		35,69
				VALOR ENCARGOS (113.15%):		9,27
				VALOR BDI (23.38%):		8,34
				TOTAL GERAL:		2.007,77

4.3.2. 92720 - CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 (M3)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00001527	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,08084714	296,99	321,00
				TOTAL MATERIAL:		321,00
SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19500325	20,28	3,95
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19500325	20,42	3,98
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,16805963	15,46	18,06
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,12836896	0,32	0,04



COM. Fis. 2637
RUBRICA
CAO
PMC


PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA
ENDEREÇO: SÍTIO MONTE SERRAT - MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU - CEARÁ
TABELA DE PREÇO - SEINFRA 026 E SINAPI CE JANEIRO 2020 - SEM DESONERAÇÃO - B.D.I. = 23,38%

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,06663427	1,47	0,10
TOTAL SERVIÇO:						26,13
VALOR:						347,13
VALOR ENCARGOS (113.15%):						9,43
VALOR BDI (23.38%):						81,16
TOTAL GERAL:						1.798,82
4.4.1. 100773 - ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P (KG)						
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004777	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	SINAPI	KG	0,16576458	5,37	0,89
00001334	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 5/8 " (15,88 MM) 124,49 KG/M2	SINAPI	KG	0,06657917	6,21	0,41
00010997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIÂMETRO IGUAL A 4,00 MM	SINAPI	KG	0,00078098	17,34	0,01
00010966	PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U" 152 X 15,6	SINAPI	KG	0,74389055	6,11	4,55
TOTAL MATERIAL:						5,86
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88240	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00175721	13,70	0,02
93288	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,00117149	82,11	0,10
93287	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,00136673	329,55	0,45
100716	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020	SINAPI	M2	0,21662640	22,25	4,82
88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00488117	16,94	0,08
100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	SINAPI	M2	0,21662640	9,29	2,01
88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00663838	21,06	0,14
TOTAL SERVIÇO:						7,62
VALOR:						13,49
VALOR ENCARGOS (113.15%):						0,53
VALOR BDI (23.38%):						3,15
TOTAL GERAL:						167,048,96
4.4.2. COMP. 01 - ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO PERFIL "U" PARA PILAR (M2)						
VALOR:						35
null						0
VALOR BDI (23.38%):						8,18
TOTAL GERAL:						32125,92
4.4.3. C1600 - LANTERNIM SIMPLES VÃO DE 20m (M2)						

COM FISC. 3638
RUBRICA
PMc

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA
ENDEREÇO: SÍTIO MONTE SERRAT - MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU - CEARÁ
TABELA DE PREÇO - SEINFRA 026 E SINAPI CE JANEIRO 2020 - SEM DESONERAÇÃO - B.D.I. = 23,38%

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MÃO DE OBRA						
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,28415094	16,28	4,63
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,32334418	20,10	6,50
					TOTAL MÃO DE OBRA:	11,13
MATERIAL						
10824	COMPONENTES ESTRUTURAIS DE AÇO	SEINFRA	KG	2,05764482	4,60	9,47
					TOTAL MATERIAL:	9,47
					VALOR:	20,59
					VALOR ENCARGOS (114,23%):	5,93
					VALOR BDI (23,38%):	4,81
					TOTAL GERAL:	5.242,56
5.1.1. 87481 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 (M2)						
MATERIAL						
00037594	BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO COM FUROS NA VERTICAL, 19 X 19 X 39 CM - 4,5 MPA (NBR 15270)	SINAPI	UN	13,07531725	1,68	21,97
00037395	PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇAO DIRETA)	SINAPI	CENTO	0,00979423	28,05	0,27
00034548	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM	SINAPI	M	0,41135830	4,07	1,67
					TOTAL MATERIAL:	23,91
SERVIÇO						
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01351607	362,45	4,90
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,86189358	20,42	17,60
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,43094677	15,46	6,66
					TOTAL SERVIÇO:	29,16
					VALOR:	53,08
					VALOR ENCARGOS (113,15%):	9,66
					VALOR BDI (23,38%):	12,41
					TOTAL GERAL:	8.978,68
5.2.1. C1805 - MURO DIVISÓRIO COM BLOCOS DE CONCRETO 14x19x39 CM, H=1,80 M, SOBRE SAPATA CORRIDA, COM PILARETES E CINTA DE AMARRAÇÃO DE CONCRETO COM PINGADEIRAS (M)						
EQUIPAMENTO						
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,04857838	21,68	1,09
					TOTAL EQUIPAMENTO:	1,09
MÃO DE OBRA						
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,01448839	16,28	16,52
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,31215028	20,10	6,27
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,70233810	20,10	14,12
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,46793809	20,10	49,64
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,23325074	14,76	92,00
					TOTAL MÃO DE OBRA:	178,52
MATERIAL						
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,07803756	11,50	0,90
10109	AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,07979341	51,00	4,07
10157	AÇO CA-25	SEINFRA	KG	2,32161764	5,08	11,79
10231	BLOCO DE CONCRETO 14x19x39cm - VEDAÇÃO	SEINFRA	UN	29,00000000	1,78	51,62
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,04184764	76,75	3,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA

ENDEREÇO: SÍTIO MONTE SERRAT - MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU - CEARÁ

TABELA DE PREÇO - SEINFRA 026 E SINAPI CE JANEIRO 2020 - SEM DESONERAÇÃO - B.D.I. = 23,38%

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,97546959	1,10	1,07
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	37,06784484	0,46	17,05
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,01794863	69,75	1,25
I1728	PREGO 18X27 (2 1/2 X 10)	SEINFRA	KG	0,07803756	11,26	0,88
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,27313148	8,07	2,20
					TOTAL MATERIAL:	94,04
					VALOR:	273,62
					VALOR ENCARGOS (114.23%):	95,67
					VALOR BDI (23.38%):	63,97
					TOTAL GERAL:	45.574,65

5.2.2. C4726 - CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)


MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
19048	SEINFRA	UN	2,35199151	5,00	11,76	
19040	SEINFRA	UN	0,39199859	480,00	188,16	
19046	SEINFRA	UN	0,39199859	85,00	33,32	
19049	SEINFRA	M2	1,98939282	15,00	29,84	
					TOTAL MATERIAL:	263,08
					VALOR:	263,08
					VALOR ENCARGOS:	0,00
					VALOR BDI (23.38%):	61,51
					TOTAL GERAL:	9.964,91

5.2.3. C4557 - PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
18437	SEINFRA	M2	0,98000178	448,54	439,57	
					TOTAL MATERIAL:	439,57
					VALOR:	439,57
					VALOR ENCARGOS:	0,00
					VALOR BDI (23.38%):	102,79
					TOTAL GERAL:	4.403,90

6.1. 94213 - TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (M2)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011029	SINAPI	CJ	4,06404547	1,41	5,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU
 OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA
 ENDEREÇO: SÍTIO MONTE SERRAT - MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU - CEARÁ
 TABELA DE PREÇO - SEINFRA 026 E SINAPI CE JANEIRO 2020 - SEM DESONERAÇÃO - B.D.I. = 23,38%

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
SERVIÇO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007243	TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM	SINAPI	M2	1,14184990	31,31	35,75
TOTAL MATERIAL:						41,48
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,00127307	18,40	0,02
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,00088137	19,24	0,02
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09499093	15,46	1,47
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08911523	23,19	2,07
TOTAL SERVIÇO:						3,58
VALOR:						45,06
VALOR ENCARGOS (113.15%):						1,39
VALOR BDI (23.38%):						10,54
TOTAL GERAL:						65.660,26

6.2. 94449 - TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (M2)

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001607	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METÁLICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	SINAPI	CJ	1,24327724	0,19	0,24
00004302	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	SINAPI	UN	1,24327724	2,85	3,54
00007184	TELHA DE FIBRA DE VIDRO ONDULADA INCOLOR, E = 0,6 MM, DE *0,50 X 2,44* M	SINAPI	M2	1,24817205	27,87	34,79
TOTAL MATERIAL:						38,57
SERVIÇO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,00675482	18,40	0,12
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,00489481	19,24	0,09
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14684377	15,46	2,27
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11258021	23,19	2,61
TOTAL SERVIÇO:						5,09
VALOR:						43,67
VALOR ENCARGOS (113.15%):						1,94
VALOR BDI (23.38%):						10,21
TOTAL GERAL:						4238,20

6.3. 94228 - CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M)

GERAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040783	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM	SINAPI	M	1,02797792	28,39	29,18
TOTAL GERAL:						29,18
MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



CONSTRUTORA EXITO

"A persistência é o caminho do êxito"

COMISSÃO
Fis. 3641
RUBRICA
PMC

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA
ENDEREÇO: SÍTIO MONTE SERRAT - MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU - CEARÁ
TABELA DE PREÇO - SEINFRA 026 E SINAPI CE JANEIRO 2020 - SEM DESONERAÇÃO - B.D.I. = 23,38%

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
SERVIÇO	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00005061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,01272735	12,13	0,15
00005104	REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)	SINAPI	KG	0,00234966	44,75	0,11
00000142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,07930116	28,20	2,24
00013388	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	SINAPI	KG	0,08811240	84,38	7,43
					TOTAL MATERIAL:	9,93
SERVIÇO	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,01791619	18,40	0,33
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,01292314	19,24	0,25
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36321887	15,46	5,62
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27119037	23,19	6,29
					TOTAL SERVIÇO:	12,49
					VALOR:	51,60
					VALOR ENCARGOS (113.15%):	4,77
					VALOR BDI (23.38%):	12,06
					TOTAL GERAL:	4.074,24
7.1. 74106/001 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. (M2)						
MATERIAL	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00007319	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM ÁGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	SINAPI	L	0,39142956	9,37	3,67
					TOTAL MATERIAL:	3,67
SERVIÇO	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39142956	15,46	6,05
					TOTAL SERVIÇO:	6,05
					VALOR:	9,72
					VALOR ENCARGOS (113.15%):	2,12
					VALOR BDI (23.38%):	2,27
					TOTAL GERAL:	1.002,72
8.1. 87905 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 (M2)						
SERVIÇO	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
87313	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00410893	354,98	1,46
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17903193	20,42	3,66
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08902681	15,46	1,38
					TOTAL SERVIÇO:	6,50
					VALOR:	6,49
					VALOR ENCARGOS (113.15%):	2,04
					VALOR BDI (23.38%):	1,52
					TOTAL GERAL:	1.133,90
8.2. 87792 - EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESURA DE 25 MM. AF_06/2014 (M2)						



Fis. 30420
RUBRICA
PMC

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA
ENDEREÇO: SÍTIO MONTE SERRAT - MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU - CEARÁ
TABELA DE PREÇO - SEINFRA 026 E SINAPI CE JANEIRO 2020 - SEM DESONERAÇÃO - B.D.I. = 23,38%

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037411	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	SINAPI	M2	0,15477366	11,49	1,78
TOTAL MATERIAL:						1,78
SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	SINAPI	M3	0,02868353	362,45	10,40
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39158418	20,42	8,00
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39158418	15,46	6,05
TOTAL SERVIÇO:						24,45
VALOR:						26,22
VALOR ENCARGOS (113.15%):						6,13
VALOR BDI (23.38%):						6,13
TOTAL GERAL:						4.579,47
9.1. 94963 - CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016 (M3)						
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,78885422	62,50	49,30
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	267,58326962	0,49	131,12
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,56738706	70,00	39,72
TOTAL MATERIAL:						220,14
SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF 10/2014	SINAPI	CHI	0,69575962	0,23	0,16
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF 10/2014	SINAPI	CHP	0,74475678	1,36	1,01
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,44051639	17,47	25,17
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,28326749	15,46	35,30
TOTAL SERVIÇO:						61,64
VALOR:						281,77
VALOR ENCARGOS (113.15%):						22,24
VALOR BDI (23.38%):						65,88
TOTAL GERAL:						316,36
9.2. 92399 - EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF 12/2015 (M2)						
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,05561497	62,50	3,48


FIS: 2648
RUBRICA
PMC

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU
 OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA
 ENDEREÇO: SÍTIO MONTE SERRAT - MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU - CEARÁ
 TABELA DE PREÇO - SEINFRA 026 E SINAPI CE JANEIRO 2020 - SEM DESONERAÇÃO - B.D.I. = 23,38%

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
SERVIÇO	DESCR. DE SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036170	BLOQUEIO/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - ONDA/16 MODELO FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/ PARALELEPIPEDO, *22 CM X 11* - CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	SINAPI	M2	0,99196347	32,00	31,74
00004741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,00851850	66,82	0,57
TOTAL MATERIAL:						35,79
88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26466067	20,32	5,38
91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,11916094	0,80	0,10
91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,01321834	17,63	0,23
91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,12699404	0,49	0,06
91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00538524	7,68	0,04
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26466067	15,46	4,09
TOTAL SERVIÇO:						9,90
VALOR:						45,69
VALOR ENCARGOS (113,15%):						3,54
VALOR BDI (23,38%):						10,68
TOTAL GERAL:						12.226,65
9.3. C4624 - PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M2)						
MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,56810284	20,10	31,52
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,22508035	14,76	18,08
TOTAL MÃO DE OBRA:						49,60
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01783717	51,00	0,91
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,67557547	1,10	2,94
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,74417998	0,46	1,26
18623	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO) ESP. 3cm	SEINFRA	M2	1,07807070	44,88	48,38
TOTAL MATERIAL:						53,49
VALOR:						103,10
VALOR ENCARGOS (114,23%):						26,46
VALOR BDI (23,38%):						24,10
TOTAL GERAL:						1.247,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU
 OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA
 ENDEREÇO: SÍTIO MONTE SERRAT - MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU - CEARÁ
 TABELA DE PREÇO - SEINFRA 026 E SINAPI CE JANEIRO 2020 - SEM DESONERAÇÃO - B.D.I. = 23,38%


COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
9.4. 94273 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 (M)						
MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00685730	62,50	0,43
00004059	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/ 12* CM (H X L1/L2)	SINAPI	M	0,98451135	16,09	15,84
					TOTAL MATERIAL:	16,27
SERVIÇO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF 08/2019	SINAPI	M3	0,00195921	436,01	0,85
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38596763	20,42	7,88
88316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38596763	15,46	5,97
					TOTAL SERVIÇO:	14,70
					VALOR:	30,97
					VALOR ENCARGOS (113.15%):	5,27
					VALOR BDI (23.38%):	7,24
					TOTAL GERAL:	4.870,25
10.1. 91932 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)						
MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000980	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PV COMA, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2	SINAPI	M	1,16246345	4,86	5,65
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00879175	4,43	0,04
					TOTAL MATERIAL:	5,69
SERVIÇO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07521823	16,06	1,21
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07521823	20,61	1,55
					TOTAL SERVIÇO:	2,76
					VALOR:	8,45
					VALOR ENCARGOS (113.15%):	1,04
					VALOR BDI (23.38%):	1,98
					TOTAL GERAL:	362,96
10.2. 91926 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)						
MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00001014	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PV COMA, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 2,5 MM2	SINAPI	M	1,15346284	1,13	1,30
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00872367	4,43	0,04
					TOTAL MATERIAL:	1,34
SERVIÇO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02907889	16,06	0,47
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02907889	20,61	0,60
					TOTAL SERVIÇO:	1,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU
 OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA
 ENDEREÇO: SÍTIO MONTE SERRAT - MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU - CEARÁ
 TABELA DE PREÇO - SEINFRA 026 E SINAPI CE JANEIRO 2020 - SEM DESONERAÇÃO - B.D.I. = 23,38%

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						VALOR:	2,41
						VALOR ENCARGOS (113.15%):	0,41
						VALOR BDI (23.38%):	0,56
						TOTAL GERAL:	1.130,68
10.3. 91928 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 (M)							
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000981	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PV COMA, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	SINAPI	M	1,15844600	2,03	2,35	
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00876134	4,43	0,04	
						TOTAL MATERIAL:	2,39
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03893935	16,06	0,63	
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03893935	20,61	0,80	
						TOTAL SERVIÇO:	1,43
						VALOR:	3,82
						VALOR ENCARGOS (113.15%):	0,54
						VALOR BDI (23.38%):	0,89
						TOTAL GERAL:	1.746,47
10.4. 74130/004 - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)							
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002392	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V	SINAPI	UN	1,00000000	60,41	60,41	
						TOTAL MATERIAL:	60,41
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36568830	16,06	5,87	
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35373964	20,61	7,29	
						TOTAL SERVIÇO:	13,16
						VALOR:	73,57
						VALOR ENCARGOS (113.15%):	4,93
						VALOR BDI (23.38%):	17,20
						TOTAL GERAL:	90,77
10.5. 74130/001 - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)							
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002370	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V	SINAPI	UN	1,00000000	9,00	9,00	
						TOTAL MATERIAL:	9,00
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11370476	20,61	2,34	
						TOTAL SERVIÇO:	2,34
						VALOR:	11,34
						VALOR ENCARGOS (113.15%):	0,92
						VALOR BDI (23.38%):	2,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU
 OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA
 ENDEREÇO: SÍTIO MONTE SERRAT - MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU - CEARÁ
 TABELA DE PREÇO - SEINFRA 026 E SINAPI CE JANEIRO 2020 - SEM DESONERAÇÃO - B.D.I. = 23,38%



COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
						TOTAL GERAL:	69,95
10.6. 74130/002 - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)							
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002386	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35 ATE 50 A, TENSÃO MÁXIMA DE 240 V	SINAPI	UN	1,00000000	14,54	14,54	
						TOTAL MATERIAL:	14,54
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13456230	20,61	2,77	
						TOTAL SERVIÇO:	2,77
						VALOR:	17,31
						VALOR ENCARGOS (113.15%):	1,09
						VALOR BDI (23.38%):	4,05
						TOTAL GERAL:	42,72
10.7. C4562 - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V (UN)							
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
18442	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	119,10	119,10	
						TOTAL MATERIAL:	119,10
						VALOR:	116,72
						VALOR ENCARGOS:	-2,38
						VALOR BDI (23.38%):	27,29
						TOTAL GERAL:	288,02
10.8. 91844 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)							
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,00175362	8,98	0,02	
00002688	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	SINAPI	M	1,07165688	1,57	1,68	
						TOTAL MATERIAL:	1,70
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08475830	16,06	1,36	
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08475830	20,61	1,75	
						TOTAL SERVIÇO:	3,11
						VALOR:	4,81
						VALOR ENCARGOS (113.15%):	1,17
						VALOR BDI (23.38%):	1,12
						TOTAL GERAL:	1.060,28
10.9. 93012 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)							
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002683	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 4", SEM LUVA	SINAPI	M	1,07763076	32,19	34,69	
						TOTAL MATERIAL:	34,69
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20866851	16,06	3,35	

COM Fis. 2647
RUBRICA
PMC

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA
ENDEREÇO: SÍTIO MONTE SERRAT - MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU - CEARÁ
TABELA DE PREÇO - SEINFRA 026 E SINAPI CE JANEIRO 2020 - SEM DESONERAÇÃO - B.D.I. = 23,38%

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20866851	20,61	4,30
					TOTAL SERVIÇO:	7,65
					VALOR:	42,34
					VALOR ENCARGOS (113.15%):	2,87
					VALOR BDI (23.38%):	9,90
					TOTAL GERAL:	1.324,28
10.10. -- REFLETOR LED 200W (UN)						
					VALOR:	169,97
					null	0
					VALOR BDI (23.38%):	39,74
					TOTAL GERAL:	4194,2
10.11. C3579 - QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR (UN)						
MÃO DE OBRA		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,96184253	16,28	15,66
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,95063021	20,34	19,34
					TOTAL MÃO DE OBRA:	35,00
MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16129	QUADRO MEDIÇÃO PADRÃO COELCE (PADRÃO MUTIRÃO)	SEINFRA	UN	1,00000000	44,80	44,80
					TOTAL MATERIAL:	44,80
					VALOR:	79,79
					VALOR ENCARGOS (114.23%):	18,66
					VALOR BDI (23.38%):	18,65
					TOTAL GERAL:	98,44
10.12. 84402 - QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)						
MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039764	EM PROCESSO DE DESATIVACAO! QUADRO DE DISTRIBUICAO SEM BARRAMENTO, COM PORTA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 6 DISJUNTORES NEMA	SINAPI	UN	1,00000000	35,48	35,48
					TOTAL MATERIAL:	35,48
SERVIÇO		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,96784845	16,06	15,54
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,95520858	20,61	19,69
					TOTAL SERVIÇO:	35,23
					VALOR:	70,71
					VALOR ENCARGOS (113.15%):	13,23
					VALOR BDI (23.38%):	16,53
					TOTAL GERAL:	87,24
11.1. 89578 - TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 (M)						
MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	SINAPI	UN	0,00489637	38,39	0,19
00038383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02252324	1,31	0,03
00020083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00803002	33,34	0,27

COM. CO. Fis. 3648
RUBRICA
PMC

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU
 OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA
 ENDEREÇO: SÍTIO MONTE SERRAT - MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU - CEARÁ
 TABELA DE PREÇO - SEINFRA 026 E SINAPI CE JANEIRO 2020 - SEM DESONERAÇÃO - B.D.I. = 23,38%

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
SERVIÇO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00009841	TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,01844248	24,23	24,68
					TOTAL MATERIAL:	25,17
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10771987	15,61	1,68
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10771987	20,00	2,15
					TOTAL SERVIÇO:	3,83
					VALOR:	29,00
					VALOR ENCARGOS (113.15%):	1,47
					VALOR BDI (23.38%):	6,78
					TOTAL GERAL:	372,11

11.2. 89512 - TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 (M)

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	SINAPI	UN	0,04201456	38,39	1,61
00038383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,14543501	1,31	0,19
00020083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,06865316	33,34	2,29
00009841	TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,01853469	24,23	24,68
					TOTAL MATERIAL:	28,77
SERVIÇO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,43581533	15,61	6,80
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,43581533	20,00	8,72
					TOTAL SERVIÇO:	15,52
					VALOR:	44,29
					VALOR ENCARGOS (113.15%):	5,96
					VALOR BDI (23.38%):	10,36
					TOTAL GERAL:	5.137,10

11.3. C0632 - CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO (UN)

MÃO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,21993837	16,28	3,58
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,15834204	16,28	18,86
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,21993837	20,10	4,42
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,15834204	20,10	23,28
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	4,01754079	20,10	80,75
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	7,07126280	14,76	104,37
					TOTAL MÃO DE OBRA:	235,26
MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,04301017	11,50	0,49
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,11514996	51,00	5,87
I0169	ÃO CA-60	SEINFRA	KG	2,52391493	4,64	11,71
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,09579538	76,75	7,35
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	7,47203937	1,10	8,22
I0529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,19550077	21,03	4,11

