

PROPOSTA REGISTRADA

Dados do Processo

Município: Caririaçu / CE

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Caririaçu

Número do processo: 00002.20240605/0001-02

Modalidade: Concorrência Eletrônica

Número do certame: 2024.07.31.01

Data da abertura: 19/08/2024 às 09:00

Dados do Fornecedor

Razão social: J. H. S. SERVICOS E OBRAS EIRELI

Telefone: **** / (88) 9917-4839

CNPJ/MF: 33.147.466/0001-73

E-mail: jhsservicoseobras@gmail.com

Endereço: DO SEMINARIO, 941, LETRA - A, SAO MIGUEL, Juazeiro do Norte / CE - CEP: 63.010-457

Dados das Declarações

DECLARAÇÃO DE ANEXAÇÃO DE DOCUMENTOS

SIM

Declaro sob as penas da lei, que anexei todos documentos solicitado para a minha habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaração de conhecimento de informações

SIM

Declaração do fornecedor atestando que conhece todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da contratação.

DECLARAÇÃO DE COTA DE APRENDIZAGEM

SIM

Declaro sob as penas da Lei, que cumpro a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO DO INCISO XXXIII DO ART 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

SIM

Declaro para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133, de abril de 2021, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

SIM

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a minha habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

DECLARAÇÃO DE NÃO TRABALHO FORÇADO E DEGRADANTE

SIM

Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inc. III do art. 5º da Constituição Federal.

DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS

SIM

Declaro, para os devidos fins de qualificação no certame licitatório conforme estabelecido no inciso IV do art. 63 da Lei nº 14.133/2021, que ESTAMOS DESOBRIGADO a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 1991. Segundo o Art. 93, caput, da Lei nº 8.213/91, a obrigatoriedade de preenchimento de cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas com deficiência é aplicável exclusivamente a empresas que contam com 100 ou mais empregados. Afirmamos nosso compromisso contínuo com a promoção da inclusão e a manutenção de práticas de equidade no ambiente de trabalho, sempre em conformidade com a legislação aplicável. Esta declaração é fornecida com plena consciência das suas implicações legais e assegura a precisão e a veracidade das informações apresentadas.

DECLARAÇÃO ENQUADRAMENTO ME/EPP

SIM

Declaramos que, no ano-calendário de realização do certame licitatório, ainda não celebramos contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

DECLARAÇÃO QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

SIM

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

DECLARAÇÃO RESERVA DE CARGOS

SIM

Declaro que, conforme disposto no art. 93 a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoas com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo as regras de acessibilidade nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

DECLARAÇÃO DE ME/EPP

SIM

Declaro, sob as penas da Lei, que cumpro os requisitos estabelecidos no Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, em seu Art. 34, que essa Empresa/Cooperativa está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.



J. H. S. SERVICOS E OBRAS EIRELI
33.147.466/0001-73



Dados da Proposta de Preços:

LOTE UNICO- QUADRA

1 - QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS

Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS NO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME AS EXIGÊNCIAS, CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO PROJETO BÁSICO.

Quantidade: 1,0

Unidade: Serviço

Valor unitário: R\$ 511.012,60

Valor total: R\$ 511.012,60

Fabricante/Marca: concorrência

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 646.851,44

Valor total - LOTE UNICO- QUADRA: R\$ 511.012,60 - (quinhentos e onze mil e doze reais e sessenta centavos)

Valor geral da proposta: R\$ 511.012,60 (quinhentos e onze mil e doze reais e sessenta centavos)

Validade da Proposta

Proposta válida por: 60 dias

Dados de Registro da Proposta

Data de finalização do registro da proposta: 18 de Agosto de 2024 às 16:27

Dados do Usuário:

Usuário logado como: J.

E-mail: jhsservicoseobras@gmail.com

CPF/MF: 33.147.466/0001-73



J 2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
97.545.946/0001-75

Dados da Proposta de Preços:

LOTE UNICO- QUADRA

I - QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS

Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS NO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME AS EXIGÊNCIAS, CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO PROJETO BÁSICO.

Quantidade: 1,0

Unidade: Serviço

Valor unitário: R\$ 490.000,00

Valor total: R\$ 490.000,00

Fabricante/Marca: própria

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 646.851,44

Valor total - LOTE UNICO- QUADRA: R\$ 490.000,00 - (quatrocentos e noventa mil reais)

Valor geral da proposta: R\$ 490.000,00 (quatrocentos e noventa mil reais)

Validade da Proposta

Proposta válida por: 60 dias

Dados de Registro da Proposta

Data de finalização do registro da proposta: 19 de Agosto de 2024 às 08:04

Dados do Usuário:

Usuário logado como: J

E-mail: j2servicoseobras@gmail.com

CPF/MF: 97.545.946/0001-75



J 2 CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA
97.545.946/0001-75

DECLARAÇÃO DE NÃO TRABALHO FORÇADO E DEGRADANTE

SIM

Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inc. III do art. 5º da Constituição Federal.

DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS

SIM

Declaro, para os devidos fins de qualificação no certame licitatório conforme estabelecido no inciso IV do art. 63 da Lei nº 14.133/2021, que ESTAMOS DESOBRIGADO a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 1991. Segundo o Art. 93, caput, da Lei nº 8.213/91, a obrigatoriedade de preenchimento de cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas com deficiência é aplicável exclusivamente a empresas que contam com 100 ou mais empregados. Afirmamos nosso compromisso contínuo com a promoção da inclusão e a manutenção de práticas de equidade no ambiente de trabalho, sempre em conformidade com a legislação aplicável. Esta declaração é fornecida com plena consciência das suas implicações legais e assegura a precisão e a veracidade das informações apresentadas.

DECLARAÇÃO ENQUADRAMENTO ME/EPP

SIM

Declaramos que, no ano-calendário de realização do certame licitatório, ainda não celebramos contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

DECLARAÇÃO QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

SIM

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

DECLARAÇÃO RESERVA DE CARGOS

SIM

Declaro que, conforme disposto no art. 93 a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoas com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo as regras de acessibilidade nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

DECLARAÇÃO DE ME/EPP

SIM

Declaro, sob as penas da Lei, que cumpro os requisitos estabelecidos no Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, em seu Art. 34, que essa Empresa/Cooperativa está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.



J 2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
97.545.946/0001-75

PROPOSTA REGISTRADA

Dados do Processo

Município: Caririçu / CE

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Caririçu

Número do processo: 00002.20240605/0001-02

Modalidade: Concorrência Eletrônica

Número do certame: 2024.07.31.01

Data da abertura: 19/08/2024 às 09:00

Dados do Fornecedor

Razão social: J 2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Telefone: (88) 9821-9921 / ****

CNPJ/MF: 97.545.946/0001-75

E-mail: j2servicoseobras@gmail.com

Endereço: RUA SEMINÁRIO, 420, CENTRO, Juazeiro do Norte / CE - CEP: 63.010-227

Dados das Declarações

DECLARAÇÃO DE ANEXAÇÃO DE DOCUMENTOS

SIM

Declaro sob as penas da lei, que anexei todos documentos solicitado para a minha habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaração de conhecimento de informações

SIM

Declaração do fornecedor atestando que conhece todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da contratação.

DECLARAÇÃO DE COTA DE APRENDIZAGEM

SIM

Declaro sob as penas da Lei, que cumpro a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO DO INCISO XXXIII DO ART 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

SIM

Declaro para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133, de abril de 2021, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

SIM

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a minha habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.



**ECOS EDIFICACOES CONSTRUCOES E
SERVICOS LTDA
20.784.805/0001-80**

PROPOSTA REGISTRADA

Dados do Processo

Município: Caririáçu / CE

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Caririáçu

Número do processo: 00002.20240605/0001-02

Modalidade: Concorrência Eletrônica

Número do certame: 2024.07.31.01

Data da abertura: 19/08/2024 às 09:00

Dados do Fornecedor

Razão social: ECOS EDIFICACOES CONSTRUCOES E
SERVICOS LTDA

Telefone: **** / 88997844588

CNPJ/MF: 20.784.805/0001-80

E-mail: ecos.construcao.engenharia@gmail.com

Endereço: RUA JOSE VIEIRA DAS NEVES, 35, VILA GONZAGA, Barro / CE - CEP: 63.380-000

Dados das Declarações

DECLARAÇÃO DE ANEXAÇÃO DE DOCUMENTOS

SIM

Declaro sob as penas da lei, que anexe todos documentos solicitado para a minha habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaração de conhecimento de informações

SIM

Declaração do fornecedor atestando que conhece todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da contratação.

DECLARAÇÃO DE COTA DE APRENDIZAGEM

SIM

Declaro sob as penas da Lei, que cumpro a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO DO INCISO XXXIII DO ART 7º DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL**


SIM

Declaro para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133, de abril de 2021, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

SIM

RUA JOSE VIEIRA DAS NEVES, 35, VILA GONZAGA, Barro / CE - CEP: 63.380-000.



**ECOS EDIFICACOES CONSTRUCOES E
SERVICOS LTDA
20.784.805/0001-80**

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a minha habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

DECLARAÇÃO DE NÃO TRABALHO FORÇADO E DEGRADANTE

NÃO

Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inc. III do art. 5º da Constituição Federal.

DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS

SIM

Declaro, para os devidos fins de qualificação no certame licitatório conforme estabelecido no inciso IV do art. 63 da Lei nº 14.133/2021, que ESTAMOS DESOBRIGADO a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 1991. Segundo o Art. 93, caput, da Lei nº 8.213/91, a obrigatoriedade de preenchimento de cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas com deficiência é aplicável exclusivamente a empresas que contam com 100 ou mais empregados. Afirmamos nosso compromisso contínuo com a promoção da inclusão e a manutenção de práticas de equidade no ambiente de trabalho, sempre em conformidade com a legislação aplicável. Esta declaração é fornecida com plena consciência das suas implicações legais e assegura a precisão e a veracidade das informações apresentadas.

DECLARAÇÃO ENQUADRAMENTO ME/EPP

SIM

Declaramos que, no ano-calendário de realização do certame licitatório, ainda não celebramos contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

DECLARAÇÃO QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

SIM

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

DECLARAÇÃO RESERVA DE CARGOS

SIM

Declaro que, conforme disposto no art. 93 a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoas com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo as regras de acessibilidade nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

DECLARAÇÃO DE ME/EPP

SIM

Declaro, sob as penas da Lei, que cumpro os requisitos estabelecidos no Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, em seu Art. 34, que essa Empresa/Cooperativa está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.



**ECOS EDIFICACOES CONSTRUCOES E
SERVICOS LTDA
20.784.805/0001-80**

Dados da Proposta de Preços:

LOTE UNICO- QUADRA

1 - QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS

Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS NO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME AS EXIGÊNCIAS, CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO PROJETO BÁSICO.

Quantidade: 1,0

Unidade: Serviço

Valor unitário: R\$ 536.886,69

Valor total: R\$ 536.886,69

Fabricante/Marca: quadra

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 646.851,44

Valor total - LOTE UNICO- QUADRA: R\$ 536.886,69 - (quinhentos e trinta e seis mil, oitocentos e oitenta e seis reais e sessenta e nove centavos)

Valor geral da proposta: R\$ 536.886,69 (quinhentos e trinta e seis mil, oitocentos e oitenta e seis reais e sessenta e nove centavos)

Validade da Proposta

Proposta válida por: 90 dias

Dados de Registro da Proposta

Data de finalização do registro da proposta: 19 de Agosto de 2024 às 08:14

Dados do Usuário:

Usuário logado como: ECOS

E-mail: ecos.construcao.engenharia@gmail.com


CPF/MF: 20.784.805/0001-80

SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE - PROPOSTA DE PREÇOS - LICITAÇÃO QUADRA

José Lenos Bessa <lenos.bessa.pc@gmail.com>

Para: João Bosco Pereira Araújo <bosconobilino@gmail.com>

28 de agosto de 2024 às 16:25



Boa Tarde Dr. Bosco!!

Sirvo-me do presente para solicitar a análise e emissão de parecer técnico na proposta de preços consolidada da licitante **ECOS EDIFICACOES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**, provisoriamente vencedora do processo de licitação pública, que tem como finalidade a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS NO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME AS EXIGÊNCIAS, CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO PROJETO BÁSICO.**

Segue anexo proposta de preços consolidada!!



Por favor, confirmar recebimento!!


Proposta Consolidada Ecos.pdf

**Proposta Consolidada Ecos.pdf**

10734K

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS CARIRIÁÇU /CE
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS CARIRIÁÇU /CE
LOCAL:	SÍTIO UMBURANAS CARIRIÁÇU /CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIÁÇU



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					R\$ 23.321,00
1.1	ADM	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	Composições Próprias	%	100,00	R\$ 233,21	R\$ 23.321,00
2		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 1.879,44
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	R\$ 156,62	R\$ 1.879,44
3		MOVIMENTO DE TERRA					R\$ 1.318,59
3.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	14,70	R\$ 72,32	R\$ 1.063,10
3.2	C2920	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECANICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	7,35	R\$ 34,76	R\$ 255,49
4		INFRA- ESTRUTURA - FUNDAÇÕES					R\$ 14.008,22
4.1	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	52,29	R\$ 91,58	R\$ 4.787,67
4.2	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	114,10	R\$ 10,90	R\$ 1.243,89
4.3	C0215	ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	SEINFRA	KG	191,40	R\$ 12,18	R\$ 2.331,26
4.4	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	63,60	R\$ 10,72	R\$ 681,79
4.5	C0842	CONCRETO P/IVBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	7,35	R\$ 461,81	R\$ 3.394,30
4.	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	7,35	R\$ 213,54	R\$ 1.569,52
5		COBERTURA					R\$ 188.313,72
5.1	C5217	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA	SEINFRA	KG	4.630,66	R\$ 15,97	R\$ 73.951,64
5.2	C0818	COLONAS P/PE DIREITO DE 6m VÃO DE 20m	SEINFRA	M2	812,00	R\$ 76,85	R\$ 62.402,20
5.3	C4827	TELHA DE ALUMÍNIO ONDULADA, ESP.=0,7MM	SEINFRA	M2	812,00	R\$ 63,99	R\$ 51.959,88
6		PISO					R\$ 100.023,81
6.1	C4759	MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS FORMAS/ESCORAMENTOS ESPECIAIS P/ LAJE NERVURADA INCLUSIVE DESMOLDANTE	SEINFRA	M2	11,07	R\$ 33,34	R\$ 369,07
6.2	C2862	LASTRO DE BRITA	SEINFRA	M3	36,80	R\$ 133,98	R\$ 4.930,46
6.3	C5225	LONA PLÁSTICA PRETA APLICADA EM PISOS	SEINFRA	M2	735,93	R\$ 1,19	R\$ 875,76
6.4	C1847	PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO DE CAIXA	SEINFRA	M2	735,93	R\$ 103,81	R\$ 76.398,89
6.5	C4099	POLIMENTO EM CONCRETO NIVELADO À LASER	SEINFRA	M2	735,93	R\$ 11,83	R\$ 8.706,05
6.6	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	66,56	R\$ 26,96	R\$ 1.794,46
6.7	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TÍJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	160,98	R\$ 43,18	R\$ 6.951,12
7		ALAMBRADO					R\$ 47.490,53
7.1	C0035	ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA	SEINFRA	M2	163,39	R\$ 275,36	R\$ 44.991,07
7.2	COMP2	PORTÃO EM TELA ARAME FALV. N 12 E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO INC. FERRAGENS	Composições Próprias	UN	2,00	R\$ 1.249,73	R\$ 2.499,46
		PINTURA					R\$ 36.287,76
8.1	C1040	DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA C/TINTA ACRÍLICA	SEINFRA	M	335,45	R\$ 45,84	R\$ 15.377,03
8.2	C1281	ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER	SEINFRA	M2	586,72	R\$ 11,09	R\$ 6.506,72
8.3	C2038	PRIMER EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/REVÓLVER	SEINFRA	M2	419,90	R\$ 6,69	R\$ 2.809,13
8.4	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	432,00	R\$ 26,84	R\$ 11.594,88
9		INSTALAÇÕES ELETRICAS					R\$ 5.431,36
9.1	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V, 4MM2	SEINFRA	M	63,90	R\$ 9,62	R\$ 614,72
9.2	C1118	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 96,60	R\$ 96,60
9.3	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 25,65	R\$ 25,65
9.4	C1096	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 25,65	R\$ 25,65
9.5	C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	SEINFRA	M	19,50	R\$ 22,19	R\$ 432,71

Bruno Azar Evangelista
Engenheiro Civil
CREA-CE 061909216-5

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS CARIRIAÇU/CE
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS CARIRIAÇU/CE
LOCAL:	SÍTIO UMBURANAS CARIRIAÇU /CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU




ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
9.6	comp.1	REFLETOR LED 200W	Composições Próprias	un	12,00	R\$ 204,69	R\$ 2.456,28
9.7	C0632	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPAS DE CONCRETO	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 498,71	R\$ 1.496,13
9.8	C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 283,62	R\$ 283,62
10	SERVIÇOS DIVERSOS						R\$ 70.925,57
10.1	C1805	MURO DIVISÓRIO C/ BLOCOS DE CONCRETO 14x19x39 CM, H=1,80 M, SOBRE SAPATA CORRIDA, C/ PILARETES E CINTA DE AMARRAÇÃO DE CONCRETO C/ PINGADEIRAS	SEINFRA	M	120,00	R\$ 420,40	R\$ 50.448,00
10.2	C1803	MURETA C/TIJOLO MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUNDACÕES	SEINFRA	M2	16,35	R\$ 392,65	R\$ 6.419,83
10.3	C4730	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	M	32,70	R\$ 195,79	R\$ 6.402,33
10.4	C4557	PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	1,00	R\$ 320,92	R\$ 320,92
	C0865	CONJUNTO DE TABELAS P/ BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM	SEINFRA	CJ	1,00	R\$ 2.572,59	R\$ 2.572,59
10.6	C1349	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES	SEINFRA	CJ	1,00	R\$ 3.259,70	R\$ 3.259,70
10.7	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	812,00	R\$ 1,85	R\$ 1.502,20
						VALOR BDI TOTAL:	R\$ 87.613,72
						VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 401.386,28
						VALOR TOTAL:	R\$ 489.000,00
Quatrocentos e Oitenta e Nove Mil reais							


Bruno Amaro Evangelista
Engenheiro Civil
CREA-CE 061903216-5

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS CARIRIACU /CE
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS CARIRIACU /CE
LOCAL:	SÍTIO UMBURANAS CARIRIACU /CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIACU



1.1. ADM ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (%)

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MÊS	0,01128417	R\$ 6,963,71
18564	ENGENHEIRO JUNIOR	SEINFRA	MÊS	0,00564208	R\$ 19,999,74
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 191,42
VALOR:					R\$ 191,42

2.1. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	R\$ 23,4500
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	R\$ 19,1600
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	R\$ 9,6700
1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 9,6100
TOTAL Material:					R\$ 88,0356

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 20,2600
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 40,5200
VALOR:					R\$ 128,56

3.1. C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	R\$ 20,2600
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 59,3618
VALOR:					R\$ 59,36

3.2. C2920 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)

Equipamento Custo Horário	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10706	CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	R\$ 157,8300
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	R\$ 49,4200
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 7,2538

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,05000000	R\$ 20,2600
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 21,2730
VALOR:					R\$ 28,53


4.1. C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	0,40000000	R\$ 5,0800
					R\$ 2,0320

Bruno Amaro Evangelista
Engenheiro Civil
CREA-CE 061903216-5

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS CARIRIACU /CE
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS CARIRIACU /CE
LOCAL:	SÍTIO UMBURANAS CARIRIACU /CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIACU



I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 8,5300	R\$ 1,2795
I1846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,50000000	R\$ 3,6400	R\$ 1,8200
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 7,6700	R\$ 7,6700
TOTAL Material:						R\$ 12,8015

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,30000000	R\$ 21,1000	R\$ 27,4300
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,30000000	R\$ 26,8600	R\$ 34,9180
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 62,3480
					VALOR:	R\$ 75,15

4.2. C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,15000000	R\$ 4,2700	R\$ 4,9105
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 9,9300	R\$ 0,1986
					TOTAL Material:	R\$ 5,1091

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 21,1000	R\$ 1,6880
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 26,8600	R\$ 2,1488
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 3,8368
				VALOR:		R\$ 8,95

4.3. C0215 ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,15000000	R\$ 4,2700	R\$ 4,9105
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,03000000	R\$ 9,9300	R\$ 0,2979
				TOTAL Material:		R\$ 5,2084

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 21,1000	R\$ 2,1100
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 26,8600	R\$ 2,6860
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 4,7960
VALOR:						R\$ 10,00


4.4. C0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,15000000	R\$ 4,5600	R\$ 5,2440
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 9,9300	R\$ 0,1986
					TOTAL Material:	R\$ 5,4426

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,07000000	R\$ 21,1000	R\$ 1,4770
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,07000000	R\$ 26,8600	R\$ 1,8802

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS/CARIRIAÇU/CE
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS/CARIRIAÇU/CE
LOCAL:	SÍTIO UMBURANAS CARIRIAÇU /CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU



TOTAL Mão de Obra:	R\$ 3,3572
VALOR:	R\$ 8,80

4.5. C0842 CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	R\$ 27,6000	R\$ 19,7064
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 19,7064

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,85270000	R\$ 50,2200	R\$ 42,8226
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	336,00000000	R\$ 0,4300	R\$ 144,4800
I1605 PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,83600000	R\$ 60,3900	R\$ 50,4860
TOTAL Material:					R\$ 237,7886

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 20,2600	R\$ 121,5600
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 121,5600
VALOR:					R\$ 379,06

4.6. C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO (M3)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 26,8600	R\$ 53,7200
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 20,2600	R\$ 121,5600
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 175,2800
VALOR:					R\$ 175,28

5.1. C5217 ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA (KG)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0633 GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 142 (CHI)	SEINFRA	H	0,00120000	R\$ 105,8000	R\$ 0,1270
I0747 GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 142 (CHP)	SEINFRA	H	0,00140000	R\$ 236,3700	R\$ 0,3309
I0637 MÁQUINA P/JATEAMENTO (CHI)	SEINFRA	H	0,00850000	R\$ 35,8300	R\$ 0,3046
0751 MÁQUINA P/JATEAMENTO (CHP)	SEINFRA	H	0,00350000	R\$ 44,3900	R\$ 0,1554
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 0,9179

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035 AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,01280000	R\$ 12,1900	R\$ 0,1560
G0470 CANTONEIRA EM AÇO ABAS IGUAIS " L" 1 1/2" x 1 1/2" ESPESURA DE 3/16" PESO NOMINAL 2,68KG/M	SEINFRA	KG	0,18520000	R\$ 4,1000	R\$ 0,7593
I13305 CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 5/8 " (15,88 MM) 124,49 KG/M2	SEINFRA	KG	0,07440000	R\$ 5,1100	R\$ 0,3802
I0990 CHUMBADOR TIPO PARABOLIT 3/4"A 1"	SEINFRA	UN	0,01690000	R\$ 2,9400	R\$ 0,0497
I13304 GRANALHA DE AÇO, ANGULAR (GRIT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,41 A 1,19 MM (SAE G16) - SACA DE 25KG	SEINFRA	UN	0,03550000	R\$ 83,0600	R\$ 2,9486
I13303 PERFIL "U" DE AÇO LAMINADO, "U" 152 X 15,6	SEINFRA	KG	0,83130000	R\$ 7,1300	R\$ 5,9272
I2293 ZARCÃO	SEINFRA	L	0,04230000	R\$ 17,3100	R\$ 0,7322

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS CARIRIACU /CE
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS CARIRIACU /CE
LOCAL:	SÍTIO UMBURANAS CARIRIACU /CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIACU

DATA:

27/08/2024

RUBRICA

TOTAL Material:

R\$ 10,9532

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I0037 AJUDANTE	SEINFRA	H	0,00190000	R\$ 21,1000	R\$ 0,0401
I1278 JATISTA	SEINFRA	H	0,01200000	R\$ 26,8600	R\$ 0,3223
I1530 MONTADOR	SEINFRA	H	0,00970000	R\$ 26,8600	R\$ 0,2605
I2395 PINTOR	SEINFRA	H	0,01410000	R\$ 26,8600	R\$ 0,3787
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,01190000	R\$ 20,2600	R\$ 0,2411

TOTAL Mão de Obra:

R\$ 1,2427

VALOR:

R\$ 13,11

5.2. C0818 COLUNAS P/PÉ DIREITO DE 6m VÃO DE 20m (M2)

Material	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I0824 COMPONENTES ESTRUTURAIS DE AÇO	SEINFRA	KG	4,90000000	R\$ 5,6700	R\$ 27,7830
TOTAL Material:					R\$ 27,7830

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I0037 AJUDANTE	SEINFRA	H	0,68000000	R\$ 21,1000	R\$ 14,3480
I1530 MONTADOR	SEINFRA	H	0,78000000	R\$ 26,8600	R\$ 20,9508

TOTAL Mão de Obra:

R\$ 35,2988

VALOR:

R\$ 63,08

5.3. C4827 TELHA DE ALUMÍNIO ONDULADA, ESP.=0,7MM (M2)

Material	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I1215 GANCHO COM PORCA E ARRUELA	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 1,3800	R\$ 4,1400
I1920 TALA DE AJUSTE	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 0,2000	R\$ 0,6000
I9141 TELHA ALUMÍNIO ONDULADA, ALTURA = *18* MM, E = 0,7 MM	SEINFRA	M2	1,10000000	R\$ 30,3600	R\$ 33,3960
TOTAL Material:					R\$ 38,1360

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I0037 AJUDANTE	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 21,1000	R\$ 6,3300
I1530 MONTADOR	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 26,8600	R\$ 8,0580

TOTAL Mão de Obra:

R\$ 14,3880

VALOR:

R\$ 52,52

6.1. C4759 MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS FORMAS/ESCORAMENTOS ESPECIAIS P/ LAJE NERVURADA INCLUSIVE DESMOLDANTE (M2)

Material	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I0965 DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	0,10000000	R\$ 5,0800	R\$ 0,5080
TOTAL Material:					R\$ 0,5080

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,42000000	R\$ 21,1000	R\$ 8,8620
I0498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,67000000	R\$ 26,8600	R\$ 17,9962

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA:

27/08/2024

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS CARIRIACU /CE
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS CARIRIACU/CE
LOCAL:	SÍTIO UMBURANAS CARIRIACU /CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIACU

TOTAL Mão de Obra:

PMG
R\$ 26,6582

VALOR:

R\$ 27,37

6.2. C2862 LASTRO DE BRITA (M3)

Material	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10280	BRITA	SEINFRA	M3	1,15000000	R\$ 60,3900
TOTAL Material:					R\$ 69,4485

Mão de Obra	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 20,2800
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 40,5200

VALOR:

R\$ 109,97

6.3. 5225 LONA PLÁSTICA PRETA APLICADA EM PISOS (M2)

Material	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11348	LONA PLASTICA PRETA	SEINFRA	M2	1,05000000	R\$ 0,6900
TOTAL Material:					R\$ 0,7245

Mão de Obra	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,00490000	R\$ 26,8600
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00590000	R\$ 20,2600
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,2511

VALOR:

R\$ 0,98

6.4. C1847 PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO DE CAIXA (M2)

Equipamento Custo Horário	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	R\$ 27,6000
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 1,3800

Material	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,06460000	R\$ 50,2200
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,05850000	R\$ 60,3900
05	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	20,00000000	R\$ 0,4300
11825	RIPÁ DE PERoba (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X7CM	SEINFRA	M	2,00000000	R\$ 1,7000
TOTAL Material:					R\$ 18,7770

Mão de Obra	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 26,8600
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,62000000	R\$ 20,2800
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 65,0532

VALOR:

R\$ 85,21

6.5. C4099 POLIMENTO EM CONCRETO NIVELADO À LASER (M2)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS CARIRIACU /CE
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS CARIRIACU /CE
LOCAL:	SÍTIO UMBURANAS CARIRIACU /CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIACU

DATA: 27/08/2024

RUBRICA
PMC

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I7920	POLIMENTO EM CONCRETO NIVELADO À LASER	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 9,7100
TOTAL Material:					R\$ 9,7100
VALOR:					R\$ 9,71

6.6. C3449 MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO (M)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0971	MEIO FIO PRE MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 9,5300
TOTAL Material:					R\$ 9,5300

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,18000000	R\$ 26,8600
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 20,2600
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 12,1284

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00100000	R\$ 472,6500
TOTAL Serviço:					R\$ 0,4727
VALOR:					R\$ 22,13

6.7. C5028 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

Equipamento Custo Horário	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	SEINFRA	H	0,07570000	R\$ 34,8000
I0725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,00410000	R\$ 49,4200
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 2,8370

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,05680000	R\$ 50,2200
I2403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	0,00650000	R\$ 46,3500
I9513	TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL	SEINFRA	UN	51,00000000	R\$ 0,4300
TOTAL Material:					R\$ 25,0838

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I45	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,15950000	R\$ 26,8600
I43	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15950000	R\$ 20,2600
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 7,5157
VALOR:					R\$ 35,44

7.1. C0035 ALAMBRADO C/TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA (M2)


Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0098	ARAME GALVANIZADO N.10 BWG	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 5,7400
I0100	ARAME GALVANIZADO N.14 BWG	SEINFRA	KG	0,07000000	R\$ 6,6400
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,12000000	R\$ 19,1600
I1872	SOLDA 50X50	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 88,4100
TOTAL:					R\$ 13,2615

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA:

27/08/2024

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS CARIRIÁÇU /CE
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS CARIRIÁÇU /CE
LOCAL:	SÍTIO UMBURANAS CARIRIÁÇU /CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIÁÇU



I2036	TELA DE ARAME GALVANIZADO DE 2" (5 X 5 CM) FIO N.14 (2,11MM BWG)	SEINFRA	M2	1,05000000	R\$ 17,1900	R\$ 17,1900
I2171	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 50MM (2')	SEINFRA	M	2,73000000	R\$ 43,7800	R\$ 119,5194
I2293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,10000000	R\$ 17,3100	R\$ 1,7310
					TOTAL Material:	R\$ 156,1864

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 21,1000	R\$ 10,5500
I0046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	SEINFRA	H	0,90000000	R\$ 21,1000	R\$ 18,9900
I1858	SERRALHEIRO	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 26,8600	R\$ 40,2900
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 69,8300
					VALOR:	R\$ 226,02

7.2. COMP2 PORTÃO EM TELA ARAME FALV. N 12 E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO INC. FERRAGENS (UN)

Equipamento	Custo Horário	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
G0440	MÁQUINA DE SOLDA ELETROFUSÃO (CHI)	SEINFRA	H	0,67000000	R\$ 1,35	R\$ 0,90
G0439	MÁQUINA DE SOLDA ELETROFUSÃO (CHP)	SEINFRA	H	2,82000000	R\$ 2,38	R\$ 6,71
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 7,61

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1061	ELETRODOS	SEINFRA	KG	3,37000000	R\$ 19,49	R\$ 65,68
				TOTAL Material:		R\$ 65,68

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	SEINFRA	H	11,50000000	R\$ 21,10	R\$ 242,65
I1858	SERRALHEIRO	SEINFRA	H	7,00000000	R\$ 26,86	R\$ 188,02
I1879	SOLDADOR	SEINFRA	H	4,50000000	R\$ 27,70	R\$ 124,65
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 555,32

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C2554	TUBO AÇO GALV. C/OU S/COSTURA D= 40mm (1 1/2")	SEINFRA	M	6,600000000	R\$ 60,18	R\$ 397,19
					TOTAL Serviço:	R\$ 397,19
					VALOR:	R\$ 1.025,80

8.1. 040 DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA C/TINTA ACRÍLICA (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2084	TINTA A BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA (PARA PISOS)	SEINFRA	L	0,030000000	R\$ 7,3400	R\$ 0,2202
				TOTAL Material:		R\$ 0,2202

Mão de Obra		PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 21,1000	R\$ 10,5500
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 26,8600	R\$ 26,8600
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 37,4100
					VALOR:	R\$ 37,63


Bruno Amaro
Engenheiro Civil
CREA-CE 061903216-5

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :

27/08/2024

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS CARIRIÁÇU /CE
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS CARIRIÁÇU /CE
LOCAL:	SÍTIO UMBURANAS CARIRIÁÇU /CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIÁÇU



8.2. C1281 ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER (M2)

PMc

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10035 AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,03300000	R\$ 12,1900	R\$ 0,4023
11100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,17600000	R\$ 19,1600	R\$ 3,3722
11346 LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,27500000	R\$ 1,2900	R\$ 0,3548
TOTAL Material:					R\$ 4,1293

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,07000000	R\$ 21,1000	R\$ 1,4770
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,13000000	R\$ 26,8600	R\$ 3,4918
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 4,9688
VALOR:					R\$ 9,10

8 2038 PRIMER EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/REVÓLVER (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10035 AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,01100000	R\$ 12,1900	R\$ 0,1341
11346 LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,27500000	R\$ 1,2900	R\$ 0,3548
11737 PRIMER SINTÉTICO	SEINFRA	L	0,13200000	R\$ 15,2300	R\$ 2,0104
TOTAL Material:					R\$ 2,4993

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,04000000	R\$ 21,1000	R\$ 0,8440
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 26,8600	R\$ 2,1488
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 2,9928
VALOR:					R\$ 5,49

8.4. C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10035 AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	R\$ 12,1900	R\$ 0,6095
11488 LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,12000000	R\$ 7,6800	R\$ 0,9216
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	R\$ 0,4200	R\$ 0,1050
11397 TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,17000000	R\$ 13,3400	R\$ 2,2678
TOTAL Material:					R\$ 3,9039

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 21,1000	R\$ 7,3850
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 26,8600	R\$ 10,7440
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 18,1290
VALOR:					R\$ 22,03

9.1. C0534 CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 (M)


Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
----------	-------	------	--------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA:

27/08/2024

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS CARIRIACU /CE
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS CARIRIACU /CE
LOCAL:	SÍTIO UMBURANAS CARIRIACU /CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIACU



10357	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	1,02000000	R\$ 2,1000	R\$ 2,1420
TOTAL Material:						R\$ 2,1420

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12000000	R\$ 21,1000	R\$ 2,5320
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12000000	R\$ 26,8500	R\$ 3,2220
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 5,7540
					VALOR:	R\$ 7,90

9.2. C1118 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11004	DISJUNTOR TRIPOLAR 10A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 36,1300	R\$ 36,1300
				TOTAL Material:		R\$ 36,1300

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	R\$ 21,1000	R\$ 18,9900
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	R\$ 26,8500	R\$ 24,1650
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 43,1550
VALOR:						R\$ 79,29

9.3. C1092 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10980	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 6,6600	R\$ 6,6600
					TOTAL Material:	R\$ 6,6600

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 21,1000	R\$ 6,3300
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 26,8500	R\$ 8,0550
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 14,3850
					VALOR:	R\$ 21,05

9.4. C1096 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A (UN)

Material		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
10984	DISJUNTOR MONOPOLAR 25A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 6,6600	R\$ 6,6600
					TOTAL Material:	R\$ 6,6600

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 21,1000	R\$ 6,3300
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 26,8500	R\$ 8,0550
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 14,3850
					VALOR:	R\$ 21,05

9.5. C1184 ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA (M)



EECOS
ENGENHARIA
CONSTRUÇÕES E SERVIÇO LTDA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 27/08/2024

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Fis. 530

RUBRICA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS CARIRIAÇU /CE
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS CARIRIAÇU /CE
LOCAL:	SÍTIO UMBURANAS CARIRIAÇU /CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	TOTAL
11084	ELETRODUTO FLEXIVEL TIPO GARGANTA	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 1,3300
TOTAL Material:					R\$ 1,3300

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 21,1000
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 16,8800
VALOR:					R\$ 18,21

9.6. comp.1 REFLETOR LED 200W (un)					
Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	TOTAL
MERCADO	REFLETOR LED 200W	Composições	UN	1,00000000	R\$ 72,11
TOTAL Material:					R\$ 72,11

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 21,10
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 26,85
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 95,90
VALOR:					R\$ 168,01

9.7. C0632 CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO (UN)					
Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	TOTAL
10169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	2,58200000	R\$ 4,5600
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,04400000	R\$ 9,9300
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,11780000	R\$ 50,2200
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,09800000	R\$ 60,3900
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	7,64400000	R\$ 0,5800
10529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,20000000	R\$ 21,6000
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	28,00000000	R\$ 0,4300
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M'	0,05900000	R\$ 7,6700
12082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	141,00000000	R\$ 0,2800
TOTAL Material:					R\$ 84,7709


Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	TOTAL
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,22500000	R\$ 21,1000
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,18500000	R\$ 21,1000
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,22500000	R\$ 26,8600
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,18500000	R\$ 26,8600
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	4,11000000	R\$ 26,8600
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	7,23400000	R\$ 20,2600
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 324,5790
VALOR:					R\$ 409,35

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA:

27/08/2024

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS CARIRIÁÇU /CE
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS CARIRIÁÇU /CE
LOCAL:	SÍTIO UMBURANAS CARIRIÁÇU /CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIÁÇU



9.8. C2067 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO (UN)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 24,8300
I0194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 24,4300
I0195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 20,1900
I1754	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 207X332X95MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 67,4500
TOTAL Material:					R\$ 136,9000

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 21,1000
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 26,8500
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 95,9000
VALOR:					R\$ 232,80

10.1. C1805 MURO DIVISÓRIO C/ BLOCOS DE CONCRETO 14x19x39 CM, H=1,80 M, SOBRE SAPATA CORRIDA, C/ PILARETES E CINTA DE AMARRAÇÃO DE CONCRETO C/ PINGADEIRAS (M)

Equipamento Custo Horário	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,04980000	R\$ 27,6000
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 1,3745

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0157	AÇO CA-25	SEINFRA	KG	2,38000000	R\$ 4,9500
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,08000000	R\$ 9,9300
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,08180000	R\$ 50,2200
I0231	BLOCO DE CONCRETO 14x19x39cm - VEDAÇÃO	SEINFRA	UN	29,00000000	R\$ 1,9400
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,04290000	R\$ 60,3900
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,00000000	R\$ 0,5800
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	38,00000000	R\$ 0,4300
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,01840000	R\$ 80,3900
I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,08000000	R\$ 8,5300
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,28000000	R\$ 7,6700
TOTAL Material:					R\$ 96,3953

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,04000000	R\$ 21,1000
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,32000000	R\$ 26,8600
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,72000000	R\$ 26,8600
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,53000000	R\$ 26,8600
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,39000000	R\$ 20,2600
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 247,2956
VALOR:					R\$ 345,07

10.2. C1803 MURETA C/TIJOLO MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUNDAÇÕES (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
----------	-------	------	--------------	----------------	-------


Bruno Aziz de Vasconcelos
Engenheiro Civil
CREA-CE 061902216-5

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA:

27/08/2024

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS CARIRIAÇU /CE
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS CARIRIAÇU /CE
LOCAL:	SÍTIO UMBURANAS CARIRIAÇU /CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU



RUBRICA

10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,16850000	R\$ 50,2200	R\$ 8,3621
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	17,90800000	R\$ 0,5800	R\$ 10,3866
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	31,04800000	R\$ 0,4300	R\$ 13,3506
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,13800000	R\$ 68,0500	R\$ 9,3809
12082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	174,90000000	R\$ 0,2800	R\$ 48,9720
					TOTAL Material:	R\$ 90,5622

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,86000000	R\$ 26,8600	R\$ 103,6796
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,32000000	R\$ 20,2600	R\$ 128,0432
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 231,7228
					VALOR:	R\$ 322,29

10.3. C4730 CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM REVESTIDOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (DIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19048	FIXADOR POLIAMIDA PARA POSTE, NAS CORES VERDE OU BRANCA	SEINFRA	UN	1,20000000	R\$ 4,2200	R\$ 5,0640
19044	PAINEL NYLOFOR 1,53M x 2,5M (A X L) - MALHA 5 x 20 CM - FIO 4,30MM, REVESTIDO EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA, NAS CORES VERDE OU BRANCA	SEINFRA	UN	0,40000000	R\$ 283,1400	R\$ 113,2560
19047	POSTE 40 x 60 MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA (H=2,00M - COM TAMPA) CHUMBADO	SEINFRA	UN	0,40000000	R\$ 57,4800	R\$ 22,9920
19049	SERVIÇO - COLOCAÇÃO E MONTAGEM DE CERCA/GRADIL NYLOFOR	SEINFRA	M2	1,53000000	R\$ 12,6800	R\$ 19,4004
					TOTAL Material:	R\$ 160,7124
					VALOR:	R\$ 160,71

10.4. C4557 PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
18437	PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	0,69483791	R\$ 379,1100	R\$ 263,4200
TOTAL Material:					R\$ 263,4200	
VALOR:					R\$ 263,42	

10.5. C0865 CONJUNTO DE TABELAS P/ BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM (CJ)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11592	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4"X2"	SEINFRA	UN	4,00000000	R\$ 0,3300	R\$ 1,3200
11695	PORCA SEXTAVADA 5/16"	SEINFRA	UN	4,00000000	R\$ 0,2200	R\$ 0,8800
11911	TABELAS DE BASQUETE, INCLUSIVE COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, SEM ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	SEINFRA	CJ	1,00000000	R\$ 2.109,4200	R\$ 2.109,4200
					TOTAL Material:	R\$ 2.111,6200



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA:

27/08/2024

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS CARIRIAÇU /CE
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS CARIRIAÇU /CE
LOCAL:	SÍTIO UMBURANAS CARIRIAÇU /CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU

RUBRICA

PMC

VALOR: R\$ 2.411,62

10.6. C1349 CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES (CJ)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1137	TRAVES PARA FUTSAL OFICIAL COMPLETA, DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	SEINFRA	CJ	1,00000000	R\$ 2.675,6100	R\$ 2.675,6100
TOTAL Material:						R\$ 2.675,6100
VALOR:						R\$ 2.675,61

10.7. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
43	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	R\$ 20,2600	R\$ 1,5195
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 1,5195
VALOR:						R\$ 1,52

Bruno Amaro Evangelista
Engenheiro Civil
CREA-CE 061909216-5


CRONOGRAMA FÍS. D-FINANCEIRO

DATA :
27/08/2024

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS CARIRIAÇU /CE
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS CARIRIAÇU /CE
LOCAL:	SÍTIO UMBURANAS CARIRIAÇU /CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 23.321,00	15,16 % R\$ 3.535,46	20,99 % R\$ 4.895,08	26,58 % R\$ 6.198,72	37,27 % R\$ 8.691,74	100,00 % R\$ 23.321,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.879,44	100,00 % R\$ 1.879,44				100,00 % R\$ 1.879,44
3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 1.318,59	100,00 % R\$ 1.318,59				100,00 % R\$ 1.318,59
4	INFRA- ESTRUTURA - FUNDAÇÕES	R\$ 14.008,22	100,00 % R\$ 14.008,22				100,00 % R\$ 14.008,22
5	COBERTURA	R\$ 188.313,72		20,00 % R\$ 37.662,74	30,00 % R\$ 56.494,12	50,00 % R\$ 94.156,86	100,00 % R\$ 188.313,72
6	PISO	R\$ 100.023,81	30,00 % R\$ 30.007,14	40,00 % R\$ 40.009,52	20,00 % R\$ 20.004,76	10,00 % R\$ 10.002,39	100,00 % R\$ 100.023,81
7	ALAMBRADO	R\$ 47.490,53			60,00 % R\$ 28.494,32	40,00 % R\$ 18.996,21	100,00 % R\$ 47.490,53
8	PINTURA	R\$ 36.287,76				100,00 % R\$ 36.287,76	100,00 % R\$ 36.287,76
9	INSTALAÇÕES ELETRICAS	R\$ 5.431,36				100,00 % R\$ 5.431,36	100,00 % R\$ 5.431,36
10	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 70.925,57	40,00 % R\$ 28.370,23	30,00 % R\$ 21.277,67	20,00 % R\$ 14.185,11	10,00 % R\$ 7.092,56	100,00 % R\$ 70.925,57
		R\$ 489.000,00	R\$ 79.119,08	R\$ 103.845,01	R\$ 125.377,03	R\$ 180.658,88	R\$ 489.000,00
			R\$ 79.119,08	R\$ 182.964,09	R\$ 308.341,12	R\$ 489.000,00	

Bruno Amaro Evangelista
Engenheiro Civil
CREA-CE 061903216-5




COMPOSIÇÃO DO BDI

DATA :

27/08/2024

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS CARIRIAÇU /CE
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS CARIRIAÇU /CE
LOCAL:	SÍTIO UMBURANAS CARIRIAÇU /CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU



COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,80%
DF	Despesas financeiras	1,02%
R	Riscos	0,97%
	TOTAL	5,79%

	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80%
L	Lucro	6,64%
	TOTAL	7,44%

I	Impostos	
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	3,00%
	CPRB	0,00%
	TOTAL	6,65%

BDI = 21,83%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$


Bruno Amaro Evangelista
Bruno Amaro Evangelista
Engenheiro Civil
CREA-CE 061903216-5

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

DATA :

27/08/2024

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS CARIRIÁÇU /CE
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS CARIRIÁÇU /CE
LOCAL:	SÍTIO UMBURANAS CARIRIÁÇU /CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIÁÇU



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %	PMC
A	GRUPO A			
A1	INSS	20,00%	20,00%	
A2	SESI	1,50%	1,50%	
A3	SENAI	1,00%	1,00%	
A4	INCRA	0,20%	0,20%	
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	
A8	FGTS	8,00%	8,00%	
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	
	TOTAL	36,80%	36,80%	
B	GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%	
B2	Feriados	3,71%	0,00%	
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%	
B4	13º Salário	11,03%	8,33%	
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%	
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%	
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%	
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%	
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%	
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%	
	TOTAL	48,36%	19,04%	
C	GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%	
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%	
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%	
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%	
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%	
	TOTAL	10,70%	8,09%	
D	GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,80%	7,01%	
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,49%	0,37%	
	TOTAL	18,29%	7,38%	

$$A + B + C + D = 114,15\% \quad 71,31\%$$

Bruno Amorim Evangelista
Engenheiro Civil
CREA-CE 061902216-5



PREFEITURA DE

Caririáçu

Governando para o povo

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



LAUDO TÉCNICO

Nº 11/2024

João Bosco Pereira Araújo

Engenheiro Civil

RNP 1802041109 / CREA-PE 16.083 – D CEL.: (85) 9.99009359

E-mail: bosconobilino@gmail.com

JOÃO BOSCO PEREIRA ARAÚJO, Engenheiro Civil, registrado no CREA sob o número RNP 1802041109 / CREA 16.083 – D/ PE. , CPF 171.537.353 – 72, RG 2017040474 – 2 (ANT. 1.132.004), Brasileiro, atendendo à solicitação da PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIÁÇU, CNPJ 06.738.132/0001-00, para analisar e apresentar emissão de Laudo Técnico de PROPOSTA referente a OBRA: **CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA – Sítio Umburanas do Município de Caririáçu – CE, CONFORME Proposta Consolidada da Empresa ECOS EDIFICACOES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ SOB Nº 20.784.805/0001 – 80, referente a CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.07.31.01, apresento as conclusões consubstanciadas no seguinte:

I – Informações gerais

- **Finalidade:** Análise de Proposta Consolidada.
- **Solicitante:** Prefeitura Municipal de Caririáçu, CPNJ: 06.738.132/0001 – 00.
- **Local da execução dos serviços:** Sítio Umburanas – Zona Rural do Município de Caririáçu - CE.
- **Numero do Processo:** 00002.20240605/0001-02.
- **Modalidade:** Concorrência Eletrônica.
- **Numero do Certame:** 2024.07.31.01.

II – Considerações Finais

VALOR DE REFERÊNCIA: R\$ 646.851,44

VALOR DA PROPOSTA: R\$ 489.000,00

Valor que corresponde a uma redução de **24,40%** do valor Básico de Referência.

Com base na análise detalhada da Proposta Consolidada apresentada pela empresa **ECOS EDIFICACOES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, constatou-se que toda a documentação foi devidamente avaliada, incluindo o orçamento e a composição de custos, que indicam os valores individuais e o total proposto. Todavia, observou-se que a empresa não atendeu integralmente aos requisitos estabelecidos no edital, conforme descrito a seguir:



PREFEITURA DE

Caririáçu

Governando para o povo

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



1. **Exequibilidade da Proposta:** Conforme estabelecido no item 7.7.4 do edital, é essencial que as empresas licitantes comprovem a viabilidade da execução do contrato com os valores propostos, especialmente em situações de descontos significativos. A empresa **ECOS EDIFICAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA** apresentou uma redução de 24,40% no valor originalmente proposto. No entanto, não foram fornecidos elementos suficientes que comprovem a exequibilidade da obra com o valor reduzido. A ausência de uma justificativa técnica robusta e documentada compromete a viabilidade do projeto e, por consequência, a execução contratual nos termos propostos.

2. **Garantia da Proposta:** Conforme o item 7.8.4 do edital, é obrigatório que a garantia da proposta seja apresentada em valor não inferior ao estipulado. Entretanto, a empresa **ECOS EDIFICAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA** não apresentou a garantia de proposta, caracterizando o descumprimento de um dos requisitos fundamentais para a habilitação no certame.

3. **Validade da Proposta de Preço:** Em conformidade com o item 5.8 do edital, a proposta deve ter validade de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua apresentação. Contudo, a empresa **ECOS EDIFICAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA** não atendeu a este requisito, o que configura mais um descumprimento das exigências para habilitação no certame.

Diante dos fatos apresentados e considerando o não atendimento aos itens 7.7.4, 7.8.4 e 5.8 do edital, torna-se imperativa a desclassificação da proposta da empresa **ECOS EDIFICAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**. A empresa não demonstrou a viabilidade econômica necessária para a execução da obra, não apresentou a garantia de proposta conforme exigido e submeteu uma proposta sem validade.

A proposta da empresa **ECOS EDIFICAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA** foi desclassificada do certame, uma vez que não atendeu aos critérios obrigatórios estabelecidos no edital, comprometendo tanto a segurança financeira quanto a viabilidade da execução da obra licitada.

Assumo, sob as penas da lei, inteira responsabilidade pela veracidade das informações acima prestadas, e por este ato, autorizo a instituição Prefeitura Municipal de Caririáçu utilizar este LAUDO TÉCNICO para os devidos fins.

Caririáçu (CE), 29 de agosto de 2024.

gov.br


Documento assinado digitalmente

JOAO BOSCO PEREIRA ARAUJO

Data: 29/08/2024 09:18:0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Eng.º Civil João Bosco Pereira Araújo
CREA 16.083 – D/PE.



SAMPLA COMERCIO E SERVICOS
40.219.546/0001-52

PROPOSTA REGISTRADA

Dados do Processo

Município: Caririçu / CE

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Caririçu

Número do processo: 00002.20240605/0001-02

Modalidade: Concorrência Eletrônica

Número do certame: 2024.07.31.01

Data da abertura: 19/08/2024 às 09:00

Dados do Fornecedor

Razão social: SAMPLA COMERCIO E SERVICOS

Telefone: (85) 3055-5445 / (85) 9978-3982

CNPJ/MF: 40.219.546/0001-52

E-mail: samplacomercioeservicos@gmail.com

Endereço: JOSE DA FRANCA CABRAL, 817, loja 8A, BOA VISTA / CASTELAO, Fortaleza / CE - CEP: 60.867-580

Dados das Declarações

DECLARAÇÃO DE ANEXAÇÃO DE DOCUMENTOS

SIM

Declaro sob as penas da lei, que anexe todos documentos solicitado para a minha habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaração de conhecimento de informações

SIM

Declaração do fornecedor atestando que conhece todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da contratação.

DECLARAÇÃO DE COTA DE APRENDIZAGEM

SIM

Declaro sob as penas da Lei, que cumpro a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO DO INCISO XXXIII DO ART 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

SIM

Declaro para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133, de abril de 2021, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

SIM

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a minha habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.



SAMPLA COMERCIO E SERVICOS
40.219.546/0001-52

DECLARAÇÃO DE NÃO TRABALHO FORÇADO E DEGRADANTE

SIM

Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inc. III do art. 5º da Constituição Federal.

DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS

SIM

Declaro, para os devidos fins de qualificação no certame licitatório conforme estabelecido no inciso IV do art. 63 da Lei nº 14.133/2021, que ESTAMOS DESOBRIGADO a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 1991. Segundo o Art. 93, caput, da Lei nº 8.213/91, a obrigatoriedade de preenchimento de cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas com deficiência é aplicável exclusivamente a empresas que contam com 100 ou mais empregados. Afirmamos nosso compromisso contínuo com a promoção da inclusão e a manutenção de práticas de equidade no ambiente de trabalho, sempre em conformidade com a legislação aplicável. Esta declaração é fornecida com plena consciência das suas implicações legais e assegura a precisão e a veracidade das informações apresentadas.

DECLARAÇÃO ENQUADRAMENTO ME/EPP

SIM

Declaramos que, no ano-calendário de realização do certame licitatório, ainda não celebramos contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

DECLARAÇÃO QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

SIM

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

DECLARAÇÃO RESERVA DE CARGOS

SIM

Declaro que, conforme disposto no art. 93 a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoas com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo as regras de acessibilidade nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

DECLARAÇÃO DE ME/EPP

SIM

Declaro, sob as penas da Lei, que cumpro os requisitos estabelecidos no Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, em seu Art. 34, que essa Empresa/Cooperativa está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.



SAMPLA COMERCIO E SERVICOS
40.219.546/0001-52

Dados da Proposta de Preços:

LOTE UNICO- QUADRA

1 - QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS

Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS NO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME AS EXIGÊNCIAS, CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO PROJETO BÁSICO.

Quantidade: 1,0

Unidade: Serviço

Valor unitário: R\$ 498.075,60

Valor total: R\$ 498.075,60

Fabricante/Marca: PRÓPRIA

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 646.851,44

Valor total - LOTE UNICO- QUADRA: R\$ 498.075,60 - (quatrocentos e noventa e oito mil e setenta e cinco reais e sessenta centavos)

Valor geral da proposta: R\$ 498.075,60 (quatrocentos e noventa e oito mil e setenta e cinco reais e sessenta centavos)

Validade da Proposta

Proposta válida por: 120 dias

Dados de Registro da Proposta

Data de finalização do registro da proposta: 16 de Agosto de 2024 às 15:08

Dados do Usuário:

Usuário logado como: SAMPLA

E-mail: samplacomercioeservicos@gmail.com

CPF/MF: 40.219.546/0001-52

VANILDO
SIQUEIRA
PEREIRA:8011
2030378


Assinado digitalmente por VANILDO
SIQUEIRA PEREIRA:80112030378
ND: C=BR, OU=Videoconferencia, OU=
39148904000102, OU=AC SyngularID
Multipla, O=ICP-Brasil, CN=VANILDO
SIQUEIRA PEREIRA:80112030378
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.08.16 15:11:11-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE - PROPOSTA DE PREÇOS - LICITAÇÃO QUADRA

José Lenos Bessa <lenos.bessa.pc@gmail.com>

Para: João Bosco Pereira Araújo <bosconobilino@gmail.com>

29 de agosto de 2024 às 15:



Boa Tarde Dr. Boscol!

Sirvo-me do presente para solicitar a análise e emissão de parecer técnico na proposta de preços consolidada da licitante **SAMPLA COMERCIO E SERVICOS**, provisoriamente vencedora do processo de licitação pública, que tem como finalidade a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS NO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME AS EXIGÊNCIAS, CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO PROJETO BÁSICO.**

Segue anexo proposta de preços consolidada!!

Por favor, confirmar recebimento!!

 **Proposta Consolidada Sampla.pdf**
445K

VANILDO
SIQUEIRA
PEREIRA:801120
30378

Assinado digitalmente por VANILDO SIQUEIRA
PEREIRA:80112030378
ND: C=BR, OU=Videoconferencia, OU=39148904000102, OU=AC
SyngularID: Multipla, O=ICP-Brasil, CN=VANILDO SIQUEIRA
PEREIRA:80112030378
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.08.29 14:48:37-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0



SAMPLA COMERCIO E SERVICOS
40.219.546/0001-52

PROPOSTA READEQUADA

Dados do Processo

Município: Caririçu / CE

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Caririçu

Número do processo: 00002.20240605/0001-02

Modalidade: Concorrência Eletrônica

Número do certame: 2024.07.31.01

Data da abertura: 19/08/2024 às 09:00

Dados do Fornecedor

Razão social: SAMPLA COMERCIO E SERVICOS

Telefone: (85) 3055-5445 / (85) 9978-3982

CNPJ/MF: 40.219.546/0001-52

E-mail: samplacomercioeservicos@gmail.com

Endereço: JOSE DA FRANCA CABRAL, 817, loja 8A, BOA VISTA / CASTELAO, Fortaleza / CE - CEP: 60.867-580

Dados da Proposta de Preços:

LOTE UNICO- QUADRA

1 - QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS

Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS NO MUNICÍPIO DE CARIRIÇU ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME AS EXIGÊNCIAS, CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO PROJETO BÁSICO.

Quantidade: 1,0

Unidade: Serviço

Valor unitário: R\$ 498.075,51

Valor total: R\$ 498.075,51

Fabricante/Marca: PRÓPRIA

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 646.851,44

Valor total - LOTE UNICO- QUADRA: R\$ 498.075,51 - (quatrocentos e noventa e oito mil e setenta e cinco reais e cinquenta e um centavos)

Valor geral da proposta: R\$ 498.075,51 (quatrocentos e noventa e oito mil e setenta e cinco reais e cinquenta e um centavos)

Dados de Registro da Proposta:

Data de finalização do registro da proposta: 29 de Agosto de 2024 às 14:41

JOSE DA FRANCA CABRAL, 817, loja 8A, BOA VISTA / CASTELAO, Fortaleza / CE - CEP: 60.867-580.



SAMPLA COMERCIO E SERVICOS
40.219.546/0001-52

Dados do Usuário:

Usuário logado como: SAMPLA

E-mail: samplacomercioeservicos@gmail.com

CPF/MF: 40.219.546/0001-52

SAMPLA COMERCIO E SERVICOS
CNPJ/MF: 40.219.546/0001-52



RESUMO DO ORÇAMENTO

SERVIÇO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS NO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME AS EXIGÊNCIAS, CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO PROJETO BÁSICO.

MODALIDADE:

CONCORRÊNCIA Nº 2024.07.31.01

PREFEITURA:

PRREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU.

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

04 (QUATRO) MESES.

VALIDADE DA PROPOSTA:

NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.

DATA:

19 DE AGOSTO DE 2024.

DATA : 19/08/2024

FONTE

SEINFRA

SINAPI

Composições Próprias

VERSÃO

028 SEM DESONERAÇÃO

2024/06 COM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA

BDI 21,83%

HORAS

114,78%

85,08%

0,00%

MES

71,31%

47,97%

0,00%

PROCESSO DE LICITAÇÃO

SSU

FIS

RUBRICA

PMC

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 23.319,00	4,68%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.886,28	0,38%
3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 1.319,03	0,26%
4	INFRA - ESTRUTURA: FUNDAÇÕES	R\$ 14.193,48	2,85%
5	COBERTURA	R\$ 193.228,33	38,79%
6	PISO	R\$ 101.194,54	20,32%
7	ALAMBRADO	R\$ 48.762,24	9,79%
8	PINTURA	R\$ 36.534,10	7,34%
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 5.493,22	1,10%
10	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 72.145,29	14,48%

VALOR TOTAL: R\$ 498.075,51 100,00%

Quatrocentos e Noventa e Oito Mil Setenta e Cinco reais e Cinquenta e Um centavos



PLANILHA ORÇAMENTAR

SERVIÇO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS NO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME AS EXIGÊNCIAS, CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO PROJETO BÁSICO.

MODALIDADE:

CONCORRÊNCIA Nº 2024.07.31.01

PREFEITURA:

PRREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU.

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

04 (QUATRO) MESES.

VALIDADE DA PROPOSTA:

NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.

DATA:

19 DE AGOSTO DE 2024.

DATA :


19/08/2024

BDI :

21,83%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SINAPI	2024/06 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								R\$ 23.319,00
1.1	COMPP..03	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	Composições Próprias	UN	100,00	R\$ 191,41	R\$ 41,78	R\$ 233,19	R\$ 23.319,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 1.886,28
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	R\$ 129,02	R\$ 28,17	R\$ 157,19	R\$ 1.886,28
3	MOVIMENTO DE TERRA								R\$ 1.319,03
3.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	14,70	R\$ 59,36	R\$ 12,96	R\$ 72,32	R\$ 1.063,10
3.2	C2920	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	7,35	R\$ 28,58	R\$ 6,24	R\$ 34,82	R\$ 255,93
4	INFRA - ESTRUTURA: FUNDAÇÕES								R\$ 14.193,48
4.1	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	52,29	R\$ 75,65	R\$ 16,51	R\$ 92,16	R\$ 4.819,05
4.2	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	114,10	R\$ 9,14	R\$ 2,00	R\$ 11,14	R\$ 1.271,07
4.3	C0215	ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	SEINFRA	KG	191,40	R\$ 10,20	R\$ 2,23	R\$ 12,43	R\$ 2.379,10
4.4	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	63,60	R\$ 9,01	R\$ 1,97	R\$ 10,98	R\$ 698,33
4.5	C0842	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	7,35	R\$ 386,00	R\$ 84,26	R\$ 470,26	R\$ 3.456,41
4.6	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	7,35	R\$ 175,28	R\$ 38,26	R\$ 213,54	R\$ 1.569,52
5	COBERTURA								R\$ 193.228,33
5.1	C5217	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA	SEINFRA	KG	4.630,66	R\$ 13,54	R\$ 2,96	R\$ 16,50	R\$ 76.405,89
5.2	C0818	COLUNAS P/PÉ DIREITO DE 6m VÃO DE 20m	SEINFRA	M2	812,00	R\$ 64,11	R\$ 14,00	R\$ 78,11	R\$ 68.425,32





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SERVIÇO:

MODALIDADE:

PREFEITURA:

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

VALIDADE DA PROPOSTA:

DATA:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS NO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME AS EXIGÊNCIAS, CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO PROJETO BÁSICO.

CONCORRÊNCIA Nº 2024.07.31.01

PRRFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU.

04 (QUATRO) MESES.

NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.


19 DE AGOSTO DE 2024.

DATA : 19/08/2024

BDI : 21,83%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SINAPI	2024/06 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
5.3	C4827	TELHA DE ALUMÍNIO ONDULADA, ESP.=0,7MM	SEINFRA	M2	812,00	R\$ 53,98	R\$ 11,78	R\$ 65,76	R\$ 53.397,12
6	PISO								R\$ 101.194,54
6.1	C4759	MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS FORMAS/ESCORAMENTOS ESPECIAIS P/ LAJE NERVURADA INCLUSIVE DESMOLDANTE	SEINFRA	M2	11,07	R\$ 27,39	R\$ 5,98	R\$ 33,37	R\$ 369,41
6.2	C2862	LASTRO DE BRITA	SEINFRA	M3	36,80	R\$ 112,64	R\$ 24,59	R\$ 137,23	R\$ 5.050,06
6.3	C5225	LONA PLÁSTICA PRETA APLICADA EM PISOS	SEINFRA	M2	735,93	R\$ 1,01	R\$ 0,22	R\$ 1,23	R\$ 905,19
6.4	C1847	PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO DE CAIXA	SEINFRA	M2	735,93	R\$ 85,81	R\$ 18,73	R\$ 104,54	R\$ 76.934,12
6.5	C4099	POLIMENTO EM CONCRETO NIVELADO À LASER	SEINFRA	M2	735,93	R\$ 10,08	R\$ 2,20	R\$ 12,28	R\$ 9.037,22
6.6	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	66,56	R\$ 22,51	R\$ 4,91	R\$ 27,42	R\$ 1.825,08
6.7	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	160,98	R\$ 36,07	R\$ 7,87	R\$ 43,94	R\$ 7.073,46
7	ALAMBRADO								R\$ 48.762,24
7.1	C0035	ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA	SEINFRA	M2	163,39	R\$ 232,01	R\$ 50,65	R\$ 282,66	R\$ 46.183,82
7.2	COMPP..02	PORTÃO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO, INCLUSO FERRAGENS	Composições Próprias	UN	2,00	R\$ 1.058,20	R\$ 231,01	R\$ 1.289,21	R\$ 2.578,42
8	PINTURA								R\$ 36.534,10
8.1	C1040	DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA C/TINTA ACRÍLICA	SEINFRA	M	335,45	R\$ 37,64	R\$ 8,22	R\$ 45,86	R\$ 15.383,74
8.2	C1281	ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER	SEINFRA	M2	586,72	R\$ 9,26	R\$ 2,02	R\$ 11,28	R\$ 6.618,20
8.3	C2038	PRIMER EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/REVÓLVER	SEINFRA	M2	419,90	R\$ 5,59	R\$ 1,22	R\$ 6,81	R\$ 2.859,52
8.4	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	432,00	R\$ 22,18	R\$ 4,84	R\$ 27,02	R\$ 11.672,84






PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS NO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME AS EXIGÊNCIAS, CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO PROJETO BÁSICO.	DATA :	19/08/2024	BDI :	21,83%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA Nº 2024.07.31.01	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	PRREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU.	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,16%	71,31%
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	04 (QUATRO) MESES.	SINAPI	2024/06 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
VALIDADE DA PROPOSTA:	NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
DATA:	19 DE AGOSTO DE 2024.				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							R\$ 5.493,22
1	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	63,90	R\$ 7,98	R\$ 1,74	R\$ 9,72	R\$ 621,11
2	C1118	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 80,68	R\$ 17,61	R\$ 98,29	R\$ 98,29
3	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 21,31	R\$ 4,65	R\$ 25,96	R\$ 25,96
4	C1096	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 21,31	R\$ 4,65	R\$ 25,96	R\$ 25,96
5	C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	SEINFRA	M	19,50	R\$ 18,27	R\$ 3,99	R\$ 22,26	R\$ 434,07
6	COMPP..01	REFLETOR LED 200W	Composições Próprias	UN	12,00	R\$ 170,38	R\$ 37,19	R\$ 207,57	R\$ 2.490,84
7	C0632	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 412,31	R\$ 90,01	R\$ 502,32	R\$ 1.506,96
8	C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 238,06	R\$ 51,97	R\$ 290,03	R\$ 290,03
		SERVIÇOS DIVERSOS							R\$ 72.145,29
1	C1805	MURO DIVISÓRIO C/ BLOCOS DE CONCRETO 14x19x39 CM, H=1,80 M, SOBRE SAPATA CORRIDA, C/ PILARETES E CINTA DE AMARRAÇÃO DE CONCRETO C/ PINGADEIRAS	SEINFRA	M	120,00	R\$ 348,68	R\$ 76,12	R\$ 424,80	R\$ 50.976,00
2	C1803	MURETA C/TIJOLO MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUNDAÇÕES	SEINFRA	M2	16,35	R\$ 325,39	R\$ 71,03	R\$ 396,42	R\$ 6.481,47
3	C4730	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	M	32,70	R\$ 166,91	R\$ 36,44	R\$ 203,35	R\$ 6.649,55
4	C4557	PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	1,00	R\$ 393,69	R\$ 85,94	R\$ 479,63	R\$ 479,63
5	C0865	CONJUNTO DE TABELAS P/ BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM	SEINFRA	CJ	1,00	R\$ 2.192,75	R\$ 478,68	R\$ 2.671,43	R\$ 2.671,43






PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS NO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME AS EXIGÊNCIAS, CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO PROJETO BÁSICO.	DATA :	19/08/2024	BDI :	21,83%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA Nº 2024.07.31.01	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	PRPREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU.	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	04 (QUATRO) MESES.	SINAPI	2024/06 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
VALIDADE DA PROPOSTA:	NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
DATA:	19 DE AGOSTO DE 2024.				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
10.6	C1349	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES	SEINFRA	CJ	1,00	R\$ 2.778,47	R\$ 606,54	R\$ 3.385,01	R\$ 3.385,01
10.7	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	812,00	R\$ 1,52	R\$ 0,33	R\$ 1,85	R\$ 1.502,20
VALOR TOTAL:									R\$ 498.075,51
Quatrocentos e Noventa e Oito Mil Setenta e Cinco reais e Cinquenta e Um centavos									





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

SERVIÇO:

MODALIDADE:

PREFEITURA:

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

VALIDADE DA PROPOSTA:

DATA:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS NO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME AS EXIGÊNCIAS, CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO PROJETO BÁSICO.

CONCORRÊNCIA Nº 2024.07.31.01

PRPREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU.

04 (QUATRO) MESES.

NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.

19 DE AGOSTO DE 2024.

DATA : 19/08/2024

BDI : 21,83%

SEINFRA

SINAPI

Composições Próprias

VERSÃO

2024/06 COM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA

COMPOSIÇÃO DE LICITAÇÃO

BDI : 21,83%

BORA

MES

14,15%

71,31%

25,08%

22,87%

0,00%

0,00%

RUBRICA

PMC

COMPP..03 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (UN)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MÊS	0,39998596	R\$ 6.963,71	R\$ 2.785,39
I8584	ENGENHEIRO JUNIOR	SEINFRA	MÊS	0,10000000	R\$ 19.999,74	R\$ 1.999,97
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 4.785,36
VALOR:						R\$ 191,41
VALOR ENCARGOS (71.31%):						R\$ 2.332,85
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 4.785,36
VALOR UNITÁRIO:						R\$ 191,41
VALOR BDI (21.83%):						R\$ 41,79
VALOR COM BDI:						R\$ 233,19
QUANTIDADE (UN):						100,00

C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,01002000	R\$ 24,3500	R\$ 24,5940
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00010000	R\$ 19,8900	R\$ 19,8920
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,27500000	R\$ 10,0400	R\$ 42,9210
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,11000000	R\$ 9,9800	R\$ 1,0978
TOTAL Material:						R\$ 88,5048
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 20,2600	R\$ 40,5200
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 40,5200
VALOR:						R\$ 129,02
VALOR ENCARGOS (114.15%):						R\$ 28,38
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 129,02
VALOR UNITÁRIO:						R\$ 129,02
VALOR BDI (21.83%):						R\$ 28,17
VALOR COM BDI:						R\$ 157,19
QUANTIDADE (M2):						12,00

C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	R\$ 20,2600	R\$ 59,3618
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 59,3618



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

SERVIÇO:
MODALIDADE:
PREFEITURA:
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:
VALIDADE DA PROPOSTA:
DATA:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS NO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME AS EXIGÊNCIAS, CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO PROJETO BÁSICO.
CONCORRÊNCIA Nº 2024.07.31.01
PRREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU.
04 (QUATRO) MESES.
NÃO INFERIOR A 60 (SESENTA) DIAS.
19 DE AGOSTO DE 2024.

DATA : 19/08/2024

VERSÃO

SEINFRA
SINAPI
Composições Próprias

028 SEM DESONERAÇÃO
2024/06 COM DESONERAÇÃO
PRÓPRIA

BDI 121,83%

100%
14,13%
85,56%
0,00%

MES
71,31%
37,67%
0,00%

560

RUBRICA
PMC

VALOR:	R\$ 59,36
VALOR ENCARGOS (114.15%):	R\$ 41,59
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 59,36
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 59,36
VALOR BDI (21.83%):	R\$ 12,96
VALOR COM BDI:	R\$ 72,32
QUANTIDADE (M3):	14,70

C2920 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0706	CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	R\$ 159,3300	R\$ 5,5766
I0725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	R\$ 49,5400	R\$ 1,7339
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 7,3105

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,05000000	R\$ 20,2600	R\$ 21,2730
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 21,2730

VALOR:	R\$ 28,58
VALOR ENCARGOS (114.15%):	R\$ 16,06
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 28,58
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 28,58
VALOR BDI (21.83%):	R\$ 6,24
VALOR COM BDI:	R\$ 34,82
QUANTIDADE (M3):	7,35

C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	0,40000000	R\$ 5,2700	R\$ 2,1080
I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 8,8600	R\$ 1,3290
I1846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,50000000	R\$ 3,7800	R\$ 1,8900
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 7,9700	R\$ 7,9700
TOTAL Material:						R\$ 13,2970

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,30000000	R\$ 21,1000	R\$ 27,4300
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,30000000	R\$ 26,8600	R\$ 34,9180
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 62,3480

VALOR:	R\$ 75,65
--------	-----------

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS NO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME AS EXIGÊNCIAS, CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO PROJETO BÁSICO.	DATA : 19/08/2024	BDI: 21,83%	
	MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 2024.07.31.01		FONTE	VERSÃO	HORA
			SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	14,15%
			SINAPI	2024/06 COM DESONERAÇÃO	85,66%
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%
			MES		
			71,31%		
	PREFEITURA:	PRREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU.	FIS: 561		
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	04 (QUATRO) MESES.	RUBRICA		
	VALIDADE DA PROPOSTA:	NÃO INFERIOR A 60 (SESENTA) DIAS.	PMC		
	DATA:	19 DE AGOSTO DE 2024.			

VALOR ENCARGOS (114.15%):	R\$ 41,82
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 75,65
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 75,65
VALOR BDI (21.83%):	R\$ 16,51
VALOR COM BDI:	R\$ 92,16
QUANTIDADE (M2):	52,29

C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,15000000	R\$ 4,4300	R\$ 5,0945
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 10,3100	R\$ 0,2062
TOTAL Material:						R\$ 5,3007

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 21,1000	R\$ 1,6880
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 26,8600	R\$ 2,1488
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 3,8368

VALOR:	R\$ 9,14
VALOR ENCARGOS (114.15%):	R\$ 2,58
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 9,14
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 9,14
VALOR BDI (21.83%):	R\$ 2,00
VALOR COM BDI:	R\$ 11,14
QUANTIDADE (KG):	114,10

C0215 ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm (KG)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,15000000	R\$ 4,4300	R\$ 5,0945
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,03000000	R\$ 10,3100	R\$ 0,3093
TOTAL Material:						R\$ 5,4038

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 21,1000	R\$ 2,1100
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 26,8600	R\$ 2,6860
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 4,7960

VALOR:	R\$ 10,20
VALOR ENCARGOS (114.15%):	R\$ 3,22
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 10,20



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

SERVIÇO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS NO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME AS EXIGÊNCIAS, CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO PROJETO BÁSICO.

MODALIDADE:

CONCORRÊNCIA Nº 2024.07.31.01

PREFEITURA:

PRPREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU.

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

04 (QUATRO) MESES.

VALIDADE DA PROPOSTA:

NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.

DATA:

19 DE AGOSTO DE 2024.

DATA : 19/08/2024

FORTE

SEINFRA

SINAPI

Composições Próprias

VERSÃO

028 SEM DESONERAÇÃO

2024/06 COM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA

BDI: 21,83%

HORA

14,19%

85,08%

0,90%

MES

71,31%

47,67%

0,00%

028 DE LICITAÇÃO

562

RUBRICA

PMC

VALOR UNITÁRIO:	R\$ 10,20
VALOR BDI (21.83%):	R\$ 2,23
VALOR COM BDI:	R\$ 12,43
QUANTIDADE (KG):	191,40

C0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,15000000	R\$ 4,7400	R\$ 5,4510
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 10,3100	R\$ 0,2062
TOTAL Material:						R\$ 5,6572
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,07000000	R\$ 21,1000	R\$ 1,4770
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,07000000	R\$ 26,8600	R\$ 1,8802
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 3,3572
VALOR:		R\$ 9,01				
VALOR ENCARGOS (114.15%):		R\$ 2,25				
VALOR ENCARGOS*:		INCLUSO				
VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 9,01				
VALOR UNITÁRIO:		R\$ 9,01				
VALOR BDI (21.83%):		R\$ 1,97				
VALOR COM BDI:		R\$ 10,98				
QUANTIDADE (KG):		63,60				

C0842 CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	R\$ 27,6000	R\$ 19,7064
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 19,7064
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,85270000	R\$ 52,1500	R\$ 44,4683
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	336,00000000	R\$ 0,4400	R\$ 147,8400
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,83600000	R\$ 62,7100	R\$ 52,4256
TOTAL Material:						R\$ 244,7339
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 20,2600	R\$ 121,5600
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 121,5600
VALOR:		R\$ 386,00				
VALOR ENCARGOS (114.15%):		R\$ 96,27				
VALOR ENCARGOS*:		INCLUSO				



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

SERVIÇO:
MODALIDADE:
PREFEITURA:
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:
VALIDADE DA PROPOSTA:
DATA:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS NO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME AS EXIGÊNCIAS, CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO PROJETO BÁSICO.
CONCORRÊNCIA Nº 2024.07.31.01
PRREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU.
04 (QUATRO) MESES.
NÃO INFERIOR A 60 (SESENTA) DIAS.
19 DE AGOSTO DE 2024.

DATA : 19/08/2024
BDI : 21,83%

FORTE
SEINFRA
SINAPI
Composições Próprias

VERSÃO
028 SEM DESONERAÇÃO
2024/06 COM DESONERAÇÃO
PRÓPRIA

HORA
114,15%
85,08%
0,00%

MES
71,91%
47,67%
0,00%

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Fis. 563

RUBRICA

PMC

VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 386,00
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 386,00
VALOR BDI (21.83%):	R\$ 84,26
VALOR COM BDI:	R\$ 470,26
QUANTIDADE (M3):	7,35

C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO (M3)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 26,8600	R\$ 53,7200
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 20,2600	R\$ 121,5600
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 175,2800

VALOR:	R\$ 175,28
VALOR ENCARGOS (114.15%):	R\$ 120,75
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 175,28
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 175,28
VALOR BDI (21.83%):	R\$ 38,26
VALOR COM BDI:	R\$ 213,54
QUANTIDADE (M3):	7,35

C5217 ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA (KG)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0633	GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 142 (CHI)	SEINFRA	H	0,00120000	R\$ 105,8000	R\$ 0,1270
I0747	GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 142 (CHP)	SEINFRA	H	0,00140000	R\$ 238,7100	R\$ 0,3342
I0637	MÁQUINA P/JATEAMENTO (CHI)	SEINFRA	H	0,00850000	R\$ 35,8300	R\$ 0,3046
I0751	MÁQUINA P/JATEAMENTO (CHP)	SEINFRA	H	0,00350000	R\$ 44,5200	R\$ 0,1558
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,9216

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,01280000	R\$ 12,6600	R\$ 0,1620
G0470	CANTONEIRA EM AÇO ABAS IGUAIS " L" 1 1/2" x 1 1/2" ESPESSURA DE 3/16" PESO NOMINAL 2,68KG/M	SEINFRA	KG	0,18520000	R\$ 4,2600	R\$ 0,7890
I13305	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 5/8 " (15,88 MM) 124,49 KG/M2	SEINFRA	KG	0,07440000	R\$ 5,3000	R\$ 0,3943
I0990	CHUMBADOR TIPO PARABOULT 3/4"A 1"	SEINFRA	UN	0,01690000	R\$ 3,0600	R\$ 0,0517
I13304	GRANALHA DE ACO, ANGULAR (GRIT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,41 A 1,19 MM (SAE G16) - SACA DE 25KG	SEINFRA	UN	0,03550000	R\$ 86,2500	R\$ 3,0619
I13303	PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U" 152 X 15,6	SEINFRA	KG	0,83130000	R\$ 7,4000	R\$ 6,1516
I2293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,04230000	R\$ 17,9800	R\$ 0,7606
TOTAL Material:						R\$ 11,3711

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

Página: 10



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

SERVIÇO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS NO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME AS EXIGÊNCIAS, CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO PROJETO BÁSICO.

MODALIDADE:

CONCORRÊNCIA Nº 2024.07.31.01

PREFEITURA:

PRREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU.

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

04 (QUATRO) MESES.

VALIDADE DA PROPOSTA:

NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.

DATA:

19 DE AGOSTO DE 2024.

DATA : 19/08/2024

BDI : 21,83%

FONTE

SEINFRA

SINAPI

Composições Próprias

VERSÃO

028 SEM DESONERAÇÃO

2024/06 COM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA

HORA

114,15%

85,08%

0,00%

MES

71,51%

49,67%

0,00%

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

FIS. 564

RUBRICA

PMC

I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,00190000	R\$ 21,1000	R\$ 0,0401
I1278	JATISTA	SEINFRA	H	0,01200000	R\$ 26,8600	R\$ 0,3223
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,00970000	R\$ 26,8600	R\$ 0,2605
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,01410000	R\$ 26,8600	R\$ 0,3787
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01190000	R\$ 20,2600	R\$ 0,2411
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 1,2427

VALOR:	R\$ 13,54
VALOR ENCARGOS (114.15%):	R\$ 1,08
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 13,54
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 13,54
VALOR BDI (21.83%):	R\$ 2,96
VALOR COM BDI:	R\$ 16,50
QUANTIDADE (KG):	4.630,66

C0818 COLUNAS P/PÉ DIREITO DE 6m VÃO DE 20m (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0824	COMPONENTES ESTRUTURAIS DE AÇO	SEINFRA	KG	4,90000000	R\$ 5,8800	R\$ 28,8120
				TOTAL Material:		R\$ 28,8120

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,68000000	R\$ 21,1000	R\$ 14,3480
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,78000000	R\$ 26,8600	R\$ 20,9508
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 35,2988

VALOR:	R\$ 64,11
VALOR ENCARGOS (114.15%):	R\$ 23,65
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 64,11
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 64,11
VALOR BDI (21.83%):	R\$ 14,00
VALOR COM BDI:	R\$ 78,11
QUANTIDADE (M2):	812,00

C4827 TELHA DE ALUMÍNIO ONDULADA, ESP.=0,7MM (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1215	GANCHO COM PORCA E ARRUELA	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 1,4300	R\$ 4,2900
I1920	TALA DE AJUSTE	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 0,2100	R\$ 0,6300
I9141	TELHA ALUMINIO ONDULADA, ALTURA = *18* MM, E = 0,7 MM	SEINFRA	M2	1,10000000	R\$ 31,5200	R\$ 34,6720
				TOTAL Material:		R\$ 39,5920



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

SERVIÇO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS NO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME AS EXIGÊNCIAS, CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO PROJETO BÁSICO.

MODALIDADE:

CONCORRÊNCIA Nº 2024.07.31.01

PREFEITURA:

PRPREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU.

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

04 (QUATRO) MESES.

VALIDADE DA PROPOSTA:

NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.

DATA:

19 DE AGOSTO DE 2024.

DATA : 19/08/2024

BDI : 21,83%

VERSÃO

HORA

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15%

SINAPI 2024/06 COM DESONERAÇÃO 85,06%

Composições Próprias PROPRIA 0,00%

MESES

FIS.

27,31%

47,67%

0,00%

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

565

RUBRICA

PMC

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 21,1000	R\$ 6,3300
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 26,8600	R\$ 8,0580
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 14,3880
VALOR:						R\$ 53,98
VALOR ENCARGOS (114.15%):						R\$ 9,65
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 53,98
VALOR UNITÁRIO:						R\$ 53,98
VALOR BDI (21.83%):						R\$ 11,78
VALOR COM BDI:						R\$ 65,76
QUANTIDADE (M2):						812,00

C4759 MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS FORMAS/ESCORAMENTOS ESPECIAIS P/ LAJE NERVURADA INCLUSIVE DESMOLDANTE (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	0,10000000	R\$ 5,2700	R\$ 0,5270
TOTAL Material:						R\$ 0,5270
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,42000000	R\$ 21,1000	R\$ 8,8620
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,67000000	R\$ 26,8600	R\$ 17,9962
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 26,8582
VALOR:						R\$ 27,39
VALOR ENCARGOS (114.15%):						R\$ 17,96
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 27,39
VALOR UNITÁRIO:						R\$ 27,39
VALOR BDI (21.83%):						R\$ 5,98
VALOR COM BDI:						R\$ 33,37
QUANTIDADE (M2):						11,07

C2862 LASTRO DE BRITA (M3)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	1,15000000	R\$ 62,7100	R\$ 72,1165
TOTAL Material:						R\$ 72,1165
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 20,2600	R\$ 40,5200
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 40,5200
VALOR:						R\$ 112,64

Página: 12



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

SERVIÇO:

MODALIDADE:

PREFEITURA:

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

VALIDADE DA PROPOSTA:

DATA:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS NO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME AS EXIGÊNCIAS, CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO PROJETO BÁSICO.

CONCORRÊNCIA Nº 2024.07.31.01

PRREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU.

04 (QUATRO) MESES.

NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.

19 DE AGOSTO DE 2024.

DATA : 19/08/2024

BDI : 21,83%

SEINFRA

SINAPI

Composições Próprias

VERSÃO

028 SEM DESONERAÇÃO

2024/06 COM DESONERAÇÃO

HORA

114,15%

85,06%

0,00%

MES

71,31%

47,57%

0,00%

PROPRIA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Fis. 566

RUBRICA

PMC

VALOR ENCARGOS (114.15%):	R\$ 28,39
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 112,64
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 112,64
VALOR BDI (21.83%):	R\$ 24,59
VALOR COM BDI:	R\$ 137,23
QUANTIDADE (M3):	36,80

225 LONA PLÁSTICA PRETA APLICADA EM PISOS (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1348	LONA PLASTICA PRETA	SEINFRA	M2	1,05000000	R\$ 0,7200	R\$ 0,7560
TOTAL Material:						R\$ 0,7560
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,00490000	R\$ 26,8600	R\$ 0,1316
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00590000	R\$ 20,2600	R\$ 0,1195
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,2511
VALOR:		R\$ 1,01				
VALOR ENCARGOS (114.15%):		R\$ 0,17				
VALOR ENCARGOS*:		INCLUSO				
VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 1,01				
VALOR UNITÁRIO:		R\$ 1,01				
VALOR BDI (21.83%):		R\$ 0,22				
VALOR COM BDI:		R\$ 1,23				
QUANTIDADE (M2):		735,93				

C1847 PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO DE CAIXA (M2)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	R\$ 27,6000	R\$ 1,3800
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 1,3800
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,06460000	R\$ 52,1500	R\$ 3,3689
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,05850000	R\$ 62,7100	R\$ 3,6685
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	20,00000000	R\$ 0,4400	R\$ 8,8000
I1825	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X7CM	SEINFRA	M	2,00000000	R\$ 1,7700	R\$ 3,5400
TOTAL Material:						R\$ 19,3774
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 26,8600	R\$ 32,2320
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,62000000	R\$ 20,2600	R\$ 32,8212



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

SERVIÇO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS NO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME AS EXIGÊNCIAS, CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO PROJETO BÁSICO.

MODALIDADE:

CONCORRÊNCIA Nº 2024.07.31.01

PREFEITURA:

PRPREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU.

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

04 (QUATRO) MESES.

VALIDADE DA PROPOSTA:

NÃO INFERIOR A 60 (SESENTA) DIAS.

DATA:

19 DE AGOSTO DE 2024.

DATA : 19/08/2024

BDI : 21,83%

FONTE

SEINFRA

SINAPI

Composições Próprias

VERSÃO

028 SEM DESONERAÇÃO

2024/06 COM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA

HORA

114,15%

85,08%

0,00%

MES

74,31%

87,67%

0,00%

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Fis. 507

RUBRICA

PMC

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 65,0532
VALOR:	R\$ 85,81
VALOR ENCARGOS (114.15%):	R\$ 45,12
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 85,81
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 85,81
VALOR BDI (21.83%):	R\$ 18,73
VALOR COM BDI:	R\$ 104,54
QUANTIDADE (M2):	735,93

C4099 POLIMENTO EM CONCRETO NIVELADO À LASER (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I7920	POLIMENTO EM CONCRETO NIVELADO À LASER	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 10,0800	R\$ 10,0800
TOTAL Material:						R\$ 10,0800
VALOR:		R\$ 10,08				
VALOR ENCARGOS:		R\$ 0,00				
VALOR ENCARGOS*:		INCLUSO				
VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 10,08				
VALOR UNITÁRIO:		R\$ 10,08				
VALOR BDI (21.83%):		R\$ 2,20				
VALOR COM BDI:		R\$ 12,28				
QUANTIDADE (M2):		735,93				

C3449 MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0971	MEIO FIO PRE MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 9,9000	R\$ 9,9000
TOTAL Material:						R\$ 9,9000
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,18000000	R\$ 26,8600	R\$ 4,8348
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,36000000	R\$ 20,2600	R\$ 7,2936
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 12,1284
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00100000	R\$ 479,8500	R\$ 0,4799
TOTAL Serviço:						R\$ 0,4799
VALOR:		R\$ 22,51				
VALOR ENCARGOS (114.15%):		R\$ 8,46				
VALOR ENCARGOS*:		INCLUSO				
VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 22,51				



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

SERVIÇO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS NO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME AS EXIGÊNCIAS, CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO PROJETO BÁSICO.

MODALIDADE:

CONCORRÊNCIA Nº 2024.07.31.01

PREFEITURA:

PRPREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU.

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

04 (QUATRO) MESES.

VALIDADE DA PROPOSTA:

NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.

DATA:

19 DE AGOSTO DE 2024.

DATA : 19/08/2024

BDI : 21,83%

FONTE

SEINFRA

SINAPI

Composições Próprias

VERSÃO

028 SEM DESONERAÇÃO

2024/06 COM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA

HORA

MES

114,15%

71,31%

85,00%

47,67%

0,00%

0,00%

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Fis. 568

RUBRICA

PMC

VALOR UNITÁRIO:	R\$ 22,51
VALOR BDI (21.83%):	R\$ 4,91
VALOR COM BDI:	R\$ 27,42
QUANTIDADE (M):	66,56

C5028 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	SEINFRA	H	0,07570000	R\$ 34,8000	R\$ 2,6344
I0725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,00410000	R\$ 49,5400	R\$ 0,2031
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 2,8375

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,05680000	R\$ 52,1500	R\$ 2,9621
I2403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	0,00650000	R\$ 48,1300	R\$ 0,3128
I9513	TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL	SEINFRA	UN	51,00000000	R\$ 0,4400	R\$ 22,4400
TOTAL Material:						R\$ 25,7149

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,15950000	R\$ 26,8600	R\$ 4,2842
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15950000	R\$ 20,2600	R\$ 3,2315
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 7,5157

VALOR:	R\$ 36,07
VALOR ENCARGOS (114.15%):	R\$ 6,35
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 36,07
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 36,07
VALOR BDI (21.83%):	R\$ 7,87
VALOR COM BDI:	R\$ 43,94
QUANTIDADE (M2):	160,98

C0035 ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0098	ARAME GALVANIZADO N.10 BWG	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 5,9600	R\$ 0,8940
I0100	ARAME GALVANIZADO N.14 BWG	SEINFRA	KG	0,07000000	R\$ 6,9000	R\$ 0,4830
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,12000000	R\$ 19,8900	R\$ 2,3868
I1872	SOLDA 50X50	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 91,8100	R\$ 13,7715
I2036	TELA DE ARAME GALVANIZADO DE 2" (5 X 5 CM) FIO N.14 (2,11MM BWG)	SEINFRA	M2	1,05000000	R\$ 17,8500	R\$ 18,7425
I2171	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 50MM (2")	SEINFRA	M	2,73000000	R\$ 45,4600	R\$ 124,1058
I2293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,10000000	R\$ 17,9800	R\$ 1,7980
TOTAL Material:						R\$ 162,1816



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

SERVIÇO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS NO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME AS EXIGÊNCIAS, CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO PROJETO BÁSICO.

MODALIDADE:

CONCORRÊNCIA Nº 2024.07.31.01

PREFEITURA:

PRREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU.

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

04 (QUATRO) MESES.

VALIDADE DA PROPOSTA:

NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.

DATA:

19 DE AGOSTO DE 2024.

DATA : 19/08/2024

BDI : 21,83%

FONTE

SEINFRA

SINAPI

Composições Próprias

VERSÃO

028 SEM DESONERAÇÃO

2024/06 COM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA

HORA

114,16%

85,06%

0,00%

MES

71,31%

47,67%

0,00%

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

569

RUBRICA

PMC

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 21,1000	R\$ 10,5500
I0046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	SEINFRA	H	0,90000000	R\$ 21,1000	R\$ 18,9900
I1858	SERRALHEIRO	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 26,8600	R\$ 40,2900
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 69,8300

VALOR:	R\$ 232,01
VALOR ENCARGOS (114.15%):	R\$ 46,81
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 232,01
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 232,01
VALOR BDI (21.83%):	R\$ 50,65
VALOR COM BDI:	R\$ 282,66
QUANTIDADE (M2):	163,39

COMPP..02 PORTÃO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO, INCLUSO FERRAGENS (UN)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
G0440	MÁQUINA DE SOLDA ELETROFUSÃO (CHI)	SEINFRA	H	0,67000000	R\$ 1,35	R\$ 0,90
G0439	MÁQUINA DE SOLDA ELETROFUSÃO (CHP)	SEINFRA	H	3,82000000	R\$ 2,38	R\$ 9,09
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 9,99

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1061	ELETRODOS	SEINFRA	KG	3,37000000	R\$ 20,24	R\$ 68,21
I2036	TELA DE ARAME GALVANIZADO DE 2" (5 X 5 CM) FIO N.14 (2,11MM BWG)	SEINFRA	M2	1,10000000	R\$ 17,85	R\$ 19,64
TOTAL Material:						R\$ 87,85

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	SEINFRA	H	11,50000000	R\$ 21,10	R\$ 242,65
I1858	SERRALHEIRO	SEINFRA	H	7,00000000	R\$ 26,86	R\$ 188,02
I1879	SOLDADOR	SEINFRA	H	4,50000000	R\$ 27,70	R\$ 124,65
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 555,32

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C2554	TUBO AÇO GALV. C/OU S/COSTURA D= 40mm (1 1/2")	SEINFRA	M	6,60000000	R\$ 61,37	R\$ 405,04
TOTAL Serviço:						R\$ 405,04

VALOR:	R\$ 1.058,20
VALOR ENCARGOS (114.15%):	R\$ 502,44
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 1.058,20
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 1.058,20
VALOR BDI (21.83%):	R\$ 231,01
VALOR COM BDI:	R\$ 1.289,21



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

SERVIÇO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS NO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME AS EXIGÊNCIAS, CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO PROJETO BÁSICO.

MODALIDADE:

CONCORRÊNCIA Nº 2024.07.31.01

PREFEITURA:

PRREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU.

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

04 (QUATRO) MESES.

VALIDADE DA PROPOSTA:

NÃO INFERIOR A 60 (SESENTA) DIAS.

DATA:

19 DE AGOSTO DE 2024.

DATA : 19/08/2024

BDI : 21,83%

FONTE

VERSÃO

HORA

SEINFRA

028 SEM DESONERAÇÃO

114,15%

SINAPI

2024/06 COM DESONERAÇÃO

85,06%

Composições Próprias

PRÓPRIA

0,00%

CONSÓRCIO DE LICITAÇÃO

Fis. 570

RUBRICA

PMC

QUANTIDADE (UN):	2,00
------------------	------

C1040 DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA C/TINTA ACRÍLICA (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2084	TINTA A BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA (PARA PISOS)	SEINFRA	L	0,03000000	R\$ 7,6300	R\$ 0,2289
TOTAL Material:						R\$ 0,2289
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 21,1000	R\$ 10,5500
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 26,8600	R\$ 26,8600
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 37,4100
VALOR:						R\$ 37,64
VALOR ENCARGOS (114.15%):						R\$ 24,98
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 37,64
VALOR UNITÁRIO:						R\$ 37,64
VALOR BDI (21.83%):						R\$ 8,22
VALOR COM BDI:						R\$ 45,86
QUANTIDADE (M):						335,45

C1281 ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,03300000	R\$ 12,6600	R\$ 0,4178
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,17600000	R\$ 19,8900	R\$ 3,5006
I1346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,27500000	R\$ 1,3400	R\$ 0,3685
TOTAL Material:						R\$ 4,2869
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,07000000	R\$ 21,1000	R\$ 1,4770
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,13000000	R\$ 26,8600	R\$ 3,4918
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 4,9688
VALOR:						R\$ 9,26
VALOR ENCARGOS (114.15%):						R\$ 3,32
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 9,26
VALOR UNITÁRIO:						R\$ 9,26
VALOR BDI (21.83%):						R\$ 2,02
VALOR COM BDI:						R\$ 11,28
QUANTIDADE (M2):						586,72

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS NO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME AS EXIGÊNCIAS, CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO PROJETO BÁSICO.	DATA : 19/08/2024		BDI : 21,83%	
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA Nº 2024.07.31.01	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	PRPREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU.	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	04 (QUATRO) MESES.	SINAPI	2024/06 COM DESONERAÇÃO	85,08%	47,67%
VALIDADE DA PROPOSTA:	NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
DATA:	19 DE AGOSTO DE 2024.				


COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Fis. 571

[Assinatura]

RUBRICA

PMC



C2038 PRIMER EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/REVÓLVER (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,01100000	R\$ 12,6600	R\$ 0,1393
11346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,27500000	R\$ 1,3400	R\$ 0,3685
11737	PRIMER SINTÉTICO	SEINFRA	L	0,13200000	R\$ 15,8200	R\$ 2,0882
				TOTAL Material:		R\$ 2,5960

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,04000000	R\$ 21,1000	R\$ 0,8440
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 26,8600	R\$ 2,1488
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 2,9928

VALOR:	R\$ 5,59
VALOR ENCARGOS (114.15%):	R\$ 2,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 5,59
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 5,59
VALOR BDI (21.83%):	R\$ 1,22
VALOR COM BDI:	R\$ 6,81
QUANTIDADE (M2):	419,90

C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	R\$ 12,6600	R\$ 0,6330
11488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,12000000	R\$ 7,9700	R\$ 0,9564
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	R\$ 0,4400	R\$ 0,1100
12097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,17000000	R\$ 13,8500	R\$ 2,3545
				TOTAL Material:		R\$ 4,0539

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 21,1000	R\$ 7,3850
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 26,8600	R\$ 10,7440
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 18,1290

VALOR:	R\$ 22,18
VALOR ENCARGOS (114.15%):	R\$ 12,14
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 22,18
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 22,18
VALOR BDI (21.83%):	R\$ 4,84
VALOR COM BDI:	R\$ 27,02
QUANTIDADE (M2):	432,00



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

SERVIÇO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS NO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME AS EXIGÊNCIAS, CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO PROJETO BÁSICO.

MODALIDADE:

CONCORRÊNCIA Nº 2024.07.31.01

PREFEITURA:

PRREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU.

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

04 (QUATRO) MESES.

VALIDADE DA PROPOSTA:

NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.

DATA:

19 DE AGOSTO DE 2024.

DATA : 19/08/2024

BDI : 21,83%

FONTE

SEINFRA

SINAPI

Composições Próprias

VERSÃO

028 SEM DESONERAÇÃO

2024/06 COM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA

HORA

114,15%

85,06%

0,00%

MES

71,24%

27,61%

0,00%

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Fis. 572

RUBRICA


PMC

C0534 CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0357	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	1,02000000	R\$ 2,1800	R\$ 2,2236
					TOTAL Material:	R\$ 2,2236
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12000000	R\$ 21,1000	R\$ 2,5320
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12000000	R\$ 26,8500	R\$ 3,2220
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 5,7540
VALOR:						R\$ 7,98
VALOR ENCARGOS (114.15%):						R\$ 3,86
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 7,98
VALOR UNITÁRIO:						R\$ 7,98
VALOR BDI (21.83%):						R\$ 1,74
VALOR COM BDI:						R\$ 9,72
QUANTIDADE (M):						63,90

C1118 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1004	DISJUNTOR TRIPOLAR 10A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 37,5200	R\$ 37,5200
					TOTAL Material:	R\$ 37,5200
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	R\$ 21,1000	R\$ 18,9900
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	R\$ 26,8500	R\$ 24,1650
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 43,1550
VALOR:						R\$ 80,68
VALOR ENCARGOS (114.15%):						R\$ 28,94
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 80,68
VALOR UNITÁRIO:						R\$ 80,68
VALOR BDI (21.83%):						R\$ 17,61
VALOR COM BDI:						R\$ 98,29
QUANTIDADE (UN):						1,00

C1092 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0980	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 6,9200	R\$ 6,9200

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																			
	SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS NO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME AS EXIGÊNCIAS, CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO PROJETO BÁSICO.	DATA : 19/08/2024 BDI : 21,83%																
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA Nº 2024.07.31.01	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>114,15%</td> <td>71,31%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/06 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,06%</td> <td>47,67%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	SINAPI	2024/06 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
	FONTE	VERSÃO	HORA	MES															
	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%															
	SINAPI	2024/06 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%															
	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%															
PREFEITURA:	PRREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU.																		
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	04 (QUATRO) MESES.																		
VALIDADE DA PROPOSTA:	NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.																		
DATA:	19 DE AGOSTO DE 2024.																		



TOTAL Material:	R\$ 6,9200
-----------------	------------

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 21,1000
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 26,8500
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 14,3850

VALOR:	R\$ 21,31
VALOR ENCARGOS (114.15%):	R\$ 9,65
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 21,31
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 21,31
VALOR BDI (21.83%):	R\$ 4,65
VALOR COM BDI:	R\$ 25,96
QUANTIDADE (UN):	1,00

C1096 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A (UN)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0984	DISJUNTOR MONOPOLAR 25A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 6,9200
TOTAL Material:					R\$ 6,9200

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 21,1000
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 26,8500
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 14,3850

VALOR:	R\$ 21,31
VALOR ENCARGOS (114.15%):	R\$ 9,65
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 21,31
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 21,31
VALOR BDI (21.83%):	R\$ 4,65
VALOR COM BDI:	R\$ 25,96
QUANTIDADE (UN):	1,00

C1184 ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA (M)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1084	ELETRODUTO FLEXIVEL TIPO GARGANTA	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 1,3900
TOTAL Material:					R\$ 1,3900

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 21,1000
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 16,8800



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

SERVIÇO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS NO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME AS EXIGÊNCIAS, CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO PROJETO BÁSICO.

MODALIDADE:

CONCORRÊNCIA Nº 2024.07.31.01

PREFEITURA:

PRPREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU.

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

04 (QUATRO) MESES.

VALIDADE DA PROPOSTA:

NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.

DATA:

19 DE AGOSTO DE 2024.

DATA : 19/08/2024

BDI : 21,83%

Fonte

VERSÃO

HORA

MES

SEINFRA

028 SEM DESONERAÇÃO

114,15%

71,31%

SINAPI

2024/06 COM DESONERAÇÃO

85,00%

17,84%

Composições Próprias

PRÓPRIA

0,00%

0,00%

COMISSÃO LICITATÓRIA

Fis. 574

RUBRICA

PMC

VALOR:	R\$ 18,27
VALOR ENCARGOS (114.15%):	R\$ 11,50
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 18,27
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 18,27
VALOR BDI (21.83%):	R\$ 3,99
VALOR COM BDI:	R\$ 22,26
QUANTIDADE (M):	19,50

COMPP..01 REFLETOR LED 200W (UN)						
Material		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
INS-84249771	REFLETOR LED 200W	Composições	UN	1,00000000	R\$ 74,88	R\$ 74,88
TOTAL Material:						R\$ 74,88

Mão de Obra		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 21,10	R\$ 42,20
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,98510000	R\$ 26,85	R\$ 53,30
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 95,50

VALOR:	R\$ 170,38
VALOR ENCARGOS (114.15%):	R\$ 64,04
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 170,38
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 170,38
VALOR BDI (21.83%):	R\$ 37,19
VALOR COM BDI:	R\$ 207,57
QUANTIDADE (UN):	12,00

C0632 CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO (UN)						
Material		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
10169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	2,58200000	R\$ 4,7400	R\$ 12,2387
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,04400000	R\$ 10,3100	R\$ 0,4536
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,11780000	R\$ 52,1500	R\$ 6,1433
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,09800000	R\$ 62,7100	R\$ 6,1456
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	7,64400000	R\$ 0,6000	R\$ 4,5864
10529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,20000000	R\$ 22,4300	R\$ 4,4860
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	28,00000000	R\$ 0,4400	R\$ 12,3200
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,05900000	R\$ 7,9700	R\$ 0,4702
12082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	141,00000000	R\$ 0,2900	R\$ 40,8900
TOTAL Material:						R\$ 87,7338

Mão de Obra		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
-------------	--	-------	------	-------------	----------------	-------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

SERVIÇO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS NO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME AS EXIGÊNCIAS, CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO PROJETO BÁSICO.

MODALIDADE:

CONCORRÊNCIA Nº 2024.07.31.01

PREFEITURA:

PRPREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU.

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

04 (QUATRO) MESES.

VALIDADE DA PROPOSTA:

NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.

DATA:

19 DE AGOSTO DE 2024.

DATA : 19/08/2024

BDI : 21,83%

FORTE

SEINFRA

SINAPI

Composições Próprias

VERSÃO

028 SEM DESONERAÇÃO

2024/06 COM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA

HORA

114,15%

85,05%

94,67%

0,00%

MES

71,31%

94,67%

0,00%

0,00%

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Fis. *SJS*

RUBRICA

PMC

I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,22500000	R\$ 21,1000	R\$ 4,7475
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,18500000	R\$ 21,1000	R\$ 25,0035
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,22500000	R\$ 26,8600	R\$ 6,0435
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,18500000	R\$ 26,8600	R\$ 31,8291
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	4,11000000	R\$ 26,8600	R\$ 110,3946
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	7,23400000	R\$ 20,2600	R\$ 146,5608
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 324,5790

VALOR:	R\$ 412,31
VALOR ENCARGOS (114.15%):	R\$ 221,15
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 412,31
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 412,31
VALOR BDI (21.83%):	R\$ 90,01
VALOR COM BDI:	R\$ 502,32
QUANTIDADE (UN):	3,00

C2067 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 25,7800	R\$ 25,7800
I0194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 25,3700	R\$ 25,3700
I0195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 20,9700	R\$ 20,9700
I1754	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 207X332X95MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 70,0400	R\$ 70,0400
					TOTAL Material:	R\$ 142,1600

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 21,1000	R\$ 42,2000
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 26,8500	R\$ 53,7000
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 95,9000

VALOR:	R\$ 238,06
VALOR ENCARGOS (114.15%):	R\$ 64,31
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 238,06
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 238,06
VALOR BDI (21.83%):	R\$ 51,97
VALOR COM BDI:	R\$ 290,03
QUANTIDADE (UN):	1,00


C1805 MURO DIVISÓRIO C/ BLOCOS DE CONCRETO 14x19x39 CM, H=1,80 M, SOBRE SAPATA CORRIDA, C/ PILARETES E CINTA DE AMARRAÇÃO DE CONCRETO C/ PINGADEIRAS (M)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,04980000	R\$ 27,6000	R\$ 1,3745

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS NO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME AS EXIGÊNCIAS, CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO PROJETO BÁSICO.
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA Nº 2024.07.31.01
PREFEITURA:	PRPREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU.
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	04 (QUATRO) MESES.
VALIDADE DA PROPOSTA:	NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.
DATA:	19 DE AGOSTO DE 2024.

DATA : 19/08/2024		BDI : 21,83%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SINAPI	2024/06 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 1,3745
----------------------------------	------------

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0157 AÇO CA-25	SEINFRA	KG	2,38000000	R\$ 5,1400	R\$ 12,2332
I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,08000000	R\$ 10,3100	R\$ 0,8248
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,08180000	R\$ 52,1500	R\$ 4,2659
I0231 BLOCO DE CONCRETO 14x19x39cm - VEDAÇÃO	SEINFRA	UN	29,00000000	R\$ 2,0200	R\$ 58,5800
I0280 BRITA	SEINFRA	M3	0,04290000	R\$ 62,7100	R\$ 2,6903
I0441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,00000000	R\$ 0,6000	R\$ 0,6000
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	38,00000000	R\$ 0,4400	R\$ 16,7200
I1605 PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,01840000	R\$ 62,7100	R\$ 1,1539
I1728 PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,08000000	R\$ 8,8600	R\$ 0,7088
I1916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,28000000	R\$ 7,9700	R\$ 2,2316
TOTAL Material:					R\$ 100,0085

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,04000000	R\$ 21,1000	R\$ 21,9440
I0121 ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,32000000	R\$ 26,8600	R\$ 8,5952
I0498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,72000000	R\$ 26,8600	R\$ 19,3392
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	2,53000000	R\$ 26,8600	R\$ 67,9558
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	6,39000000	R\$ 20,2600	R\$ 129,4614
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 247,2956

VALOR:	R\$ 348,68
VALOR ENCARGOS (114,15%):	R\$ 169,94
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 348,68
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 348,68
VALOR BDI (21.83%):	R\$ 76,12
VALOR COM BDI:	R\$ 424,80
QUANTIDADE (M):	120,00

C1803 MURETA C/TIJOLO MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUNDAÇÕES (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,16850000	R\$ 52,1500	R\$ 8,7873
I0441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	17,90800000	R\$ 0,6000	R\$ 10,7448
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	31,04800000	R\$ 0,4400	R\$ 13,6611
I1600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,13800000	R\$ 70,6700	R\$ 9,7525
I2082 TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	174,90000000	R\$ 0,2900	R\$ 50,7210
TOTAL Material:					R\$ 93,6667

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	3,86000000	R\$ 26,8600	R\$ 103,6796



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

SERVIÇO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS NO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME AS EXIGÊNCIAS, CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO PROJETO BÁSICO.

MODALIDADE:

CONCORRÊNCIA Nº 2024.07.31.01

PREFEITURA:

PRREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU.

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

04 (QUATRO) MESES.

VALIDADE DA PROPOSTA:

NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.

DATA:

19 DE AGOSTO DE 2024.

DATA : 19/08/2024

BDI : 21,83%

FONTE

VERSÃO

HORA

MES

SEINFRA

028 SEM DESONERAÇÃO

114,15%

71,31%

SINAPI

2024/06 COM DESONERAÇÃO

85,06%

42,67%

Composições Próprias

PRÓPRIA

0,00%

0,00%

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Fis. 577

RUBRICA

PMC

12543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,32000000	R\$ 20,2600	R\$ 128,0432
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 231,7228
						VALOR: R\$ 325,39
						VALOR ENCARGOS (114.15%): R\$ 158,38
						VALOR ENCARGOS*: INCLUSO
						VALOR COM ENCARGOS: R\$ 325,39
						VALOR UNITÁRIO: R\$ 325,39
						VALOR BDI (21.83%): R\$ 71,03
						VALOR COM BDI: R\$ 396,42
						QUANTIDADE (M2): 16,35

C4730 CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19048	FIXADOR POLIAMIDA PARA POSTE, NAS CORES VERDE OU BRANCA	SEINFRA	UN	1,20000000	R\$ 4,3900	R\$ 5,2680
19044	PAINEL NYLOFOR 1,53M x 2,5M (A X L) - MALHA 5 x 20 CM - FIO 4,30MM, REVESTIDO EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA, NAS CORES VERDE OU BRANCA	SEINFRA	UN	0,40000000	R\$ 294,0300	R\$ 117,6120
19047	POSTE 40 x 60 MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA (H=2,00M - COM TAMPA) CHUMBADO	SEINFRA	UN	0,40000000	R\$ 59,6900	R\$ 23,8760
19049	SERVIÇO - COLOCAÇÃO E MONTAGEM DE CERCA/GRADIL NYLOFOR	SEINFRA	M2	1,53000000	R\$ 13,1700	R\$ 20,1501
						TOTAL Material: R\$ 166,9061
						VALOR: R\$ 166,91
						VALOR ENCARGOS: R\$ 0,00
						VALOR ENCARGOS*: INCLUSO
						VALOR COM ENCARGOS: R\$ 166,91
						VALOR UNITÁRIO: R\$ 166,91
						VALOR BDI (21.83%): R\$ 36,44
						VALOR COM BDI: R\$ 203,35
						QUANTIDADE (M): 32,70

C4557 PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18437	PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 393,6900	R\$ 393,6900
						TOTAL Material: R\$ 393,6900
						VALOR: R\$ 393,69
						VALOR ENCARGOS: R\$ 0,00



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

SERVIÇO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS NO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME AS EXIGÊNCIAS, CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO PROJETO BÁSICO.

MODALIDADE:

CONCORRÊNCIA Nº 2024.07.31.01

PREFEITURA:

PRREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU.

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

04 (QUATRO) MESES.

VALIDADE DA PROPOSTA:

NÃO INFERIOR A 60 (SESENTA) DIAS.

DATA:

19 DE AGOSTO DE 2024.

DATA : 19/08/2024

BDI : 21,83%

FONTE

SEINFRA

SINAPI

Composições Próprias

VERSÃO

028 SEM DESONERAÇÃO

2024/06 COM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA

HORA

114,15%

85,06%

8,00%

MES

74,31%

47,67%

0,00%

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Fis. 578

RUBRICA

PMC

VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 393,69
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 393,69
VALOR BDI (21.83%):	R\$ 85,94
VALOR COM BDI:	R\$ 479,63
QUANTIDADE (M2):	1,00

C0865 CONJUNTO DE TABELAS P/ BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM (CJ)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1592	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4"X2"	SEINFRA	UN	4,00000000	R\$ 0,3400	R\$ 1,3600
I1695	PORCA SEXTAVADA 5/16"	SEINFRA	UN	4,00000000	R\$ 0,2200	R\$ 0,8800
I1911	TABELAS DE BASQUETE, INCLUSIVE COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, SEM ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	SEINFRA	CJ	1,00000000	R\$ 2.190,5100	R\$ 2.190,5100
TOTAL Material:						R\$ 2.192,7500
VALOR:		R\$ 2.192,75				
VALOR ENCARGOS:		R\$ 0,00				
VALOR ENCARGOS*:		INCLUSO				
VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 2.192,75				
VALOR UNITÁRIO:		R\$ 2.192,75				
VALOR BDI (21.83%):		R\$ 478,68				
VALOR COM BDI:		R\$ 2.671,43				
QUANTIDADE (CJ):		1,00				

349 CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES (CJ)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1137	TRAVES PARA FUTSAL OFICIAL COMPLETA, DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	SEINFRA	CJ	1,00000000	R\$ 2.778,4700	R\$ 2.778,4700
TOTAL Material:						R\$ 2.778,4700
VALOR:		R\$ 2.778,47				
VALOR ENCARGOS:		R\$ 0,00				
VALOR ENCARGOS*:		INCLUSO				
VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 2.778,47				
VALOR UNITÁRIO:		R\$ 2.778,47				
VALOR BDI (21.83%):		R\$ 606,54				
VALOR COM BDI:		R\$ 3.385,01				
QUANTIDADE (CJ):		1,00				

C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS NO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME AS EXIGÊNCIAS, CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO PROJETO BÁSICO.	DATA : 19/08/2024		BDI : 21,83%	
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA Nº 2024.07.31.01	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	PREFEITURA:	PRPREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU.	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	04 (QUATRO) MESES.	SINAPI	2024/06 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
	VALIDADE DA PROPOSTA:	NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
	DATA:	19 DE AGOSTO DE 2024.				

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Fis. 579

RUBRICA

PMC

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	R\$ 20,2600	R\$ 1,5195
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 1,5195
VALOR:						R\$ 1,52
VALOR ENCARGOS (114.15%):						R\$ 1,07
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 1,52
VALOR UNITÁRIO:						R\$ 1,52
VALOR BDI (21.83%):						R\$ 0,33
VALOR COM BDI:						R\$ 1,85
QUANTIDADE (M2):						812,00



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SERVIÇO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS NO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME AS EXIGÊNCIAS, CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO PROJETO BÁSICO.

MODALIDADE:

CONCORRÊNCIA Nº 2024.07.31.01

PREFEITURA:

PRREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU.

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

04 (QUATRO) MESES.

VALIDADE DA PROPOSTA:

NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.

DATA:

19 DE AGOSTO DE 2024.

DATA : 19/08/2024

FONTE

SEINFRA

SINAPI

Composições Próprias

VERSÃO

028 SEM DESONERAÇÃO

2024/06 COM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA

BDI 21,83%

HORA

9,15%

DIAS

0,00%

MES

71,31%

DIAS

0,00%

380

RUBRICA

PMC

C0170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3 (M3)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	R\$ 52,1500	R\$ 63,4144
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	486,00000000	R\$ 0,4400	R\$ 213,8400
TOTAL Material:						R\$ 277,2544

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	R\$ 20,2600	R\$ 202,6000
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 202,6000

VALOR:	R\$ 479,85
VALOR ENCARGOS (114.15%):	R\$ 141,94
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 479,85
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 479,85
VALOR BDI (21.83%):	R\$ 104,75
VALOR COM BDI:	R\$ 584,60
QUANTIDADE (M3):	0,07

I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) (H)						
Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2714	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 23,7100	R\$ 23,7100
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	2,26540000	R\$ 1,0000	R\$ 2,2654
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,42920000	R\$ 1,0000	R\$ 0,4292
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,19230000	R\$ 1,0000	R\$ 1,1923
TOTAL Geral:						R\$ 27,5969

VALOR:	R\$ 27,60
VALOR ENCARGOS (114.15%):	R\$ 15,56
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 27,60
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 27,60
VALOR BDI (21.83%):	R\$ 6,03
VALOR COM BDI:	R\$ 33,63
QUANTIDADE (H):	48,02

I0706 CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP) (H)						
Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2744	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 6.000 L	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 27,4600	R\$ 27,4600
I2743	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 6.000 L	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 42,3000	R\$ 42,3000
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	31,56540000	R\$ 1,0000	R\$ 31,5654



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SERVIÇO:
MODALIDADE:
PREFEITURA:
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:
VALIDADE DA PROPOSTA:
DATA:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS NO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME AS EXIGÊNCIAS, CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO PROJETO BÁSICO.
CONCORRÊNCIA Nº 2024.07.31.01
PRREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU.
04 (QUATRO) MESES.
NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.
19 DE AGOSTO DE 2024.

DATA : 19/08/2024
BDI : 21,83%

Fonte

VERSÃO

HORA

MES

SEINFRA

028 SEM DESONERAÇÃO

114,15%

71,31%

SINAPI

2024/06 COM DESONERAÇÃO

85,06%

47,67%

Composições Próprias

PRÓPRIA

0,00%

0,00%

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Fis. 581

RUBRICA

PMC

I2702	JUROS	SEINFRA	H	10,65330000	R\$ 1,0000	R\$ 10,6533
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	47,34800000	R\$ 1,0000	R\$ 47,3480
TOTAL Geral:						R\$ 159,3267
VALOR:						R\$ 159,33
VALOR ENCARGOS (114.15%):						R\$ 17,57
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 159,33
VALOR UNITÁRIO:						R\$ 159,33
VALOR BDI (21.83%):						R\$ 34,78
VALOR COM BDI:						R\$ 194,11
QUANTIDADE (H):						0,26

I0612 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI) (H)						
Geral		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I2772	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 23,7100	R\$ 23,7100
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	9,08320000	R\$ 1,0000	R\$ 9,0832
I2702	JUROS	SEINFRA	H	2,00790000	R\$ 1,0000	R\$ 2,0079
TOTAL Geral:						R\$ 34,8011
VALOR:						R\$ 34,80
VALOR ENCARGOS (114.15%):						R\$ 15,56
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 34,80
VALOR UNITÁRIO:						R\$ 34,80
VALOR BDI (21.83%):						R\$ 7,60
VALOR COM BDI:						R\$ 42,40
QUANTIDADE (H):						12,19


I0725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP) (H)						
Geral		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I2772	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 23,7100	R\$ 23,7100
I2771	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 3,2700	R\$ 3,2700
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	9,08320000	R\$ 1,0000	R\$ 9,0832
I2702	JUROS	SEINFRA	H	2,00790000	R\$ 1,0000	R\$ 2,0079
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	11,47350000	R\$ 1,0000	R\$ 11,4735
TOTAL Geral:						R\$ 49,5446
VALOR:						R\$ 49,54
VALOR ENCARGOS (114.15%):						R\$ 15,56
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS NO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME AS EXIGÊNCIAS, CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO PROJETO BÁSICO.
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA Nº 2024.07.31.01
PREFEITURA:	PRREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU.
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	04 (QUATRO) MESES.
VALIDADE DA PROPOSTA:	NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.
DATA:	19 DE AGOSTO DE 2024.

DATA : 19/08/2024		BDI : 21,83%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SINAPI	2024/06 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	9,90%



VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 49,54
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 49,54
VALOR BDI (21,83%):	R\$ 10,81
VALOR COM BDI:	R\$ 60,35
QUANTIDADE (H):	0,92

I0633 GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 142 (CHI) (H)

Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2804	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS (142 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 32,4500	R\$ 32,4500
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	53,34280000	R\$ 1,0000	R\$ 53,3428
I2702	JUROS	SEINFRA	H	20,00360000	R\$ 1,0000	R\$ 20,0036
TOTAL Geral:						R\$ 105,7964

VALOR:	R\$ 105,80
VALOR ENCARGOS (114,15%):	R\$ 20,22
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 105,80
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 105,80
VALOR BDI (21,83%):	R\$ 23,10
VALOR COM BDI:	R\$ 128,90
QUANTIDADE (H):	5,56

I0747 GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 142 (CHP) (H)

Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2804	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS (142 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 32,4500	R\$ 32,4500
I2803	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS (142 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 66,2400	R\$ 66,2400
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	53,34280000	R\$ 1,0000	R\$ 53,3428
I2702	JUROS	SEINFRA	H	20,00360000	R\$ 1,0000	R\$ 20,0036
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	66,67850000	R\$ 1,0000	R\$ 66,6785
TOTAL Geral:						R\$ 238,7149

VALOR:	R\$ 238,71
VALOR ENCARGOS (114,15%):	R\$ 20,21
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 238,71
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 238,71
VALOR BDI (21,83%):	R\$ 52,11
VALOR COM BDI:	R\$ 290,82
QUANTIDADE (H):	6,48



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SERVIÇO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS NO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME AS EXIGÊNCIAS, CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO PROJETO BÁSICO.

MODALIDADE:

CONCORRÊNCIA Nº 2024.07.31.01

PREFEITURA:

PRREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU.

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

04 (QUATRO) MESES.

VALIDADE DA PROPOSTA:

NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.

DATA:

19 DE AGOSTO DE 2024.

DATA : 19/08/2024

BDI : 21,83%

FONTE

SEINFRA

SINAPI

Composições Próprias

VERSÃO

028 SEM DESONERAÇÃO

2024/06 COM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA

HORA

114,15%

85,06%

0,00%

MES

71,31%

47,67%

0,00%

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Fis. 583

RUBRICA

PMC

I2714 MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L (H)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2548	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 23,7100	R\$ 23,7100
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 23,7100
VALOR:						R\$ 23,71
VALOR ENCARGOS (114.15%):						R\$ 15,56
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 23,71
VALOR UNITÁRIO:						R\$ 23,71
VALOR BDI (21.83%):						R\$ 5,18
VALOR COM BDI:						R\$ 28,89
QUANTIDADE (H):						48,02

I2810 MATERIAL DE OPERAÇÃO DA MÁQUINA P/ JATEAMENTO (H)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	1,20000000	R\$ 3,1100	R\$ 3,7320
TOTAL Material:						R\$ 3,7320
VALOR:						R\$ 3,73
VALOR ENCARGOS:						R\$ 0,00
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 3,73
VALOR UNITÁRIO:						R\$ 3,73
VALOR BDI (21.83%):						R\$ 0,81
VALOR COM BDI:						R\$ 4,54
QUANTIDADE (H):						16,21

I2743 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 6.000 L (H)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	13,60000000	R\$ 3,1100	R\$ 42,2960
TOTAL Material:						R\$ 42,2960
VALOR:						R\$ 42,30
VALOR ENCARGOS:						R\$ 0,00
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 42,30
VALOR UNITÁRIO:						R\$ 42,30
VALOR BDI (21.83%):						R\$ 9,23
VALOR COM BDI:						R\$ 51,53
QUANTIDADE (H):						0,26



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SERVIÇO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS NO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME AS EXIGÊNCIAS, CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO PROJETO BÁSICO.

MODALIDADE:

CONCORRÊNCIA Nº 2024.07.31.01

PREFEITURA:

PRREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU.

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

04 (QUATRO) MESES.

VALIDADE DA PROPOSTA:

NÃO INFERIOR A 60 (SESENTA) DIAS.

DATA:

19 DE AGOSTO DE 2024.

DATA : 19/08/2024

BDI : 21,83%

SEINFRA

028 SEM DESONERAÇÃO

114,15%

71,31%

SINAPI

2024/06 COM DESONERAÇÃO

85,06%

47,67%

Composições Próprias

PRÓPRIA

0,00%

0,00%

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Fis. 584

RUBRICA

PMC

I2771 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP) (H)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	1,05000000	R\$ 3,1100	R\$ 3,2655
TOTAL Material:						R\$ 3,2655
VALOR:						R\$ 3,27
VALOR ENCARGOS:						R\$ 0,00
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 3,27
VALOR UNITÁRIO:						R\$ 3,27
VALOR BDI (21.83%):						R\$ 0,71
VALOR COM BDI:						R\$ 3,98
QUANTIDADE (H):						0,92

03 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS (142 HP) (H)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	21,30000000	R\$ 3,1100	R\$ 66,2430
TOTAL Material:						R\$ 66,2430
VALOR:						R\$ 66,24
VALOR ENCARGOS:						R\$ 0,00
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 66,24
VALOR UNITÁRIO:						R\$ 66,24
VALOR BDI (21.83%):						R\$ 14,46
VALOR COM BDI:						R\$ 80,70
QUANTIDADE (H):						6,48

G0440 MÁQUINA DE SOLDA ELETROFUSÃO (CHI) (H)						
Geral		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	1,03640000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0364
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,31090000	R\$ 1,0000	R\$ 0,3109



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SERVIÇO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS NO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME AS EXIGÊNCIAS, CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO PROJETO BÁSICO.

MODALIDADE:

CONCORRÊNCIA Nº 2024.07.31.01

PREFEITURA:

PRPREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU.

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

04 (QUATRO) MESES.

VALIDADE DA PROPOSTA:

NÃO INFERIOR A 60 (SESENTA) DIAS.

DATA:

19 DE AGOSTO DE 2024.

DATA : 19/08/2024

BDI : 21,83%

FONTE

SEINFRA

SINAPI

Composições Próprias

VERSÃO

028 SEM DESONERAÇÃO

2024/06 COM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA

HORA

114,15%

85,06%

0,00%

MES

71,31%

47,67%

0,00%

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Fis. SBS

P

RUBRICA

PMC

TOTAL Geral:	R\$ 1,3473
VALOR:	R\$ 1,35
VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 1,35
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 1,35
VALOR BDI (21.83%):	R\$ 0,29
VALOR COM BDI:	R\$ 1,64
QUANTIDADE (H):	1,34

G0439 MÁQUINA DE SOLDA ELETROFUSÃO (CHP) (H)

Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	1,03640000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0364
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,31090000	R\$ 1,0000	R\$ 0,3109
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,03640000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0364
TOTAL Geral:						R\$ 2,3837
VALOR:						R\$ 2,38
VALOR ENCARGOS:						R\$ 0,00
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 2,38
VALOR UNITÁRIO:						R\$ 2,38
VALOR BDI (21.83%):						R\$ 0,52
VALOR COM BDI:						R\$ 2,90
QUANTIDADE (H):						7,64

I0637 MÁQUINA P/JATEAMENTO (CHI) (H)

Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2811	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MÁQUINA P/ JATEAMENTO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 23,7100	R\$ 23,7100
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	9,43440000	R\$ 1,0000	R\$ 9,4344
I2702	JUROS	SEINFRA	H	2,68140000	R\$ 1,0000	R\$ 2,6814
TOTAL Geral:						R\$ 35,8258
VALOR:						R\$ 35,83
VALOR ENCARGOS (114.15%):						R\$ 15,56
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 35,83
VALOR UNITÁRIO:						R\$ 35,83
VALOR BDI (21.83%):						R\$ 7,82
VALOR COM BDI:						R\$ 43,65
QUANTIDADE (H):						39,36



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SERVIÇO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS NO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME AS EXIGÊNCIAS, CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO PROJETO BÁSICO.

MODALIDADE:

CONCORRÊNCIA Nº 2024.07.31.01

PREFEITURA:

PRREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU.

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

04 (QUATRO) MESES.

VALIDADE DA PROPOSTA:

NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.

DATA:

19 DE AGOSTO DE 2024.

DATA : 19/08/2024

BDI : 21,83%

FONTE

SEINFRA

SINAPI

Composições Próprias

VERSÃO

028 SEM DESONERAÇÃO

2024/06 COM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA

HORA

114,15%

85,09%

0,00%

MES

71,81%

47,67%

0,00%

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Fis. 586

RUBRICA

PMC

I0751 MÁQUINA P/JATEAMENTO (CHP) (H)						
Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2811	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MÁQUINA P/ JATEAMENTO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 23,7100	R\$ 23,7100
I2810	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA MÁQUINA P/ JATEAMENTO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 3,7300	R\$ 3,7300
I2701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	9,43440000	R\$ 1,0000	R\$ 9,4344
I2702	JUROS	SEINFRA	H	2,68140000	R\$ 1,0000	R\$ 2,6814
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	4,96550000	R\$ 1,0000	R\$ 4,9655
TOTAL Geral:						R\$ 44,5213
VALOR:						R\$ 44,52
VALOR ENCARGOS (114.15%):						R\$ 15,56
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 44,52
VALOR UNITÁRIO:						R\$ 44,52
VALOR BDI (21.83%):						R\$ 9,72
VALOR COM BDI:						R\$ 54,24
QUANTIDADE (H):						16,21

I2811 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MÁQUINA P/ JATEAMENTO (H)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1551	OPERADOR DE BOMBA A JATO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 23,7100	R\$ 23,7100
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 23,7100
VALOR:						R\$ 23,71
VALOR ENCARGOS (114.15%):						R\$ 15,56
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 23,71
VALOR UNITÁRIO:						R\$ 23,71
VALOR BDI (21.83%):						R\$ 5,18
VALOR COM BDI:						R\$ 28,89
QUANTIDADE (H):						55,57

Página: 33



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SERVIÇO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS NO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME AS EXIGÊNCIAS, CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO PROJETO BÁSICO.

MODALIDADE:

CONCORRÊNCIA Nº 2024.07.31.01

PREFEITURA:

PRPREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU.

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

04 (QUATRO) MESES.

VALIDADE DA PROPOSTA:

NÃO INFERIOR A 60 (SESENTA) DIAS.

DATA:

19 DE AGOSTO DE 2024.

DATA : 19/08/2024

BDI : 21,83%

FONTE

VERSÃO

HORA

MES

SEINFRA

028 SEM DESONERAÇÃO

114,15%

71,31%

SINAPI

2024/06 COM DESONERAÇÃO

85,06%

41,67%

Composições Próprias

PRÓPRIA

0,00%

0,00%

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Fis. 387

RUBRICA

PMC

I2744 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 6.000 L (H)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 27,4600	R\$ 27,4600
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 27,4600
VALOR:						R\$ 27,46
VALOR ENCARGOS (114.15%):						R\$ 17,56
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 27,46
VALOR UNITÁRIO:						R\$ 27,46
VALOR BDI (21.83%):						R\$ 5,99
VALOR COM BDI:						R\$ 33,45
QUANTIDADE (H):						0,26

I2772 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP) (H)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2552	OPERADOR DE COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 23,7100	R\$ 23,7100
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 23,7100
VALOR:						R\$ 23,71
VALOR ENCARGOS (114.15%):						R\$ 15,56
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 23,71
VALOR UNITÁRIO:						R\$ 23,71
VALOR BDI (21.83%):						R\$ 5,18
VALOR COM BDI:						R\$ 28,89
QUANTIDADE (H):						13,10

I2804 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS (142 HP) (H)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2561	OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 32,4500	R\$ 32,4500
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 32,4500
VALOR:						R\$ 32,45
VALOR ENCARGOS (114.15%):						R\$ 20,22
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 32,45
VALOR UNITÁRIO:						R\$ 32,45
VALOR BDI (21.83%):						R\$ 7,08
VALOR COM BDI:						R\$ 39,53
QUANTIDADE (H):						12,04



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SERVIÇO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS NO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME AS EXIGÊNCIAS, CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO PROJETO BÁSICO.

MODALIDADE:

CONCORRÊNCIA Nº 2024.07.31.01

PREFEITURA:

PRPREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU.

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

04 (QUATRO) MESES.

VALIDADE DA PROPOSTA:

NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.

DATA:

19 DE AGOSTO DE 2024.

DATA : 19/08/2024

BDI : 21,83%

FONTE

SEINFRA

SINAPI

Composições Próprias

VERSÃO

028 SEM DESONERAÇÃO

2024/06 COM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA

HORA

114,15%

85,06%

0,00%

MES

71,31%

41,63%

0,00%

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Fis. 588

RUBRICA

PMC

C2554 TUBO AÇO GALV. C/OU S/COSTURA D= 40mm (1 1/2") (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,94000000	R\$ 0,2200	R\$ 0,2068
12170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2')	SEINFRA	M	1,01000000	R\$ 31,5300	R\$ 31,8453
TOTAL Material:						R\$ 32,0521
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,62000000	R\$ 21,1000	R\$ 13,0820
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,62000000	R\$ 26,1800	R\$ 16,2316
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 29,3136
VALOR:						R\$ 61,37
VALOR ENCARGOS (114.15%):						R\$ 19,52
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 61,37
VALOR UNITÁRIO:						R\$ 61,37
VALOR BDI (21.83%):						R\$ 13,40
VALOR COM BDI:						R\$ 74,77
QUANTIDADE (M):						13,20